

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica sat.Marandeni, r-nul
Falesti (SPC-57)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 199 198 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	98 067,98 9 384,32	98 067,98 9 384,32
		<i>Total</i>	lei			98 067,98
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 252,24
		<i>Cheltueli de transport</i>	8,00 %			505,64
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			126,41
		<i>Total</i>	100,00 +			100 952,27
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 132,08
		<i>Total</i>	100,00 +			108 084,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 485,05
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				114 569,40 9 384,32
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	6 170,20 0,00	49 361,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			49 361,60
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			592,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				49 953,94
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				165 999,40 10 141,12
		<i>Total</i>	lei			165 998
		TVA	20,00 %			33 200
		Total deviz: Inclusiv salariu				199 198 10 141

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica sat.Marandeni, r-nul
Falesti (SPC-57)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 199 198 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	94,60	3 935,36
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	94,60	3 178,56
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				10 141

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,00	20,30	3 654,00
11.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	6 170,20	49 361,60
		Total materiale de construcții				55 682

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
		Total utilaje de construcții				82 363

Total	lei	165 998
TVA	20,00 %	33 200

Total deviz:

199 198

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Statia de Protectie Catodica sat.Marandeni, r-nul Falesti (SPC-57)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			98 067,98 9 384,32
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	33,6000	94,60	3 178,56
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	94,60	3 178,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,0000	20,30	3 654,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in	1 stat. cat.			756,80

1	2	3	4	5	6	7
		condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ㄱㄱT-2900	buc			6 170,20 0,00
	ㄱㄱT	Priza de impamintare (Anod) ㄱㄱT-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica or.Glodenii (s.Hajdieni)
(SPC-70)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 199 198 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	98 067,98 9 384,32	98 067,98 9 384,32
		<i>Total</i>	lei			98 067,98
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 252,24
		<i>Cheltueli de transport</i>	8,00 %			505,64
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			126,41
		<i>Total</i>	100,00 +			100 952,27
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 132,08
		<i>Total</i>	100,00 +			108 084,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 485,05
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				114 569,40 9 384,32
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	6 170,20 0,00	49 361,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			49 361,60
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			592,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				49 953,94
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				165 999,40 10 141,12
		<i>Total</i>	lei			165 998
		TVA	20,00 %			33 200
		Total deviz: Inclusiv salariu				199 198 10 141

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica or.Glodenii (s.Hajdieni)
(SPC-70)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 199 198 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	94,60	3 935,36
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	94,60	3 178,56
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				10 141

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,00	20,30	3 654,00
11.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	6 170,20	49 361,60
		Total materiale de construcții				55 682

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
		Total utilaje de construcții				82 363

Total	lei	165 998
TVA	20,00 %	33 200

Total deviz:

199 198

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Statia de Protectie Catodica or.Glodeni (s.Hajdieni) (SPC-70)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			98 067,98 9 384,32
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	33,6000	94,60	3 178,56
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	94,60	3 178,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,0000	20,30	3 654,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in	1 stat. cat.			756,80

1	2	3	4	5	6	7
		condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ㄱㄱT-2900	buc			6 170,20 0,00
	ㄱㄱT	Priza de impamintare (Anod) ㄱㄱT-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica sat.Rautel, r-nul Falesti
(SPC-52)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 199 198 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	98 067,98 9 384,32	98 067,98 9 384,32
		<i>Total</i>	lei			98 067,98
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 252,24
		<i>Cheltueli de transport</i>	8,00 %			505,64
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			126,41
		<i>Total</i>	100,00 +			100 952,27
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 132,08
		<i>Total</i>	100,00 +			108 084,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 485,05
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				114 569,40 9 384,32
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	6 170,20 0,00	49 361,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			49 361,60
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			592,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				49 953,94
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				165 999,40 10 141,12
		<i>Total</i>	lei			165 998
		<i>TVA</i>	20,00 %			33 200
		Total deviz: Inclusiv salariu				199 198 10 141

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica sat,Rautel, r-nul Falesti
(SPC-52)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 199 198 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	94,60	3 935,36
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	94,60	3 178,56
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				10 141

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,00	20,30	3 654,00
11.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	6 170,20	49 361,60
		Total materiale de construcții				55 682

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
		Total utilaje de construcții				82 363

Total	lei	165 998
TVA	20,00 %	33 200

Total deviz:

199 198

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Statia de Protectie Catodica sat.Rautel, r-nul Falesti (SPC-52)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			98 067,98 9 384,32
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	94,60	3 178,56
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	94,60	3 178,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,0000	20,30	3 654,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in	1 stat. cat.			756,80

1	2	3	4	5	6	7
		condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica str.N.Iorga, or.Balti
(SPC-14)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 199 198 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	98 067,98 9 384,32	98 067,98 9 384,32
		<i>Total</i>	lei			98 067,98
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 252,24
		<i>Cheltueli de transport</i>	8,00 %			505,64
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			126,41
		<i>Total</i>	100,00 +			100 952,27
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 132,08
		<i>Total</i>	100,00 +			108 084,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 485,05
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				114 569,40 9 384,32
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	6 170,20 0,00	49 361,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			49 361,60
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			592,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				49 953,94
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				165 999,40 10 141,12
		<i>Total</i>	lei			165 998
		TVA	20,00 %			33 200
		Total deviz: Inclusiv salariu				199 198 10 141

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica str.N.Iorga, or.Balti
(SPC-14)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 199 198 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	94,60	3 935,36
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	94,60	3 178,56
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				10 141

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,00	20,30	3 654,00
11.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	6 170,20	49 361,60
		Total materiale de construcții				55 682

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
		Total utilaje de construcții				82 363

Total	lei	165 998
TVA	20,00 %	33 200

Total deviz:

199 198

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Statia de Protectie Catodica str.N.Iorga, or.Balti (SPC-14)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			98 067,98 9 384,32
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	33,6000	94,60	3 178,56
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	94,60	3 178,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,0000	20,30	3 654,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in	1 stat. cat.			756,80

1	2	3	4	5	6	7
		condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica Tirex-Petrol, or.Balti
(SPC-30)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 199 198 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	98 067,98 9 384,32	98 067,98 9 384,32
		<i>Total</i>	lei			98 067,98
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 252,24
		<i>Cheltueli de transport</i>	8,00 %			505,64
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			126,41
		<i>Total</i>	100,00 +			100 952,27
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 132,08
		<i>Total</i>	100,00 +			108 084,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 485,05
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				114 569,40 9 384,32
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	6 170,20 0,00	49 361,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			49 361,60
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			592,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				49 953,94
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Balti Gaz" Inclusiv salariu				165 999,40 10 141,12
		<i>Total</i>	lei			165 998
		TVA	20,00 %			33 200
		Total deviz: Inclusiv salariu				199 198 10 141

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Balti
Gaz" Statia de Protectie
Catodica Tirex-Petrol, or.Balti
(SPC-30)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 199 198 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	94,60	3 935,36
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	94,60	3 178,56
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				10 141

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,00	20,30	3 654,00
11.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	6 170,20	49 361,60
		Total materiale de construcții				55 682

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
		Total utilaje de construcții				82 363

Total	lei	165 998
TVA	20,00 %	33 200

Total deviz:

199 198

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de deistributie a gazelor SRL "Balti Gaz" Statia de Protectie Catodica Tirez-Petrol, or.Balti (SPC-30)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Balti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			98 067,98 9 384,32
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	94,60	3 178,56
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	94,60	3 178,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	180,0000	20,30	3 654,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in	1 stat. cat.			756,80

1	2	3	4	5	6	7
		condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cahul Gaz" Statia de Protectie
Catodica or.Cahul, str.Ion Voda
cel Cumplit 12g**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 232 199 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Cahul Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.	1,00	111 233,66 10 595,20	111 233,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			111 233,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			347,85
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			69,57
		<i>Total</i>	100,00 +			114 193,93
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			122 246,28
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			7 334,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				129 581,05 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Cahul Gaz" Inclusiv salariu				193 499,53 11 352,00
		<i>Total</i>	lei			193 499
		<i>TVA</i>	20,00 %			38 700
		Total deviz: Inclusiv salariu				232 199 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cahul Gaz" Statia de Protectie
Catodica or.Cahul, str.Ion Voda
cel Cumplit 12g**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 232 199 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,00	20,30	812,00
11.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				65 180

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	193 499
TVA	20,00 %	38 700

Total deviz:

232 199

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Cahul Gaz" Statia de Protectie Catodica or.Cahul, str.Ion Voda cel Cumplit 12g

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Cahul Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			111 233,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	40,0000	20,30	812,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei	1stat. cat.			756,80 756,80

1	2	3	4	5	6	7
		supuse protecției este de pînă la 1 km				
	7123030012700	Montator la protecția contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de împamîntare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20
						0,00
	ЭГТ	Priza de împamîntare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din str.Budei
2/3, nr. inv. 6479**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	113 847,66 10 595,20	113 847,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			113 847,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			426,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			121,85
		<i>Total</i>	100,00 +			116 938,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			124 991,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 499,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				132 490,65 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				196 409,13 11 352,00
		<i>Total</i>	lei			196 408
		<i>TVA</i>	20,00 %			39 282
		Total deviz: Inclusiv salariu				235 690 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din str.Budei
2/3, nr. inv.6479**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				67 794

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	196 408
TVA	20,00 %	39 282

Total deviz: 235 690

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz" Statia de Protectie Catodica din str.Budei 2/3, nr. inv.6479

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			113 847,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.M.Costin nr.20, nr. inv.1098**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	113 847,66 10 595,20	113 847,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			113 847,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			426,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			121,85
		<i>Total</i>	100,00 +			116 938,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			124 991,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 499,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				132 490,65 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				196 409,13 11 352,00
		<i>Total</i>	lei			196 408
		<i>TVA</i>	20,00 %			39 282
		Total deviz: Inclusiv salariu				235 690 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.M.Costin nr.20, nr. inv.1098**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				67 794

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	196 408
TVA	20,00 %	39 282

Total deviz: 235 690

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz" Statia de Protectie Catodica din str.M.Costin nr.20, nr. inv.1098

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			113 847,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Costiujeni nr.14/1, nr.
inv.5294**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	113 847,66 10 595,20	113 847,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			113 847,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			426,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			121,85
		<i>Total</i>	100,00 +			116 938,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			124 991,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 499,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				132 490,65 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				196 409,13 11 352,00

		Total	lei			196 408
		TVA	20,00 %			39 282
		Total deviz: Inclusiv salariu				235 690 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Costiujeni nr.14/1, nr.
inv.5294**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				67 794

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	196 408
TVA	20,00 %	39 282

Total deviz:**235 690**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.Costiujeni
nr.14/1, nr. inv.5294

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			113 847,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.V.Alexandri nr.12, or.Cricova
nr. inv.6452**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	113 847,66 10 595,20	113 847,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			113 847,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			426,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			121,85
		<i>Total</i>	100,00 +			116 938,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			124 991,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 499,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				132 490,65 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				196 409,13 11 352,00

		Total	lei			196 408
		TVA	20,00 %			39 282
		Total deviz: Inclusiv salariu				235 690 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.V.Alexandri nr.12, or.Cricova
nr. inv.6452**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				67 794

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	196 408
TVA	20,00 %	39 282

Total deviz:**235 690**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.V.Alexandri
nr.12, or.Cricova nr. inv.6452

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			113 847,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Pietrarilor nr,50, nr.
inv.13117**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	113 847,66 10 595,20	113 847,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			113 847,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			426,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			121,85
		<i>Total</i>	100,00 +			116 938,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			124 991,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 499,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				132 490,65 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				196 409,13 11 352,00

		Total	lei			196 408
		TVA	20,00 %			39 282
		Total deviz: Inclusiv salariu				235 690 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Pietrarilor nr.50, nr.
inv.13117**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				67 794

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	196 408
TVA	20,00 %	39 282

Total deviz:**235 690**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.Pietrarilor
nr.50, nr. inv.13117

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			113 847,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Prepelitei nr.4, nr. inv.6409**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	113 847,66 10 595,20	113 847,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			113 847,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			426,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			121,85
		<i>Total</i>	100,00 +			116 938,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			124 991,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 499,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				132 490,65 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				196 409,13 11 352,00
		<i>Total</i>	lei			196 408
		<i>TVA</i>	20,00 %			39 282
		Total deviz: Inclusiv salariu				235 690 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Prepelitei nr.4, nr. inv.6409**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				67 794

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	196 408
TVA	20,00 %	39 282

Total deviz: 235 690

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz" Statia de Protectie Catodica din str.Prepelitei nr.4, nr. inv.6409

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			113 847,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.D.Riscanu nr.2, nr. inv.1135**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	113 847,66 10 595,20	113 847,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			113 847,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			426,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			121,85
		<i>Total</i>	100,00 +			116 938,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			124 991,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 499,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				132 490,65 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				196 409,13 11 352,00
		<i>Total</i>	lei			196 408
		<i>TVA</i>	20,00 %			39 282
		Total deviz: Inclusiv salariu				235 690 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.D.Riscanu nr.2, nr. inv.1135**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				67 794

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	196 408
TVA	20,00 %	39 282

Total deviz: 235 690

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz" Statia de Protectie Catodica din str.D.Riscanu nr.2, nr. inv.1135

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			113 847,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.D.Riscanu nr.33/4, nr. inv.
6480**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	113 847,66 10 595,20	113 847,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			113 847,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			426,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			121,85
		<i>Total</i>	100,00 +			116 938,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			124 991,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 499,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				132 490,65 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				196 409,13 11 352,00

		Total	lei			196 408
		TVA	20,00 %			39 282
		Total deviz: Inclusiv salariu				235 690 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.D.Riscanu nr.33/4, nr.
inv.6480**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				67 794

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	196 408
TVA	20,00 %	39 282

Total deviz:**235 690**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.D.Riscanu
nr,33/4, nr. inv.6480

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			113 847,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.I.Soroceanu 2, nr. inv. 1153**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	113 847,66 10 595,20	113 847,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			113 847,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			426,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			121,85
		<i>Total</i>	100,00 +			116 938,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			124 991,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 499,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				132 490,65 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				196 409,13 11 352,00
		<i>Total</i>	lei			196 408
		<i>TVA</i>	20,00 %			39 282
		Total deviz: Inclusiv salariu				235 690 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.I.Soroceanu 2, nr. inv.1153**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				67 794

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	196 408
TVA	20,00 %	39 282

Total deviz: 235 690

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.I.Soroceanu
2, nr. inv. 1153**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			113 847,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Studentilor nr.13/1, nr.
inv.5272**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	113 847,66 10 595,20	113 847,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			113 847,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			426,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			121,85
		<i>Total</i>	100,00 +			116 938,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			124 991,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 499,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				132 490,65 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				196 409,13 11 352,00

		Total	lei			196 408
		TVA	20,00 %			39 282
		Total deviz: Inclusiv salariu				235 690 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.Studentilor nr.13/1, nr.
inv.5272**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				67 794

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	196 408
TVA	20,00 %	39 282

Total deviz:**235 690**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.Studentilor
nr.13/1, nr. inv.5272

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			113 847,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.P.Ungureanu nr.22, nr.
inv.5268**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	113 847,66 10 595,20	113 847,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			113 847,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			426,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			121,85
		<i>Total</i>	100,00 +			116 938,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			124 991,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 499,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				132 490,65 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				196 409,13 11 352,00

		Total	lei			196 408
		TVA	20,00 %			39 282
		Total deviz: Inclusiv salariu				235 690 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.P.Ungureanu nr.22, nr.
inv.5268**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				67 794

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	196 408
TVA	20,00 %	39 282

Total deviz:**235 690**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.P.Ungureanu
nr.22, nr. inv.5268

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			113 847,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.P.Zadnipru nr.14, nr.
inv.6432**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	113 847,66 10 595,20	113 847,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			113 847,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			426,47
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			121,85
		<i>Total</i>	100,00 +			116 938,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			124 991,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 499,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				132 490,65 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz" Inclusiv salariu				196 409,13 11 352,00

		Total	lei			196 408
		TVA	20,00 %			39 282
		Total deviz: Inclusiv salariu				235 690 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz" Statia de
Protectie Catodica din
str.P.Zadnipru nr.14, nr.
inv.6432**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 235 690 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,00	20,30	2 436,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	30,00	33,00	990,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				67 794

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	196 408
TVA	20,00 %	39 282

Total deviz:**235 690**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"
Statia de Protectie Catodica din str.P.Zadnipru
nr.14, nr. inv.6432

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la SPC pentru SRL "Chisinau Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			113 847,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	120,0000	20,30	2 436,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	30,0000	33,00	990,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cimislia Gaz" Statia de
Protectia Catodica nr.6,
sat.Bogdanovca Noua,
fil.Cimislia Gaz**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 195 311 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Cimislia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	95 225,98 9 384,32	95 225,98 9 384,32
		<i>Total</i>	lei			95 225,98
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 252,24
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			347,85
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			69,57
		<i>Total</i>	100,00 +			97 895,64
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 132,08
		<i>Total</i>	100,00 +			105 027,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 301,65
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				111 329,37 9 384,32
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	6 170,20 0,00	49 361,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			49 361,60
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			592,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				49 953,94
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Cimislia Gaz" Inclusiv salariu				162 759,37 10 141,12
		<i>Total</i>	lei			162 759
		TVA	20,00 %			32 552
		Total deviz: Inclusiv salariu				195 311 10 141

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cimislia Gaz" Statia de
Protectia Catodica nr.6,
sat.Bogdanovca Noua,
fil.Cimislia Gaz**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 195 311 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	94,60	3 935,36
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	94,60	3 178,56
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				10 141

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	ВПП 8	Cablu ВПП-8	m	40,00	20,30	812,00
11.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	6 170,20	49 361,60
		Total materiale de construcții				52 840

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
Total utilaje de construcții						82 363

Total	lei	162 759
TVA	20,00 %	32 552

Total deviz:

195 311

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Cimislia Gaz"
Statia de Protectia Catodica nr.6,
sat.Bogdanovca Noua, fil.Cimislia Gaz**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Cimislia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			95 225,98 9 384,32
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	94,60	3 178,56
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	94,60	3 178,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	BIII 8	Cablu BIII-8	m	40,0000	20,30	812,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cimislia Gaz" Statia de
Protectia Catodica nr.12,
or.Basarabeasca, str.N.Gogol 18,
fil.Basarabeasca Gaz**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 120 956 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Cimislia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	62 804,62 6 962,56	62 804,62 6 962,56
		<i>Total</i>	lei			62 804,62
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 671,01
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			307,25
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			61,45
		<i>Total</i>	100,00 +			64 844,33
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			5 291,55
		<i>Total</i>	100,00 +			70 135,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 208,15
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				74 344,03 6 962,56
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	4,00	6 170,20 0,00	24 680,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 680,80
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			296,17
		Total Utilaj Inclusiv salariu				24 976,97
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Cimislia Gaz" Inclusiv salariu				100 797,06 7 719,36
		<i>Total</i>	lei			100 797
		<i>TVA</i>	20,00 %			20 159
		Total deviz: Inclusiv salariu				120 956 7 720

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cimislia Gaz" Statia de
Protectia Catodica nr.12,
or.Basarabeasca, str.N.Gogol 18,
fil.Basarabeasca Gaz**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 120 956 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	28,80	94,60	2 724,48
2.	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	94,60	1 967,68
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				7 720

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	ВПП 8	Cablu ВПП-8	m	20,00	20,30	406,00
11.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	4,00	6 170,20	24 680,80
		Total materiale de construcții				27 753

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	2 312,00	48 089,60
		Total utilaje de constructii				52 770

Total	lei	100 797
TVA	20,00 %	20 159

Total deviz: 120 956

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Cimislia Gaz" Statia de Protectia Catodica nr.12, or.Basarabeasca, str.N.Gogol 18, fil.Basarabeasca Gaz

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Cimislia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			62 804,62 6 962,56
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	20,8000	94,60	1 967,68
	8113020070100	Sondor	h-om	20,8000	94,60	1 967,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	BIIII 8	Cablu BIIII-8	m	20,0000	20,30	406,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,8000	2 312,00	48 089,60
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cimislia Gaz" Statia de
Protectia Catodica nr.5,
or.Basarabeasca, str-la
Melnicinii, fil.Basarabeasca Gaz**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 195 311 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Cimislia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	95 225,98 9 384,32	95 225,98 9 384,32
		<i>Total</i>	lei			95 225,98
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 252,24
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			347,85
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			69,57
		<i>Total</i>	100,00 +			97 895,64
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 132,08
		<i>Total</i>	100,00 +			105 027,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 301,65
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				111 329,37 9 384,32
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	6 170,20 0,00	49 361,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			49 361,60
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			592,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				49 953,94
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Cimislia Gaz" Inclusiv salariu				162 759,37 10 141,12
		<i>Total</i>	lei			162 759
		TVA	20,00 %			32 552
		Total deviz: Inclusiv salariu				195 311 10 141

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Cimislia Gaz" Statia de
Protectia Catodica nr.5,
or.Basarabeasca, str-la
Melnicinii, fil.Basarabeasca Gaz**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica****Valoarea de deviz 195 311 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	41,60	94,60	3 935,36
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	94,60	3 178,56
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				10 141

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	ВПП 8	Cablu ВПП-8	m	40,00	20,30	812,00
11.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	8,00	6 170,20	49 361,60
		Total materiale de construcții				52 840

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	2 312,00	77 683,20
		Total utilaje de constructii				82 363

Total	lei	162 759
TVA	20,00 %	32 552

Total deviz:

195 311

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Cimislia Gaz" Statia de Protectia Catodica nr.5, or.Basarabeasca, str-la Melnicinii, fil.Basarabeasca Gaz

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Cimislia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			95 225,98 9 384,32
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,6000	94,60	3 178,56
	8113020070100	Sondor	h-om	33,6000	94,60	3 178,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	BIIII 8	Cablu BIIII-8	m	40,0000	20,30	812,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,6000	2 312,00	77 683,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Edinet Gaz" Statia de Protectie
Catodica instalata in SRG
s.Alexandreni r-nul Edinet**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 160 870 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salarior	Total incl. salarior
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la statia de protectie catodica pentru SRL "Edinet Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	80 937,30 8 173,44	80 937,30 8 173,44
		<i>Total</i>	lei			80 937,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 961,63
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			519,75
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			103,95
		<i>Total</i>	100,00 +			83 522,63
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 211,81
		<i>Total</i>	100,00 +			89 734,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 384,07
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				95 118,51 8 173,44
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	6 170,20 0,00	37 021,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			37 021,20
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			444,25
		Total Utilaj Inclusiv salariu				37 465,45
		Total Restabilirea prizelor de impamintare l;a statia de protectie catodica pentru SRL "Edinet Gaz" Inclusiv salariu				134 060,02 8 930,24
		<i>Total</i>	lei			134 058
		<i>TVA</i>	20,00 %			26 812
		Total deviz: Inclusiv salariu				160 870 8 930

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Edinet Gaz" Statia de Protectie
Catodica instalata in SRG
s.Alexandreni r-nul Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 160 870 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	35,20	94,60	3 329,92
2.	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	94,60	2 573,12
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				8 930

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	60,00	20,30	1 218,00
10.	Cablu ABBG	Cablu ABBG 3x10+1x6	m	40,00	33,00	1 320,00
11.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	6 170,20	37 021,20
		Total materiale de construcții				42 218

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	2 312,00	62 886,40
		Total utilaje de construcții				67 566

Total	lei	134 058
TVA	20,00 %	26 812

Total deviz:

160 870

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Edinet Gaz" Statia de Protectie Catodica instalata in SRG s.Alexandreni r-nul Edinet

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare l;a statia de protectie catodica pentru SRL "Edinet Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			80 937,30 8 173,44
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,2000	94,60	2 573,12
	8113020070100	Sondor	h-om	27,2000	94,60	2 573,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	Cablu ABBG	Cablu ABBT 3x10+1x6	m	40,0000	33,00	1 320,00
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	60,0000	20,30	1 218,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,2000	2 312,00	62 886,40
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in	1 stat. cat.			756,80

1	2	3	4	5	6	7
		condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ㄱㄱT-2900	buc			6 170,20 0,00
	ㄱㄱT	Priza de impamintare (Anod) ㄱㄱT-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Floresti Gaz" Statia de
Protectie Catodica nr.9,
or.Drochia, str.Alexandru cel
Bun**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 160 147 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statia de protectie catodica pentru SRL "Floresti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	80 429,30 8 173,44	80 429,30 8 173,44
		<i>Total</i>	lei			80 429,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 961,63
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			468,95
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			93,79
		<i>Total</i>	100,00 +			82 953,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			6 211,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			89 165,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 349,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				94 515,42 8 173,44
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	6 170,20 0,00	37 021,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			37 021,20
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			444,25
		Total Utilaj Inclusiv salariu				37 465,45
		Total Restabilirea prizelor de impamintare l;a statia de protectie catodica pentru SRL "Floresti Gaz" Inclusiv salariu				133 456,93 8 930,24
		<i>Total</i>	lei			133 456
		TVA	20,00 %			26 691
		Total deviz: Inclusiv salariu				160 147 8 930

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Floresti Gaz" Statia de
Protectie Catodica nr.9,
or.Drochia, str.Alexandru cel
Bun**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 160 147 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	35,20	94,60	3 329,92
2.	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	94,60	2 573,12
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				8 930

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	100,00	20,30	2 030,00
10.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	6 170,20	37 021,20
		Total materiale de construcții				41 710

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	2 312,00	62 886,40
Total utilaje de construcții						67 566

Total	lei	133 456
TVA	20,00 %	26 691

Total deviz:**160 147**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Floresti Gaz"
Statia de Protectie Catodica nr.9, or.Drochia,
str.Alexandru cel Bun

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare l;a statia de protectie catodica pentru SRL "Floresti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			80 429,30 8 173,44
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,2000	94,60	2 573,12
	8113020070100	Sondor	h-om	27,2000	94,60	2 573,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	100,0000	20,30	2 030,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,2000	2 312,00	62 886,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Floresti Gaz" Statia de
Protectie Catodica nr.8,
or.Drochia, str.Gudanov**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 160 147 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statia de protectie catodica pentru SRL "Floresti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	80 429,30 8 173,44	80 429,30 8 173,44
		<i>Total</i>	lei			80 429,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 961,63
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			468,95
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			93,79
		<i>Total</i>	100,00 +			82 953,67
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 211,81
		<i>Total</i>	100,00 +			89 165,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 349,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				94 515,42 8 173,44
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	6 170,20 0,00	37 021,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			37 021,20
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			444,25
		Total Utilaj Inclusiv salariu				37 465,45
		Total Restabilirea prizelor de impamintare l;a statia de protectie catodica pentru SRL "Floresti Gaz" Inclusiv salariu				133 456,93 8 930,24
		<i>Total</i>	lei			133 456
		TVA	20,00 %			26 691
		Total deviz: Inclusiv salariu				160 147 8 930

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Floresti Gaz" Statia de
Protectie Catodica nr.8,
or.Drochia, str.Gudanov**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica****Valoarea de deviz 160 147 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	35,20	94,60	3 329,92
2.	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	94,60	2 573,12
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				8 930

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	100,00	20,30	2 030,00
10.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	6 170,20	37 021,20
		Total materiale de construcții				41 710

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
----	---------------	-----------	------	------	--------	----------

2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	2 312,00	62 886,40
		Total utilaje de constructii				67 566

Total	lei	133 456
TVA	20,00 %	26 691

Total deviz: 160 147

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Floresti Gaz"
Statia de Protectie Catodica nr.8, or.Drochia,
str.Gudanov

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare l;a statia de protectie catodica pentru SRL "Floresti Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			80 429,30 8 173,44
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,2000	94,60	2 573,12
	8113020070100	Sondor	h-om	27,2000	94,60	2 573,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	100,0000	20,30	2 030,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,2000	2 312,00	62 886,40
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Comrat,
str.Dutlova nr.32/1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 343 333 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectia catodica pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	159 585,70 14 227,84	159 585,70 14 227,84
		<i>Total</i>	lei			159 585,70
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 414,68
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			380,75
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			76,15
		<i>Total</i>	100,00 +			163 457,28
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			10 813,16
		<i>Total</i>	100,00 +			174 270,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			10 456,22
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				184 726,66 14 227,84
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	6 170,20 0,00	98 723,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			98 723,20
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 184,68
		Total Utilaj Inclusiv salariu				99 907,88
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectia catodica pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				286 110,60 14 984,64
		<i>Total</i>	lei			286 111
		TVA	20,00 %			57 222
		Total deviz: Inclusiv salariu				343 333 14 985

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Comrat,
str.Dutlova nr.32/1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica****Valoarea de deviz 343 333 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	67,20	94,60	6 357,12
2.	8113020070100	Sondor	h-om	59,20	94,60	5 600,32
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				14 985

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII - 6	m	20,00	20,30	406,00
11.	AVVG	Cablu ABBГ 4x10	m	30,00	24,50	735,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	6 170,20	98 723,20
		Total materiale de construcții				102 530

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20	2 312,00	136 870,40
Total utilaje de construcții						141 550

Total	lei	286 111
TVA	20,00 %	57 222

Total deviz:**343 333**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Gagauz Gaz"
Statia de Protectie Catodica or.Comrat,
str.Dutlova nr.32/1

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectia catodica pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			159 585,70 14 227,84
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	59,2000	94,60	5 600,32
	8113020070100	Sondor	h-om	59,2000	94,60	5 600,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	AVVG	Cablu ABBF 4x10	m	30,0000	24,50	735,00
	31301348174006	Cablu BIII - 6	m	20,0000	20,30	406,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,2000	2 312,00	136 870,40
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Congaz,
str.Calinina nr.46A**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 417 110 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectia catodica pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	191 601,06 16 649,60	191 601,06 16 649,60
		<i>Total</i>	lei			191 601,06
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 995,90
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			380,75
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			76,15
		<i>Total</i>	100,00 +			196 053,86
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			12 653,70
		<i>Total</i>	100,00 +			208 707,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 522,44
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				221 230,00 16 649,60
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	20,00	6 170,20 0,00	123 404,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			123 404,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 480,85
		Total Utilaj Inclusiv salariu				124 884,85
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectia catodica pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				347 590,91 17 406,40
		<i>Total</i>	lei			347 592
		TVA	20,00 %			69 518
		Total deviz: Inclusiv salariu				417 110 17 407

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Congaz,
str.Calinina nr.46A**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica****Valoarea de deviz 417 110 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	80,00	94,60	7 568,00
2.	8113020070100	Sondor	h-om	72,00	94,60	6 811,20
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				17 407

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII - 6	m	20,00	20,30	406,00
11.	AVVG	Cablu ABBГ 4x10	m	30,00	24,50	735,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	20,00	6 170,20	123 404,00
		Total materiale de construcții				127 211

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,00	2 312,00	166 464,00
Total utilaje de construcții						171 144

Total	lei	347 592
TVA	20,00 %	69 518

Total deviz:**417 110**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Gagauz Gaz"
Statia de Protectie Catodica s.Congaz,
str.Calinina nr.46A

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la statiile de protectia catodica pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			191 601,06 16 649,60
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,0000	94,60	6 811,20
	8113020070100	Sondor	h-om	72,0000	94,60	6 811,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	AVVG	Cablu ABBF 4x10	m	30,0000	24,50	735,00
	31301348174006	Cablu BIII - 6	m	20,0000	20,30	406,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,0000	2 312,00	166 464,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Copceac,
str.Rodaca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 350 960 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectia catodica pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	164 940,70 14 227,84	164 940,70 14 227,84
		<i>Total</i>	lei			164 940,70
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 414,68
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			916,25
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			183,25
		<i>Total</i>	100,00 +			169 454,88
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			10 813,16
		<i>Total</i>	100,00 +			180 268,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			10 816,08
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				191 084,12 14 227,84
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	6 170,20 0,00	98 723,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			98 723,20
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 184,68
		Total Utilaj Inclusiv salariu				99 907,88
		Total restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectia catodica pentru SRL "Gagauz Gaz" Inclusiv salariu				292 468,06 14 984,64
		<i>Total</i>	lei			292 467
		TVA	20,00 %			58 493
		Total deviz: Inclusiv salariu				350 960 14 985

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Gagauz Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Copceac,
str.Rodaca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica****Valoarea de deviz 350 960 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	67,20	94,60	6 357,12
2.	8113020070100	Sondor	h-om	59,20	94,60	5 600,32
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				14 985

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII - 1x10	m	320,00	20,30	6 496,00
11.	AVVG	Cablu ABBГ 4x10+1x6	m	0,00	24,50	0,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	16,00	6 170,20	98 723,20
		Total materiale de construcții				107 885

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20	2 312,00	136 870,40
		Total utilaje de construcții				141 550

Total	lei	292 467
TVA	20,00 %	58 493

Total deviz:**350 960**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Gagauz Gaz"
Statia de Protectie Catodica s.Copceac,
str.Rodaca

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectia catodica pentru SRL "Gagauz Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			164 940,70 14 227,84
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	59,2000	94,60	5 600,32
	8113020070100	Sondor	h-om	59,2000	94,60	5 600,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	AVVG	Cablu ABBF 4x10+1x6	m	0,0000	24,50	0,00
	31301348174006	Cablu BIII - 1x10	m	320,0000	20,30	6 496,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,2000	2 312,00	136 870,40
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Bulboaca**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	111 690,66 10 595,20	111 690,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			111 690,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			275,48
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			78,71
		<i>Total</i>	100,00 +			114 587,70
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			122 640,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 358,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				129 998,45 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				193 916,93 11 352,00
		<i>Total</i>	lei			193 915
		TVA	20,00 %			38 783
		Total deviz: Inclusiv salariu				232 698 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Bulboaca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
11.	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				65 637

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	193 915
TVA	20,00 %	38 783

Total deviz:

232 698

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz" Statia de Protectie Catodica s.Bulboaca

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			111 690,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii	1 stat. cat.			756,80

1	2	3	4	5	6	7
		eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ƉIT-2900	buc			6 170,20
						0,00
	ƉIT	Priza de impamintare (Anod) ƉIT-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Dubasarii
Vechi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	111 690,66 10 595,20	111 690,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			111 690,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			275,48
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			78,71
		<i>Total</i>	100,00 +			114 587,70
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			122 640,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 358,40
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				129 998,45 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				193 916,93 11 352,00
		<i>Total</i>	lei			193 915
		TVA	20,00 %			38 783
		Total deviz: Inclusiv salariu				232 698 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Dubasarii
Vechi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				65 637

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	193 915
TVA	20,00 %	38 783

Total deviz:**232 698**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica s.Dubasarii Vechi

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			111 690,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Mereni
(gradinita de copii)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	111 690,66 10 595,20	111 690,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			111 690,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			275,48
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			78,71
		<i>Total</i>	100,00 +			114 587,70
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			122 640,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			7 358,40
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				129 998,45 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				193 916,93 11 352,00
		<i>Total</i>	lei			193 915
		TVA	20,00 %			38 783
		Total deviz: Inclusiv salariu				232 698 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Mereni
(gradinita de copii)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				65 637

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	193 915
TVA	20,00 %	38 783

Total deviz:**232 698**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica s.Mereni (gradinita
de copii)

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			111 690,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Anenii Noi,
str.Chisinaului**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	111 690,66 10 595,20	111 690,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			111 690,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			275,48
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			78,71
		<i>Total</i>	100,00 +			114 587,70
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			122 640,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 358,40
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				129 998,45 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				193 916,93 11 352,00
		<i>Total</i>	lei			193 915
		TVA	20,00 %			38 783
		Total deviz: Inclusiv salariu				232 698 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Anenii Noi,
str.Chisinaului**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				65 637

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	193 915
TVA	20,00 %	38 783

Total deviz:**232 698**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica or.Anenii Noi,
str.Chisinaului

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			111 690,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Criuleni,
str.Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	111 690,66 10 595,20	111 690,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			111 690,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			275,48
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			78,71
		<i>Total</i>	100,00 +			114 587,70
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			122 640,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 358,40
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				129 998,45 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				193 916,93 11 352,00
		<i>Total</i>	lei			193 915
		TVA	20,00 %			38 783
		Total deviz: Inclusiv salariu				232 698 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Criuleni,
str.Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				65 637

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	193 915
TVA	20,00 %	38 783

Total deviz:**232 698**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica or.Criuleni,
str.Stefan cel Mare

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			111 690,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Ialoveni,
str.Alexandru cel Bun**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	111 690,66 10 595,20	111 690,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			111 690,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			275,48
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			78,71
		<i>Total</i>	100,00 +			114 587,70
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			122 640,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 358,40
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				129 998,45 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				193 916,93 11 352,00
		<i>Total</i>	lei			193 915
		TVA	20,00 %			38 783
		Total deviz: Inclusiv salariu				232 698 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Ialoveni,
str.Alexandru cel Bun**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				65 637

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	193 915
TVA	20,00 %	38 783

Total deviz:**232 698**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica or.Ialoveni,
str.Alexandru cel Bun

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			111 690,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Ialoveni,
str.Iachira**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	111 690,66 10 595,20	111 690,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			111 690,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			275,48
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			78,71
		<i>Total</i>	100,00 +			114 587,70
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			122 640,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 358,40
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				129 998,45 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				193 916,93 11 352,00
		<i>Total</i>	lei			193 915
		TVA	20,00 %			38 783
		Total deviz: Inclusiv salariu				232 698 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Ialoveni,
str.Iachira**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				65 637

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	193 915
TVA	20,00 %	38 783

Total deviz:**232 698**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica or.Ialoveni,
str.Iachira

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			111 690,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBT 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Ialoveni,
str.Moldova**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	111 690,66 10 595,20	111 690,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			111 690,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			275,48
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			78,71
		<i>Total</i>	100,00 +			114 587,70
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			122 640,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 358,40
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				129 998,45 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				193 916,93 11 352,00
		<i>Total</i>	lei			193 915
		TVA	20,00 %			38 783
		Total deviz: Inclusiv salariu				232 698 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Ialoveni,
str.Moldova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				65 637

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	193 915
TVA	20,00 %	38 783

Total deviz:**232 698**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica or.Ialoveni,
str.Moldova

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			111 690,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Straseni,
str.Miron Costin**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	111 690,66 10 595,20	111 690,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			111 690,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			275,48
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			78,71
		<i>Total</i>	100,00 +			114 587,70
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			122 640,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 358,40
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				129 998,45 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				193 916,93 11 352,00
		<i>Total</i>	lei			193 915
		TVA	20,00 %			38 783
		Total deviz: Inclusiv salariu				232 698 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica or.Straseni,
str.Miron Costin**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				65 637

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
Total utilaje de construcții						97 160

Total	lei	193 915
TVA	20,00 %	38 783

Total deviz:**232 698**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor
de impamantare anodica pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz"
Statia de Protectie Catodica or.Straseni,
str.Miron Costin

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			111 690,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBII 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Ruseni SRG**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	111 690,66 10 595,20	111 690,66 10 595,20
		<i>Total</i>	lei			111 690,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 542,85
		<i>Cheltueli de transport</i>	7,00 %			275,48
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			78,71
		<i>Total</i>	100,00 +			114 587,70
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 052,35
		<i>Total</i>	100,00 +			122 640,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 358,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				129 998,45 10 595,20
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 702,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			740,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 442,42
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz" Inclusiv salariu				193 916,93 11 352,00
		Total	lei			193 915
		TVA	20,00 %			38 783
		Total deviz: Inclusiv salariu				232 698 11 352

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Ialoveni Gaz" Statia de
Protectie Catodica s.Ruseni SRG**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu scimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 232 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
2.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				11 352

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,00	20,30	609,00
11.	3130134817402	Cablu ABBΓ 3x10 + 1x6	m	20,00	33,00	660,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				65 637

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00
		Total utilaje de construcții				97 160

Total	lei	193 915
TVA	20,00 %	38 783

Total deviz:

232 698

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Ialoveni Gaz" Statia de Protectie Catodica s.Ruseni SRG

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Ialoveni Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			111 690,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	30,0000	20,30	609,00
	3130134817402	Cablu ABBF 3x10 + 1x6	m	20,0000	33,00	660,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii	1 stat. cat.			756,80

1	2	3	4	5	6	7
		eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km				756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ƉIT-2900	buc			6 170,20
						0,00
	ƉIT	Priza de impamintare (Anod) ƉIT-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Orhei
Gaz" Statia de Protectie
Catodica Nr.21, sat.Perisecina r-
nul Orhei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 273 660 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statia de protectie catodica pentru SRL "Orhei Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	130 450,59 11 806,08	130 450,59 11 806,08
		<i>Total</i>	lei			130 450,59
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 833,46
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			668,77
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			133,75
		<i>Total</i>	100,00 +			134 086,57
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 972,62
		<i>Total</i>	100,00 +			143 059,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 583,57
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				151 642,76 11 806,08
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	6 170,20 0,00	74 042,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			74 042,40
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			888,51
		Total Utilaj Inclusiv salariu				74 930,91
		Total Restabilirea prizelor de impamintare l;a statia de protectie catodica pentru SRL "Orhei Gaz" Inclusiv salariu				228 049,73 12 562,88
		<i>Total</i>	lei			228 050
		<i>TVA</i>	20,00 %			45 610
		Total deviz: Inclusiv salariu				273 660 12 563

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Orhei
Gaz" Statia de Protectie
Catodica Nr.21, sat.Perisecina r-
nul Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 273 660 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	54,40	94,60	5 146,24
2.	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	94,60	4 389,44
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				12 563

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	65,50	98,25
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	100,00	20,30	2 030,00
11.	3130134817402	Cablu ABBГ 16x16	m	50,00	38,00	1 900,00
12.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	6 170,20	74 042,40
		Total materiale de construcții				80 730

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	2 312,00	107 276,80

		Total utilaje de construcții				111 957
--	--	-------------------------------------	--	--	--	----------------

Total	lei	228 050
TVA	20,00 %	45 610

Total deviz: 273 660

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Orhei Gaz" Statia de Protectie Catodica Nr.21, sat.Perisecina r-nul Orhei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare l;a statia de protectie catodica pentru SRL "Orhei Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			130 450,59 11 806,08
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,4000	94,60	4 389,44
	8113020070100	Sondor	h-om	46,4000	94,60	4 389,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	100,0000	20,30	2 030,00
	3130134817402	Cablu ABBF 16x16	m	50,0000	38,00	1 900,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	65,50	98,25
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,4000	2 312,00	107 276,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				

1	2	3	4	5	6	7
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Orhei
Gaz" Statia de Protectie
Catodica nr.12, sat.Pripiceni, r-
nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 158 699 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statia de protectie catodica pentru SRL "Orhei Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	79 414,30 8 173,44	79 414,30 8 173,44
		<i>Total</i>	lei			79 414,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 961,63
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			367,45
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			73,49
		<i>Total</i>	100,00 +			81 816,87
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 211,81
		<i>Total</i>	100,00 +			88 028,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 281,73
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				93 310,41 8 173,44
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	6 170,20 0,00	37 021,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			37 021,20
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			444,25
		Total Utilaj Inclusiv salariu				37 465,45
		Total Restabilirea prizelor de impamintare l;a statia de protectie catodica pentru SRL "Orhei Gaz" Inclusiv salariu				132 251,92 8 930,24
		<i>Total</i>	lei			132 249
		TVA	20,00 %			26 450
		Total deviz: Inclusiv salariu				158 699 8 930

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Orhei
Gaz" Statia de Protectie
Catodica nr.12, sat.Pripiceni, r-
nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 158 699 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	35,20	94,60	3 329,92
2.	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	94,60	2 573,12
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				8 930

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	50,00	20,30	1 015,00
10.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	6 170,20	37 021,20
		Total materiale de construcții				40 695

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	2 312,00	62 886,40
		Total utilaje de construcții				67 566

Total	lei	132 249
TVA	20,00 %	26 450

Total deviz:

158 699

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Orhei Gaz" Statia de Protectie Catodica nr.12, sat.Pripiceni, r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare l;a statia de protectie catodica pentru SRL "Orhei Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			79 414,30 8 173,44
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,2000	94,60	2 573,12
	8113020070100	Sondor	h-om	27,2000	94,60	2 573,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	50,0000	20,30	1 015,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,2000	2 312,00	62 886,40
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei	1stat. cat.			756,80 756,80

1	2	3	4	5	6	7
		supuse protecției este de pînă la 1 km				
	7123030012700	Montator la protecția contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de împamîntare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20
						0,00
	ЭГТ	Priza de împamîntare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Orhei
Gaz" Statia de Protectie
Catodica nr.2, din str.Dacia 36,
or.Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 158 699 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statia de protectie catodica pentru SRL "Orhei Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	79 414,30 8 173,44	79 414,30 8 173,44
		<i>Total</i>	lei			79 414,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 961,63
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			367,45
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			73,49
		<i>Total</i>	100,00 +			81 816,87
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			6 211,81
		<i>Total</i>	100,00 +			88 028,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 281,73
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				93 310,41 8 173,44
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	6 170,20 0,00	37 021,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			37 021,20
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			444,25
		Total Utilaj Inclusiv salariu				37 465,45
		Total Restabilirea prizelor de impamintare l;a statia de protectie catodica pentru SRL "Orhei Gaz" Inclusiv salariu				132 251,92 8 930,24
		<i>Total</i>	lei			132 249
		TVA	20,00 %			26 450
		Total deviz: Inclusiv salariu				158 699 8 930

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Orhei
Gaz" Statia de Protectie
Catodica nr.2 din str.Dacia 36,
or.Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 158 699 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	35,20	94,60	3 329,92
2.	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	94,60	2 573,12
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
Total manopera						8 930

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	31301348174006	Cablu BIIII-6	m	50,00	20,30	1 015,00
10.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	6,00	6 170,20	37 021,20
Total materiale de construcții						40 695

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	2 312,00	62 886,40
Total utilaje de construcții						67 566

Total	lei	132 249
TVA	20,00 %	26 450

Total deviz:

158 699

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Orhei Gaz" Statia de Protectie Catodica nr.2, din str.Dacia 36, or.Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare l;a statia de protectie catodica pentru SRL "Orhei Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.			79 414,30 8 173,44
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,2000	94,60	2 573,12
	8113020070100	Sondor	h-om	27,2000	94,60	2 573,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	50,0000	20,30	1 015,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,2000	2 312,00	62 886,40
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei	1stat. cat.			756,80 756,80

1	2	3	4	5	6	7
		supuse protecției este de pînă la 1 km				
	7123030012700	Montator la protecția contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de împamîntare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20
						0,00
	ЭГТ	Priza de împamîntare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Taraclia Gaz" Statia de
Protectie Catodica Nr.1,
s.Ciumai**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica**

Valoarea de deviz 272 267 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Taraclia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	129 474,34 11 806,08	129 474,34 11 806,08
		<i>Total</i>	lei			129 474,34
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 833,46
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			571,15
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			114,23
		<i>Total</i>	100,00 +			132 993,18
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 972,62
		<i>Total</i>	100,00 +			141 965,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			8 517,95
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				150 483,75 11 806,08
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	6 170,20 0,00	74 042,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			74 042,40
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			888,51
		Total Utilaj Inclusiv salariu				74 930,91
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protecție catodica pentru SRL "Taraclia Gaz" Inclusiv salariu				226 890,72 12 562,88
		<i>Total</i>	lei			226 889
		TVA	20,00 %			45 378
		Total deviz: Inclusiv salariu				272 267 12 563

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Taraclia Gaz" Statia de
Protectie Catodica Nr.1,
s.Ciumai**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica****Valoarea de deviz 272 267 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	54,40	94,60	5 146,24
2.	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	94,60	4 389,44
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				12 563

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,00	20,30	3 045,00
11.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	6 170,20	74 042,40
		Total materiale de construcții				79 753

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	2 312,00	107 276,80
		Total utilaje de constructii				111 957

Total	lei	226 889
TVA	20,00 %	45 378

Total deviz: 272 267

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Taraclia Gaz" Statia de Protectie Catodica Nr.1, s.Ciumai

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamantare la statiile de protecrie catodica pentru SRL "Taraclia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			129 474,34 11 806,08
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	46,4000	94,60	4 389,44
	8113020070100	Sondor	h-om	46,4000	94,60	4 389,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,0000	20,30	3 045,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,4000	2 312,00	107 276,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Taraclia Gaz" Statia de
Protectie Catodica Nr.1,
s.Vinogradova**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare anodica

Valoarea de deviz 272 267 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Taraclia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	129 474,34 11 806,08	129 474,34 11 806,08
		<i>Total</i>	lei			129 474,34
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 833,46
		<i>Cheltueli de transport</i>	10,00 %			571,15
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			114,23
		<i>Total</i>	100,00 +			132 993,18
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 972,62
		<i>Total</i>	100,00 +			141 965,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 517,95
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				150 483,75 11 806,08
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			756,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			181,63
		<i>Total</i>	100,00 +			938,43
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			454,08
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,55
		Total Lucrtari de reglare Inclusiv salariu				1 476,06 756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	6 170,20 0,00	74 042,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			74 042,40
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			888,51
		Total Utilaj Inclusiv salariu				74 930,91
		Total Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protecție catodica pentru SRL "Taraclia Gaz" Inclusiv salariu				226 890,72 12 562,88
		<i>Total</i>	lei			226 889
		TVA	20,00 %			45 378
		Total deviz: Inclusiv salariu				272 267 12 563

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatia capitala a
prizelor de impamantare anodica
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Taraclia Gaz" Statia de
Protectie Catodica Nr.1,
s.Vinogradovca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Lucrari de reparatia capitala a SPC cu schimbarea prizelor de impamantare
anodica****Valoarea de deviz 272 267 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	54,40	94,60	5 146,24
2.	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	94,60	4 389,44
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	94,60	3 027,20
		Total manopera				12 563

Materiale:

1.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
2.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
3.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
5.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
6.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
7.	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	40,10	601,50
8.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
10.	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,00	20,30	3 045,00
11.	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	12,00	6 170,20	74 042,40
		Total materiale de construcții				79 753

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	2 312,00	107 276,80
Total utilaje de constructii						111 957

Total	lei	226 889
TVA	20,00 %	45 378

Total deviz: **272 267**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatia capitala a prizelor de impamantare anodica pentru intreprinderea de distributie a gazelor SRL "Taraclia Gaz"
Statia de Protectie Catodica Nr.1, s.Vinogradovca

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL "Taraclia Gaz"				
		1.1. Lucrari de montare				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			129 474,34 11 806,08
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,4000	94,60	4 389,44
	8113020070100	Sondor	h-om	46,4000	94,60	4 389,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	31301348174006	Cablu BIII-6	m	150,0000	20,30	3 045,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,4000	2 312,00	107 276,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
		1.2. Lucrtari de reglare				
2	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
		1.3. Utilaj				
3		Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ-2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Cuza Voda 17/9,
mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie a SPC**

Valoarea de deviz 309 846 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	116 899,66 10 595,20	116 899,66 10 595,20
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc	1,00	9 840,61 6 169,81	9 840,61 6 169,81
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	451,80 56,80	45,18 5,68
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	1,40	192,53 110,81	269,54 155,14

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu argila				
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,38	1 646,37 363,47	625,62 138,12
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,07	3 532,00 527,14	247,24 36,90
		<i>Total</i>	lei			127 927,85
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 104,20
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			546,68
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			273,34
		<i>Total</i>	100,00 +			132 852,07
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			12 996,65
		<i>Total</i>	100,00 +			145 848,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 750,92
		Total Lucrari de montare SPC Inclusiv salariu				154 599,64 17 100,85
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema	1,00	2 175,80 2 175,80	2 175,80 2 175,80
		<i>Total</i>	lei			2 932,60
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			703,82
		<i>Total</i>	100,00 +			3 636,42
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			1 759,56
		<i>Total</i>	100,00 +			5 395,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			323,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				5 719,74 2 932,60
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc	1,00	35 021,00 0,00	35 021,00 0,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			96 723,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 160,68
		Total Utilaj Inclusiv salariu				97 883,68

		Total	lei		258 205
		TVA	20,00 %		51 641
		Total deviz: Inclusiv salariu			309 846 20 034

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Cuza Voda 17/9,
mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 309 846 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	94,60	2 175,80
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	94,60	31,22
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	94,60	123,93
4.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
5.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	94,60	473,00
6.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	94,60	8 724,01
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06	94,60	5,68
10.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	94,60	160,82
		Total manopera				20 034

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,02	395,00	7,90
2.	1010116200303 ОПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,00	425,80	425,80
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	395,00	39,50
5.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
6.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
7.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
8.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
9.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
10.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
11.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	25,00	7,35	183,75
12.	26511221004021	Ciment M-300	kg	2,67	2,95	7,88
13.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,03	10,50	10,81
14.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1 250,00	487,50
15.	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,00	40,10	601,50
16.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
17.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
18.	3130134817400	Cablu ВПП 2x16	m	60,00	50,20	3 012,00
19.	31301348174021 0	Cablu АПСББШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	15,00	46,40	696,00
20.	31301348174026 1	Cablu АПСББШв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	55,00	59,00	3 245,00
21.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,04	0,00	0,00
22.	HKM 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,00	18,42	368,40
23.	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	10,00	229,98	2 299,80
24.	HKM 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,00	25,45	101,80
25.	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Ивых=62,5А Увых=24В,Рвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT МД29-2834 5924-001-94	buc	1,00	35 021,00	35 021,00
26.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de constructii				110 390

Utilaje de constructii:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,01	0,00	0,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	258 205
TVA	20,00 %	51 641

Total deviz:

309 846

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a statiei de
protectie catodica din str.Cuza Voda 17/9,
mun.Chisinau pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			116 899,66 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	3130134817400	Cablu ВПП 2x16	m	60,0000	50,20	3 012,00
	313013481740210	Cablu АПСБШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	15,0000	46,40	696,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	HKM 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,0000	25,45	101,80
	HKM 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,0000	18,42	368,40
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	10,0000	229,98	2 299,80
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc			9 840,61 6 169,81

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,0000	94,60	473,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,2200	94,60	5 696,81
	313013481740261	Cablu АПсБ6Шв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	55,0000	59,00	3 245,00
	10101162003030 ПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,0000	425,80	425,80
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			451,80 56,80
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	56,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	395,00	395,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			192,53 110,81
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	94,60	110,81
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	80,00	81,71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 646,37 363,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,34
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 282,89
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 532,00 527,14
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	94,60	446,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	81,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	357,1400	7,35	2 625,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,95	112,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	10,50	154,43
	00000052	Nisip	m3	0,3020	395,00	112,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	0,00	0,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	0,00	0,00
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema			2 175,80 2 175,80
	1	Muncitor	h-om	23,0000	94,60	2 175,80
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc			35 021,00 0,00
	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5А Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT МД29-2834 5924-001-94	buc	1,0000	35 021,00	35 021,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Decebal 72/4, mun.Chisinau
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie a SPC**

Valoarea de deviz 305 984 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	116 307,86 10 595,20	116 307,86 10 595,20
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc	1,00	7 567,61 6 169,81	7 567,61 6 169,81
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	451,80 56,80	45,18 5,68
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	1,40	192,53 110,81	269,54 155,14

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu argila				
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,38	1 646,37 363,47	625,62 138,12
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,07	3 532,00 527,14	247,24 36,90
		<i>Total</i>	lei			125 063,05
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 104,20
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			432,09
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			216,04
		<i>Total</i>	100,00 +			129 815,38
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			12 996,65
		<i>Total</i>	100,00 +			142 812,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 568,72
		Total Lucrari de montare SPC Inclusiv salariu				151 380,75 17 100,85
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema	1,00	2 175,80 2 175,80	2 175,80 2 175,80
		<i>Total</i>	lei			2 932,60
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			703,82
		<i>Total</i>	100,00 +			3 636,42
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			1 759,56
		<i>Total</i>	100,00 +			5 395,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			323,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				5 719,74 2 932,60
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc	1,00	35 021,00 0,00	35 021,00 0,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			96 723,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 160,68
		Total Utilaj Inclusiv salariu				97 883,68

		Total	lei		254 987
		TVA	20,00 %		50 997
		Total deviz: Inclusiv salariu			305 984 20 034

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Decebal 72/4, mun.Chisinau
pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 305 984 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	94,60	2 175,80
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	94,60	31,22
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	94,60	123,93
4.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
5.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	94,60	473,00
6.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	94,60	8 724,01
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06	94,60	5,68
10.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	94,60	160,82
		Total manopera				20 034

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,02	395,00	7,90
2.	1010116200303 ОПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,00	425,80	425,80
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	395,00	39,50
5.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
6.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
7.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
8.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
9.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
10.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
11.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	25,00	7,35	183,75
12.	26511221004021	Ciment M-300	kg	2,67	2,95	7,88
13.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,03	10,50	10,81
14.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1 250,00	487,50
15.	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,00	40,10	601,50
16.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
17.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
18.	3130134817400	Cablu ВПП 2x16	m	60,00	50,20	3 012,00
19.	31301348174021 0	Cablu АПСББШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	30,00	46,40	1 392,00
20.	31301348174026 1	Cablu АПСББШв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	10,00	46,60	466,00
21.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,04	0,00	0,00
22.	Corob	Jgheb metalic 60x40mm	m	30,00	50,60	1 518,00
23.	НКМ 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,00	18,42	368,40
24.	НКМ 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,00	25,45	101,80
25.	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Ивых=62,5А Увых=24В,Рвых=1,5кВт (Galatan-1500 РТ МД29-2834 5924-001-94	buc	1,00	35 021,00	35 021,00
26.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				107 526

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,01	0,00	0,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	254 987
TVA	20,00 %	50 997

Total deviz:

305 984

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a statiei de
protectie catodica din str.Decebal 72/4,
mun.Chisinau pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			116 307,86 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	3130134817400	Cablu ВПП 2x16	m	60,0000	50,20	3 012,00
	313013481740210	Cablu АПСБШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	30,0000	46,40	1 392,00
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	HKM 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,0000	25,45	101,80
	HKM 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,0000	18,42	368,40
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	Corob	Jgheb metalic 60x40mm	m	20,0000	50,60	1 012,00
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc			7 567,61 6 169,81

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,0000	94,60	473,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,2200	94,60	5 696,81
	Corob	Jgheb metalic 60x40mm	m	10,0000	50,60	506,00
	313013481740261	Cablu АПСБ6Шв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	10,0000	46,60	466,00
	1010116200303О ПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,0000	425,80	425,80
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			451,80 56,80
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	56,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	395,00	395,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			192,53 110,81
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	94,60	110,81
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	80,00	81,71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 646,37 363,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,34
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 282,89
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 532,00 527,14
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	94,60	446,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	81,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	357,1400	7,35	2 625,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,95	112,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	10,50	154,43
	00000052	Nisip	m3	0,3020	395,00	112,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	0,00	0,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	0,00	0,00
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema			2 175,80 2 175,80
	1	Muncitor	h-om	23,0000	94,60	2 175,80
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc			35 021,00 0,00
	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5А Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT M/J29-2834 5924-001-94	buc	1,0000	35 021,00	35 021,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Andrei Doga 28/4,
mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie a SPC**

Valoarea de deviz 308 119 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	l stat. cat.	1,00	116 300,50 10 595,20	116 300,50 10 595,20
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc	1,00	9 158,61 6 169,81	9 158,61 6 169,81
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	451,80 56,80	45,18 5,68
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	1,40	192,53 110,81	269,54 155,14

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu argila				
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,38	1 646,37 363,47	625,62 138,12
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,07	3 532,00 527,14	247,24 36,90
		<i>Total</i>	lei			126 646,69
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 104,20
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			495,43
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			247,72
		<i>Total</i>	100,00 +			131 494,04
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			12 996,65
		<i>Total</i>	100,00 +			144 490,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 669,44
		Total Lucrari de montare SPC Inclusiv salariu				153 160,13 17 100,85
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema	1,00	2 175,80 2 175,80	2 175,80 2 175,80
		<i>Total</i>	lei			2 932,60
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			703,82
		<i>Total</i>	100,00 +			3 636,42
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			1 759,56
		<i>Total</i>	100,00 +			5 395,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			323,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				5 719,74 2 932,60
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc	1,00	35 021,00 0,00	35 021,00 0,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			96 723,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 160,68
		Total Utilaj Inclusiv salariu				97 883,68

		Total	lei		256 766
		TVA	20,00 %		51 353
		Total deviz: Inclusiv salariu			308 119 20 034

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Andrei Doga 28/4,
mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 308 119 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	94,60	2 175,80
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	94,60	31,22
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	94,60	123,93
4.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
5.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	94,60	473,00
6.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	94,60	8 724,01
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06	94,60	5,68
10.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	94,60	160,82
		Total manopera				20 034

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,02	395,00	7,90
2.	1010116200303 ОПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,00	425,80	425,80
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	395,00	39,50
5.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
6.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
7.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
8.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
9.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
10.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
11.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	25,00	7,35	183,75
12.	26511221004021	Ciment M-300	kg	2,67	2,95	7,88
13.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,03	10,50	10,81
14.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1 250,00	487,50
15.	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,00	40,10	601,50
16.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
17.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
18.	3130134817400	Cablu ВПП 2x16	m	60,00	50,20	3 012,00
19.	31301348174021 0	Cablu АПСББШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	12,00	46,40	556,80
20.	31301348174026 1	Cablu АПСББШв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	55,00	46,60	2 563,00
21.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,04	0,00	0,00
22.	HKM 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,00	18,42	368,40
23.	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	8,00	229,98	1 839,84
24.	HKM 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,00	25,45	101,80
25.	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Ивых=62,5А Увых=24В,Рвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT МД29-2834 5924-001-94	buc	1,00	35 021,00	35 021,00
26.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				109 109

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,01	0,00	0,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	256 766
TVA	20,00 %	51 353

Total deviz:

308 119

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a statiei de
protectie catodica din str.Andrei Doga 28/4,
mun.Chisinau pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			116 300,50 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	3130134817400	Cablu ВПІІ 2x16	m	60,0000	50,20	3 012,00
	313013481740210	Cablu АПсБШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	12,0000	46,40	556,80
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	HKM 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,0000	25,45	101,80
	HKM 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,0000	18,42	368,40
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	Teava 110	Teava din polietilena D110mm	m	8,0000	229,98	1 839,84
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc			9 158,61 6 169,81

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,0000	94,60	473,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,2200	94,60	5 696,81
	313013481740261	Cablu АПсБ6Шв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	55,0000	46,60	2 563,00
	10101162003030 ПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,0000	425,80	425,80
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			451,80 56,80
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	56,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	395,00	395,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			192,53 110,81
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	94,60	110,81
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	80,00	81,71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 646,37 363,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,34
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 282,89
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 532,00 527,14
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	94,60	446,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	81,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	357,1400	7,35	2 625,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,95	112,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	10,50	154,43
	00000052	Nisip	m3	0,3020	395,00	112,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	0,00	0,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	0,00	0,00
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema			2 175,80 2 175,80
	1	Muncitor	h-om	23,0000	94,60	2 175,80
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc			35 021,00 0,00
	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5А Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT МД29-2834 5924-001-94	buc	1,0000	35 021,00	35 021,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Petru Zadnipru 18/3,
mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie a SPC**

Valoarea de deviz 305 141 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.	1,00	116 168,86 10 595,20	116 168,86 10 595,20
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc	1,00	7 081,61 6 169,81	7 081,61 6 169,81
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	451,80 56,80	45,18 5,68
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	1,40	192,53 110,81	269,54 155,14

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu argila				
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,38	1 646,37 363,47	625,62 138,12
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,07	3 532,00 527,14	247,24 36,90
		<i>Total</i>	lei			124 438,05
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 104,20
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			407,09
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			203,54
		<i>Total</i>	100,00 +			129 152,88
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			12 996,65
		<i>Total</i>	100,00 +			142 149,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 528,97
		Total Lucrari de montare SPC Inclusiv salariu				150 678,50 17 100,85
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.	1,00	756,80 756,80	756,80 756,80
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema	1,00	2 175,80 2 175,80	2 175,80 2 175,80
		<i>Total</i>	lei			2 932,60
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			703,82
		<i>Total</i>	100,00 +			3 636,42
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			1 759,56
		<i>Total</i>	100,00 +			5 395,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			323,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reglare Inclusiv salariu				5 719,74 2 932,60
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc	1,00	35 021,00 0,00	35 021,00 0,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc	10,00	6 170,20 0,00	61 702,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			96 723,00
		<i>Cheltueli de depozit</i>	1,20 %			1 160,68
		Total Utilaj Inclusiv salariu				97 883,68

		Total	lei		254 284
		TVA	20,00 %		50 857
		Total deviz: Inclusiv salariu			305 141 20 034

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a statiei
de protectie catodica din
str.Petru Zadnipru 18/3,
mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie a SPC

Valoarea de deviz 305 141 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,00	94,60	2 175,80
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	94,60	31,22
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	94,60	123,93
4.	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	48,00	94,60	4 540,80
5.	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	94,60	473,00
6.	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	94,60	3 784,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,22	94,60	8 724,01
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06	94,60	5,68
10.	9312040019600	Sapator	h-om	1,70	94,60	160,82
		Total manopera				20 034

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,02	395,00	7,90
2.	1010116200303 ОПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,00	425,80	425,80
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	80,00	114,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	395,00	39,50
5.	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	14,10	70,50
6.	2320116200500	Benzina	l	5,00	21,67	108,35
7.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	20,95	697,01
8.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	31,60	31,60
9.	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	50,00	100,00
10.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	65,00	6,50
11.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	25,00	7,35	183,75
12.	26511221004021	Ciment M-300	kg	2,67	2,95	7,88
13.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,03	10,50	10,81
14.	2663102100000	Beton	m3	0,39	1 250,00	487,50
15.	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,00	40,10	601,50
16.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	145,00	1 044,00
17.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	35,00	7,00
18.	3130134817400	Cablu ВПП 2x16	m	60,00	50,20	3 012,00
19.	31301348174021 0	Cablu АПСББШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	39,00	46,40	1 809,60
20.	31301348174026 1	Cablu АПСББШв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	5,00	46,60	233,00
21.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,04	0,00	0,00
22.	Corob	Jgheb metalic 60x40mm	m	14,00	50,60	708,40
23.	НКМ 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,00	18,42	368,40
24.	НКМ 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,00	25,45	101,80
25.	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Ивых=62,5А Увых=24В,Рвых=1,5кВт (Galatan-1500 РТ МД29-2834 5924-001-94	buc	1,00	35 021,00	35 021,00
26.	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	10,00	6 170,20	61 702,00
		Total materiale de construcții				106 901

Utilaje de construcții:

1.	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	585,00	4 680,00
2.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,01	0,00	0,00
3.	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	2 312,00	92 480,00

		Total utilaje de construcții				97 160
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei	254 284
TVA	20,00 %	50 857

Total deviz:

305 141

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a statiei de
protectie catodica din str.Petru Zadnipru 18/3,
mun.Chisinau pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare SPC				
1	M1K50A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1 stat. cat.			116 168,86 10 595,20
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziei	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	8113020070100	Sondor	h-om	40,0000	94,60	3 784,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0000	94,60	3 027,20
	3130134817400	Cablu ВПІІ 2x16	m	60,0000	50,20	3 012,00
	313013481740210	Cablu АПСБШв 3x10 + 1x6мм2 Контактное устройство №1 (анодное заземление)	m	39,0000	46,40	1 809,60
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,2000	145,00	1 044,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,60	31,60
	2430116104840	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
	HKM 25-10	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,0000	25,45	101,80
	HKM 16-8	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,0000	18,42	368,40
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,2000	35,00	7,00
	2710602002000	Otel circular D20mm	m	15,0000	40,10	601,50
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,1000	65,00	6,50
	1592127001000	Propan-butan	l	5,0000	14,10	70,50
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	33,2700	20,95	697,01
	Corob	Jgheb metalic 60x40mm	m	9,0000	50,60	455,40
	2320116200500	Benzina	l	5,0000	21,67	108,35
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,0000	2 312,00	92 480,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,0000	585,00	4 680,00
2	M1K02B	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent Convertizor	buc			7 081,61 6 169,81

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,0000	94,60	473,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,2200	94,60	5 696,81
	Corob	Jgheb metalic 60x40mm	m	5,0000	50,60	253,00
	313013481740261	Cablu АПСБ6Шв 3x10+1x6мм2 2 Устройство №2 (существующий газопровод)	m	5,0000	46,60	233,00
	1010116200303О ПС1	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-1P	buc	1,0000	425,80	425,80
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			451,80 56,80
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	56,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	395,00	395,00
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			192,53 110,81
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	94,60	110,81
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	80,00	81,71
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 646,37 363,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,34
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 282,89
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 532,00 527,14
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	94,60	446,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	81,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. KP 100 x 1500 x 25 mm	buc	357,1400	7,35	2 625,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,95	112,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	10,50	154,43
	00000052	Nisip	m3	0,3020	395,00	112,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	0,00	0,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	0,00	0,00
		2. Lucrari de reglare				
7	M1K52A	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in conditiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km	1 stat. cat.			756,80 756,80
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,0000	94,60	756,80
8	10-01-027-02	Reglare convertizorului	1 sistema			2 175,80 2 175,80
	1	Muncitor	h-om	23,0000	94,60	2 175,80
		3. Utilaj				
9		Convertizor	buc			35 021,00 0,00
	Преобразователь	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5А Uвых=24В, Pвых=1,5кВт (Galatan-1500 PT M/J29-2834 5924-001-94	buc	1,0000	35 021,00	35 021,00
10		Priza de impamintare (Anod ЭГТ 2900)	buc			6 170,20 0,00
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare ЭГТ 2900	buc	1,0000	6 170,20	6 170,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.27 Martie 1918,
14, mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 19 332 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructe				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	4,50	125,82 125,82	566,18 566,18
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	4,50	91,76 91,76	412,93 412,93
		<i>Total</i>	lei			979,11
		<i>Asiguarea sociala</i>	24,00 %			234,99
		<i>Total</i>	100,00 +			1 214,10
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			176,04
		<i>Total</i>	100,00 +			1 390,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructe Inclusiv salariu				1 473,55 979,11
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,00	301,92 224,20	301,92 224,20
4	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-OAISOT)	buc	1,00	39,76 32,16	39,76 32,16
5	08-03-521-1	Declansator, monopolar, curent, pina la 25 A {BH32-1P, 25A}	buc	1,00	178,61 111,63	178,61 111,63
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C)	buc	1,00	171,59 147,58	171,59 147,58
7	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС -I-D-IP	set	1,00	381,57 283,80	381,57 283,80
8	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (PBH}	set	1,00	381,57 283,80	381,57 283,80
9	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска СИП 2)	1000 m	0,04	12 858,50 12 858,50	514,34 514,34
10	Pret	Cablu СИП-2 2x16	m	40,00	18,00 0,00	720,00 0,00
11	Pret	Tros D8,6mm	m	40,00	18,00 0,00	720,00 0,00
12	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,10	3 147,20 1 097,40	314,72 109,74
13	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,09	10 221,00 3 557,00	919,89 320,13
14	Pret	Jgheb metalic 40x20mm	m	9,00	58,66 0,00	527,94 0,00
15	Pret	Cablu АВВГ 3x6mm2	m	2,00	21,60 0,00	43,20 0,00
16	Pret	Cablu AVKPR 16x16mm2	m	8,00	30,00 0,00	240,00 0,00
17	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc,	buc	2,00	128,03 108,79	256,07 217,58

1	2	3	4	5	6	7
		tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2				
18	08-02-301-1	Consola pe stilpi montati	buc	1,00	533,48 204,34	533,48 204,34
19	Pret	Consola de ancoraj CA 1500	buc	1,00	51,00 0,00	51,00 0,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	1 718,83 784,23	515,65 235,27
21	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,15	5 468,80 1 797,40	820,32 269,61
22	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m	0,06	250,17 170,33	15,01 10,22
23	Pret	Conductor de legare la pamant 3Π6 (0,6m)	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
24	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,03	4 729,67 4 446,33	141,89 133,39
25	Pret	Clame (Screpa A200)	buc	2,00	5,00 0,00	10,00 0,00
26	Pret	Lenta de bandaj F2007	m	2,00	1,02 0,00	2,04 0,00
27	Pret	Curelusa de cablu CSB	buc	2,00	3,50 0,00	7,00 0,00
28	Pret	Clema de ancoara PA 1500	buc	1,00	73,00 0,00	73,00 0,00
29	Pret	Clema de ancoara PA 2000	buc	1,00	142,00 0,00	142,00 0,00
30	Pret	Clema cu suport ES 1500	buc	1,00	86,00 0,00	86,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 133,57
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			743,47
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			146,12
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			73,06
		<i>Total</i>	100,00 +			9 096,22
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			2 354,32
		<i>Total</i>	100,00 +			11 450,54
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			687,03
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 137,57 3 097,79

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
31	Pret	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	buc	1,00	1 687,50 0,00	1 687,50 0,00
32	Pret	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc	1,00	508,60 0,00	508,60 0,00
33	Pret	Intreruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80 0,00	30,80 0,00
34	Pret	Introruptor automat unipolar IH=16A BA47-29/1/16C	buc	1,00	30,60 0,00	30,60 0,00
35	Pret	Detensionatoare OHC1 D IP	buc	1,00	119,10 0,00	119,10 0,00
36	Pret	Detensionatoare PBH-05	buc	1,00	119,10 0,00	119,10 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 495,70

		Total	lei	16 110
		TVA	20,00 %	3 222
		Total deviz: Inclusiv salariu		19 332 4 077

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.27 Martie 1918,
14, mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 19 332 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,746	94,60	3 097,79
2.	7137010011500	Electrician	h-om	0,540	94,60	51,08
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,810	94,60	928,03
		Total manopera				4 077

Materiale:

1.	Dulap bzum	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,000	1 687,50	1 687,50
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,055	14 725,00	809,87
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,110	65,50	72,71
4.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	78,00	0,16
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,000	35,00	35,00
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,125	6,20	6,97
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,050	57,00	2,85
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,125	5,70	6,41
9.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,016	66,20	1,06
10.	1019852	Vopsea	kg	0,350	61,70	21,59
12.	5009031	Scoabe	10 buc	0,180	40,30	7,25
13.	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000	0,75	1,50
14.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000	0,87	1,74
15.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,006	1 200,00	7,20
16.	5009368	Cleme (Screpa) A200	buc	2,000	5,00	10,00
17.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,050	85,00	4,25
18.	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	68,00	0,07
19.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,007	62,00	0,43
20.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,061	68,00	4,15
21.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,026	145,00	3,77
22.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,300	11,60	3,48
23.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,005	40,60	0,20
24.	5440089Л	Лента липкая	kg	0,232	65,00	15,08
25.	Cablu AVKPR	Cablu AVKPR 16x16mm2	m	8,000	30,00	240,00
26.	Cablu AVVG 3x6	Cablu АВВГ 3x6mm2	m	2,000	21,60	43,20
27.	Clema 1500	Clema de ancora PA 1500	buc	1,000	73,00	73,00
28.	Clema 2000	Clema de ancora PA 2000	buc	1,000	142,00	142,00
29.	Clema ESI 1500	Clema cu suport ES 1500	buc	1,000	86,00	86,00
30.	Consola CA1500	Consola de ancoraj CA 1500	buc	1,000	51,00	51,00
31.	Curelusa	Curelusa de cablu CSB	buc	2,000	3,50	7,00
32.	Deconec	Interruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,000	30,80	30,80
33.	Detensionator	Detensionator OCPI-D IP	buc	1,000	119,10	119,10
34.	DetensionatorPBH	Detensionator PBH-05	buc	1,000	119,10	119,10
35.	Interruptor	Interruptor automat unipolar Ip 16A BA47-29/1/16/C	buc	1,000	30,60	30,60
36.	Jgheab	Jgheab metalic 40x20mm	m	9,000	58,66	527,94

37.	Lenta F2007	Lenta de bandaj 2007	m	2,000	1,02	2,04
38.	Pret de piata	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc	1,000	508,60	508,60
39.	Tros D8,6	Cablu СИП-2 x16	m	40,000	18,00	720,00
40.	3П6	Conductor de legare la pamantC3П6 (0,6m)	buc	1,000	25,00	25,00
41.	СИП 2	Cablu СИП-2 x16	m	40,000	18,00	720,00
Total materiale de construcții						6 149

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,423	455,00	192,46
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,275	265,00	72,88
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,275	370,00	101,75
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,035	420,00	434,70
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,700	420,00	294,00
6.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,030	98,50	2,96
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,068	98,50	105,20
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,100	60,50	6,05
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,100	420,00	42,00
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,006	305,00	1,83
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,423	305,00	129,03
Total utilaje de construcții						1 385

Total	lei	16 110
TVA	20,00 %	3 222

Total deviz:

19 332

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din str.27
Martie 1918, 14, mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructe				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			125,82 125,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	94,60	114,47
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	94,60	11,35
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			91,76 91,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,76
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			301,92 224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,50	6,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	61,70	1,23
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	98,50	69,94
4	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-OAISOT)	buc			39,76 32,16
	1	Muncitor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	455,00	4,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	305,00	3,05
5	08-03-521-1	Declansator, monopolar, curent, pina la 25 A {BH32-1P, 25A}	buc			178,61 111,63
	1	Muncitor	h-om	1,1800	94,60	111,63
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	78,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400	35,00	8,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	66,20	0,66
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	61,70	4,32
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,75	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	85,00	1,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	68,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	40,60	0,20
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	455,00	1,82
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	60,50	3,63
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	420,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	305,00	1,22
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C)	buc			171,59 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,50	4,59
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	57,00	0,80
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	66,20	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	61,70	2,22
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	98,50	12,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	60,50	2,42
7	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС -I-D-IP	set			381,57 283,80
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,00	13,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,87	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,1100	455,00	50,05

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	305,00	33,55
8	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (PBH}	set			381,57
						283,80
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,00	13,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,87	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	455,00	50,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	305,00	33,55
9	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска СИП 2)	1000 m			12 858,50
						12 858,50
	1	Muncitor	h-om	135,9300	94,60	12 858,50
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	0,00	0,00
10	Pret	Cablu СИП-2 2x16	m			18,00
						0,00
	СИП 2	Cablu СИП-2 x16	m	1,0000	18,00	18,00
11	Pret	Tros D8,6mm	m			18,00
						0,00
	Tros D8,6	Cablu СИП-2 x16	m	1,0000	18,00	18,00
12	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			3 147,20
						1 097,40
	1	Muncitor	h-om	11,6000	94,60	1 097,40
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	40,30	72,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 200,00	24,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	85,00	8,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	62,00	1,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,2600	145,00	37,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	455,00	95,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	265,00	728,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	370,00	1 017,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	305,00	64,10
13	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			10 221,00
						3 557,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	94,60	3 557,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,50	448,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,20	77,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	57,00	22,78
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,70	71,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	455,00	581,44
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	420,00	4 830,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	98,50	243,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	305,00	389,78
14	Pret	Jgheab metalic 40x20mm	m			58,66
						0,00
	Jgheab	Jgheab metalic 40x20mm	m	1,0000	58,66	58,66
15	Pret	Cablu АВВГ 3x6mm2	m			21,60
						0,00
	Cablu АVVГ 3x6	Cablu АВВГ 3x6mm2	m	1,0000	21,60	21,60
16	Pret	Cablu АVKPR 16x16mm2	m			30,00
						0,00
	Cablu АVKPR	Cablu АVKPR 16x16mm2	m	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
17	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			128,03 108,79
	1	Muncitor	h-om	1,1500	94,60	108,79
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 200,00	2,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	62,00	0,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	85,00	0,85
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	11,60	1,74
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,1000	65,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	455,00	4,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	305,00	3,05
18	08-02-301-1	Consola pe stilpi montati	buc			533,48 204,34
	1	Muncitor	h-om	2,1600	94,60	204,34
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	61,70	12,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	455,00	13,65
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,7000	420,00	294,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	305,00	9,15
19	Pret	Consola de ancoraj CA 1500	buc			51,00 0,00
	Consola CA1500	Consola de ancoraj CA 1500	buc	1,0000	51,00	51,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 718,83 784,23
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	784,23
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0610	14 725,00	883,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	51,10
21	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			5 468,80 1 797,40
	1	Muncitor	h-om	19,0000	94,60	1 797,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2460	14 725,00	3 632,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,27
22	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substationilor	10 m			250,17 170,33
	1	Muncitor	h-om	1,8000	94,60	170,33
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	0,5000	98,50	49,33
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	305,00	30,50
23	Pret	Conductor de legare la pamant 3П6 (0,6m)	buc			25,00 0,00
	3П6	Conductor de legare la pamant 3П6 (0,6m)	buc	1,0000	25,00	25,00
24	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			4 729,67 4 446,33
	1	Muncitor	h-om	47,0000	94,60	4 446,33
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	61,70	49,33
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	68,00	138,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	455,00	45,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	98,50	19,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	305,00	30,67
25	Pret	Clame (Screpa A200)	buc			5,00 0,00
	5009368	Cleme (Screpa) A200	buc	1,0000	5,00	5,00
26	Pret	Lenta de bandaj F2007	m			1,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Lenta F2007	Lenta de bandaj 2007	m	1,0000	1,02	1,02
27	Pret	Curelusa de cablu CSB	buc			3,50
						0,00
	Curelusa	Curelusa de cablu CSB	buc	1,0000	3,50	3,50
28	Pret	Clema de ancoara PA 1500	buc			73,00
						0,00
	Clema 1500	Clema de ancora PA 1500	buc	1,0000	73,00	73,00
29	Pret	Clema de ancoara PA 2000	buc			142,00
						0,00
	Clema 2000	Clema de ancora PA 2000	buc	1,0000	142,00	142,00
30	Pret	Clema cu suport ES 1500	buc			86,00
						0,00
	Clema ESI 1500	Clema cu suport ES 1500	buc	1,0000	86,00	86,00
		3. Utilaj				
31	Pret	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	buc			1 687,50
						0,00
	Dulap bzum	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,0000	1 687,50	1 687,50
32	Pret	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc			508,60
						0,00
	Pret de piata	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc	1,0000	508,60	508,60
33	Pret	Intreruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc			30,80
						0,00
	Deconec	Intreruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,0000	30,80	30,80
34	Pret	Introruptor automat unipolar IH=16A BA47-29/1/16C	buc			30,60
						0,00
	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar Ip 16A BA47-29/1/16/C	buc	1,0000	30,60	30,60
35	Pret	Detensionatoare ОПС1 D IP	buc			119,10
						0,00
	Detensionator	Detensionator OCII1-D IP	buc	1,0000	119,10	119,10
36	Pret	Detensionatoare PBH-05	buc			119,10
						0,00
	DetensionatorPBH	Detensionator PBH-05	buc	1,0000	119,10	119,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Cuza Voda 17/9,
mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 31 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	1 381,16 1 381,16	1 381,16 1 381,16
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	82,30 82,30	82,30 82,30
3	Pret	Introruptor automat unipolar IH=16A BA47-29/1/16C	buc	1,00	30,60 0,00	30,60 0,00
4	Pret	Introruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80 0,00	30,80 0,00
		Total BZUM TF-03-1 (RN)				1 524,86
		Inclusiv salariu				1 463,46
		1.2. Cablu				
5	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m	0,05	151,40 151,40	7,57 7,57
6	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane	m	5,00	23,65 23,65	118,25 118,25

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp				
7	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,05	6 698,80 2 875,80	334,94 143,79
8	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	791,87 682,07	1 583,73 1 364,13
9	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x4	100 m	0,05	5 427,60 4 332,60	271,38 216,63
10	08-02-407-1	Короб металически 40x20	100 m	0,05	9 315,80 2 913,60	465,79 145,68
11	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,05	221,20 208,20	11,06 10,41
12	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	170,28 170,28	340,56 340,56
13	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	95,34 85,14	190,68 170,28
14	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	5 286,00 3 311,00	52,86 33,11
15	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	553,56 186,36	1 107,12 372,72
16	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	81,14 71,89	162,27 143,79
17	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1 797,00 1 797,00	17,97 17,97
18	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	173,12 173,12	519,35 519,35

1	2	3	4	5	6	7
19	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	94,60 94,60	189,20 189,20
20	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	113,52 113,52	113,52 113,52
21	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,05	2 459,60 2 459,60	122,98 122,98
22	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	151,36 151,36	151,36 151,36
23	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	151,36 151,36	454,08 454,08
24	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	454,08 454,08	908,16 908,16
25	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	22,70 22,70	22,70 22,70
26	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	198,66 198,66	198,66 198,66
27	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	267,83 122,98	2 142,64 983,84
28	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	17,03 17,03	17,03 17,03
		Total Cablu Inclusiv salariu				9 503,86 6 765,77
		1.3. Priza de impamintare				
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	832,00 788,33	24,96 23,65
30	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	59,47 36,90	237,88 147,58
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	4 376,37 1 797,40	1 312,91 539,22
32	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	94,60 94,60	94,60 94,60
33	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	189,20 189,20	189,20 189,20
34	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si	100 puncte	0,02	1 513,50 1 513,50	30,27 30,27

1	2	3	4	5	6	7
		elementele legate la pamint				
35	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	141,90 141,90	141,90 141,90
36	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	2,00	37,84 37,84	75,68 75,68
37	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	2,84 2,84	5,68 5,68
		Total Priza de impamintare Inclusiv salariu				2 113,08 1 247,78
		<i>Total</i>	lei			13 141,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 274,48
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			100,27
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			50,13
		<i>Total</i>	100,00 +			15 566,68
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 202,53
		<i>Total</i>	100,00 +			22 769,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 366,16
		Total Constructia liniilor electrice Inclusiv salariu				24 135,37 9 477,01
		2. Utilaj				
38		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	1 687,50 0,00	1 687,50 0,00
39		Contor de energie electrica 1 faz	buc	1,00	621,70 0,00	621,70 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 309,20
		Total	lei			26 450
		TVA	20,00 %			5 290
		Total deviz: Inclusiv salariu				31 740 9 479

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Cuza Voda 17/9,
mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 31 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	45,67	94,60	4 320,37
2.	5	Specialist	h-om	4,62	94,60	437,05
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	45,56	94,60	4 309,97
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,33	94,60	409,62
		Total manopera				9 479

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	14 725,00	0,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	19,00	40,10	761,90
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,50	13,10
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	118,60	948,80
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	20,20	8,08
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	39,35	78,70
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	145,00	11,60
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	105,00	210,00
9.	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	5,00	10,95	54,75
10.	5009031	Scoabe	10 buc	0,20	40,30	8,06
11.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,51	50,10	25,55

12.	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,01	65,00	0,65
13.	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	1 687,50	1 687,50
14.	Deconec	Intreruptor-deconector I _n =25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80	30,80
15.	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar I _n =16A BA47-29/1/16/C	buc	1,00	30,60	30,60
16.	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, I _n =16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,00	621,70	621,70
17.	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	10,20	20,40
18.	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	5,00	58,66	293,30
19.	Cap	Cap terminal	buc	2,00	5,20	10,40
Total materiale de construcții						4 817

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	455,00	687,05
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,46	360,00	165,60
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,31	60,50	18,75
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	305,00	286,70
Total utilaje de construcții						1 159

Total	lei	26 450
TVA	20,00 %	5 290

Total deviz:

31 740

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din str.Cuza
Voda 17/9, mun.Chisinau pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare și reglare	buc			1 381,16
						1 381,16

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	14,6000	94,60	1 381,16
2	08-03-600-2	Conatoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			82,30
						82,30
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
3	Pret	Introruptor automat unipolar I _n =16A BA47-29/1/16C	buc			30,60
						0,00
	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar I _n =16A BA47-29/1/16/C	buc	1,0000	30,60	30,60
4	Pret	Intreruptor-deconector I _n =25A BH-32-1P	buc			30,80
						0,00
	Deconec	Intreruptor-deconector I _n =25A BH-32-1P	buc	1,0000	30,80	30,80
		1.2. Cablu				
5	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			151,40
						151,40
	1	Muncitor	h-om	1,5800	94,60	151,40
6	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafone tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			23,65
						23,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	94,60	23,65
7	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			6 698,80
						2 875,80
	1	Muncitor	h-om	30,4000	94,60	2 875,80
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	50,10	511,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,2800	360,00	3 312,00
8	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			791,87
						682,07
	1	Muncitor	h-om	7,2100	94,60	682,07
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	305,00	109,80
9	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			5 427,60
						4 332,60
	1	Muncitor	h-om	45,7000	94,60	4 332,60
	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	100,0000	10,95	1 095,00
10	08-02-407-1	Короб металлически 40x20	100 m			9 315,80
						2 913,60
	1	Muncitor	h-om	30,8000	94,60	2 913,60
	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	100,0000	58,66	5 866,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	161,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	375,00
11	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			221,20
						208,20
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	208,20
	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,1600	65,00	13,00
12	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			170,28
						170,28
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8000	94,60	170,28
13	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			95,34
						85,14
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	Suport	Suport cu un brat	buc	1,0000	10,20	10,20
14	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			5 286,00
						3 311,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	34,9000	94,60	3 311,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	455,00	1 365,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	305,00	610,00
15	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			553,56 186,36
	1	Muncitor	h-om	1,9700	94,60	186,36
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,7400	455,00	336,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	305,00	30,50
16	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			81,14 71,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	94,60	71,89
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,2000	20,20	4,04
	Cap	Cap terminal	buc	1,0000	5,20	5,20
17	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1 797,00 1 797,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,9000	94,60	1 797,00
18	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc			173,12 173,12
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8300	94,60	173,12
19	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			94,60 94,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	94,60	94,60
20	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			113,52 113,52
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	94,60	113,52
21	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			2 459,60 2 459,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	94,60	2 459,60
22	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			151,36 151,36
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	94,60	151,36
23	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			151,36 151,36
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	94,60	151,36
24	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			454,08 454,08
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,8000	94,60	454,08
25	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			22,70 22,70
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400	94,60	22,70
26	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			198,66 198,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,1000	94,60	198,66
27	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			267,83 122,98
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3000	94,60	122,98
	3213255111	Натяжитель	buc	0,2500	105,00	26,25
	123654-852	Держатель	buc	1,0000	118,60	118,60
28	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			17,03 17,03
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	94,60	17,03
		1.3. Priza de impamintare				
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund,	10 buc			832,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 16 mm				788,33
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	788,33
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 725,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	43,67
30	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			59,47 36,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3900	94,60	36,90
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0,5000	39,35	19,68
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0200	145,00	2,90
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			4 376,37 1 797,40
	1	Muncitor	h-om	19,0000	94,60	1 797,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	m		40,10	2 539,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,30
32	RpEQ07A	Accesul	h-om			94,60 94,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	94,60	94,60
33	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			189,20 189,20
	5	Specialist	h-om	2,0000	94,60	189,20
34	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			1 513,50 1 513,50
	5	Specialist	h-om	16,0000	94,60	1 513,50
35	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			141,90 141,90
	5	Specialist	h-om	1,5000	94,60	141,90
36	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			37,84 37,84
	5	Specialist	h-om	0,4000	94,60	37,84
37	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			2,84 2,84
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,0300	94,60	2,84
		2. Utilaj				
38		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			1 687,50 0,00
	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,0000	1 687,50	1 687,50
39		Contor de energie electrica 1 faz	buc			621,70 0,00
	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220B, In=16A (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,0000	621,70	621,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Armeneasca 38,
mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 20 155 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructe				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	6,90	125,82 125,82	868,15 868,15
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	6,90	91,76 91,76	633,16 633,16
		<i>Total</i>	lei			1 501,31
		<i>Asiguarea sociala</i>	24,00 %			360,31
		<i>Total</i>	100,00 +			1 861,62
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			269,93
		<i>Total</i>	100,00 +			2 131,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			127,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructe Inclusiv salariu				2 259,45 1 501,31
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-524-4	Bloc de conector-siguranza montat pe constructii pe perete sau colona, curent pina la 100 A	buc	1,00	390,79 232,72	390,79 232,72
5	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,00	301,92 224,20	301,92 224,20
6	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-OAISOT)	buc	1,00	39,76 32,16	39,76 32,16
7	08-03-521-1	Declansator, monopolar, curent, pina la 25 A {BH32-1P, 25A}	buc	1,00	178,61 111,63	178,61 111,63
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C)	buc	1,00	171,59 147,58	171,59 147,58
9	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС -I-D-IP	set	1,00	381,57 283,80	381,57 283,80
10	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,07	7 668,00 3 282,57	536,76 229,78
11	Pret	Furtun D25mm	m	7,00	26,00 0,00	182,00 0,00
12	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,08	10 219,12 3 557,00	817,53 284,56
13	Pret	Jgheb metalic 40x20mm	m	8,00	58,66 0,00	469,28 0,00
14	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,12	3 142,00 1 097,33	377,04 131,68
15	Pret	Cablu ABBГ 3x6mm2	m	12,00	21,60 0,00	259,20 0,00
16	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,09	3 824,00 1 296,00	344,16 116,64
17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,09	4 419,11 627,56	397,72 56,48
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,07	3 461,71 1 173,00	242,32 82,11

1	2	3	4	5	6	7
19	Pret	Cablu АПсБ6ШВ -0,66 3x6mm2	m	16,00	49,00 0,00	784,00 0,00
20	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,09	3 841,78 616,00	345,76 55,44
21	Pret	Caramida	buc	28,00	8,30 0,00	232,40 0,00
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	1 718,83 784,23	515,65 235,27
23	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,15	5 468,80 1 797,40	820,32 269,61
24	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,00	128,03 108,79	512,14 435,16
		<i>Total</i>	lei			8 300,52
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			702,92
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			127,14
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			63,57
		<i>Total</i>	100,00 +			9 194,15
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			2 225,90
		<i>Total</i>	100,00 +			11 420,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			685,20
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				12 105,25 2 928,82
		3. Utilaj				
25	Pret	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A (Instalat in ID 0,4kV PT-1213SI)	buc	1,00	50,00 0,00	50,00 0,00
26	Pret	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	buc	1,00	1 687,50 0,00	1 687,50 0,00
27	Pret	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc	1,00	508,60 0,00	508,60 0,00
28	Pret	Introruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80 0,00	30,80 0,00
29	Pret	Introruptor automat unipolar	buc	1,00	30,60	30,60

1	2	3	4	5	6	7
		IH=16A BA47-29/1/16C			0,00	0,00
30	Pret	Detensionatoare OHC1 D IP	buc	1,00	119,10 0,00	119,10 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 426,60

		Total	lei	16 796
		TVA	20,00 %	3 359
		Total deviz: Inclusiv salariu		20 155 4 431

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Armeneasca 38,
mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 20 155 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
Manopera :						
1.	1	Muncitor	h-om	30,960	94,60	2 928,82

2.	7137010011500	Electrician	h-om	0,828	94,60	78,33
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,042	94,60	1 422,98
		Total manopera				4 431

Materiale:

1.	Dulap bzum	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,000	1 687,50	1 687,50
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,055	14 725,00	809,87
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,001	13 800,00	13,80
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,004	14 725,00	58,90
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,185	65,50	77,63
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	78,00	0,32
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,890	35,00	31,15
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,746	6,20	23,22
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	57,00	3,19
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,746	5,70	21,35
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,017	66,20	1,13
12.	1019852	Vopsea	kg	0,192	61,70	11,84
13.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	14 200,00	42,60
15.	5009031	Scoabe	10 buc	1,966	40,30	79,23
16.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,700	0,85	0,59
17.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,75	4,57
19.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	2,350	0,87	2,04
20.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,012	1 200,00	14,40
21.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,096	85,00	8,16
22.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	68,00	0,14
23.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,015	62,00	0,93
24.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,066	145,00	9,58
25.	530-0182110	Tevi din polietilena diametrul exterior 110 mm	m	0,000	78,00	0,00
26.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,600	11,60	6,96
27.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,011	40,60	0,44
28.	5440089Л	Лента липкая	kg	0,456	65,00	29,64
29.	Bloc 32	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A	buc	1,000	50,00	50,00
30.	Cablu AVVG 3x6	Cablu АВВГ 3x6mm2	m	12,000	21,60	259,20
31.	Cablu АПсБб	Cablu АПБбШв-0,66 3x6mm2	m	16,000	49,00	784,00
32.	Caramida	Caramida	buc	28,000	8,30	232,40
33.	Deconec	Intreruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,000	30,80	30,80
34.	Detensionator	Detensionator ОСП1-D IP	buc	1,000	119,10	119,10
35.	Furtun D25mm	Furtun D25mm	m	7,000	26,00	182,00
36.	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar Ip 16A BA47-29/1/16/C	buc	1,000	30,60	30,60
37.	Jgheb	Jgheab metalic 40x20mm	m	8,000	58,66	469,28
38.	Pret de piata	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc	1,000	508,60	508,60
		Total materiale de constructii				5 606

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,207	455,00	549,21
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,830	265,00	219,95
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,830	370,00	307,10
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,920	420,00	386,40
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,421	98,50	238,46
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,140	60,50	8,47
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,311	60,50	18,82

8.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,230	420,00	96,60
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,207	305,00	368,13
Total utilaje de constructii						2 194

Total	lei	16 796
TVA	20,00 %	3 359

Total deviz: 20 155

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din
str.Armeneasca 38, mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructe				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			125,82 125,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	94,60	114,47
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	94,60	11,35
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			91,76 91,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,76
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-524-4	Bloc de conector-siguranta montat pe constructii pe perete sau colona, curent pina la 100 A	buc			390,79 232,72
	1	Muncitor	h-om	2,4600	94,60	232,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,50	4,59
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	78,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2700	35,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,20	7,56
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	57,00	0,57
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,70	6,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	66,20	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	61,70	2,71
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 200,00	42,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	0,75	3,07
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,87	0,87
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	85,00	1,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	68,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,60	0,24
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,0240	65,00	1,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	455,00	3,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	98,50	12,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	60,50	2,42
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1300	420,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	305,00	2,44
5	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			301,92
						224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,50	6,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	61,70	1,23
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	98,50	69,94
6	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-OAISOT)	buc			39,76
						32,16
	1	Muncitor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	455,00	4,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	305,00	3,05
7	08-03-521-1	Declansator, monopolar, curent, pina la 25 A {BH32-1P, 25A}	buc			178,61
						111,63
	1	Muncitor	h-om	1,1800	94,60	111,63
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	78,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400	35,00	8,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	66,20	0,66
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	61,70	4,32
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,75	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	85,00	1,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	68,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	40,60	0,20
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	455,00	1,82
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	60,50	3,63
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	420,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	305,00	1,22
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C)	buc			171,59
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,50	4,59
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	57,00	0,80
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	66,20	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	61,70	2,22
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	98,50	12,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	60,50	2,42
9	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС -I-D-IP	set			381,57
						283,80
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,00	13,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,87	0,87

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	455,00	50,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	305,00	33,55
10	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			7 668,00 3 282,57
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,57
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	14 725,00	841,43
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,50	69,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	6,20	135,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,70	124,29
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	40,30	1 007,57
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,85	8,43
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	0,87	4,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	455,00	97,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	98,50	1 763,14
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	60,50	268,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	305,00	65,43
11	Pret	Furtun D25mm	m			26,00 0,00
	Furtun D25mm	Furtun D25mm	m	1,0000	26,00	26,00
12	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			10 219,12 3 557,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	94,60	3 557,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,50	447,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,20	77,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	57,00	22,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,70	71,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	455,00	580,13
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	420,00	4 830,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	98,50	243,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	305,00	388,88
13	Pret	Jgheab metalic 40x20mm	m			58,66 0,00
	Jgheab	Jgheab metalic 40x20mm	m	1,0000	58,66	58,66
14	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			3 142,00 1 097,33
	1	Muncitor	h-om	11,6000	94,60	1 097,33
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	40,30	72,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 200,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	85,00	8,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	62,00	1,58
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОC30"	kg	0,2600	145,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	455,00	94,83
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	265,00	728,75
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	370,00	1 017,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	305,00	63,50
15	Pret	Cablu ABBГ 3x6mm2	m			21,60 0,00
	Cablu AVVG 3x6	Cablu ABBГ 3x6mm2	m	1,0000	21,60	21,60
16	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			3 824,00 1 296,00
	1	Muncitor	h-om	13,7000	94,60	1 296,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	13 800,00	153,33

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	14 725,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	61,70	15,11
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 200,00	13,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	85,00	3,78
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	62,00	0,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	455,00	177,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	265,00	853,89
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	370,00	1 192,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	305,00	118,67
17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			4 419,11 627,56
	1	Muncitor	h-om	6,6300	94,60	627,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	455,00	2 270,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	305,00	1 521,56
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 461,71 1 173,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 200,00	17,14
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	85,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	62,00	0,86
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	145,00	72,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	455,00	175,57
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	265,00	795,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	370,00	1 110,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	305,00	117,57
19	Pret	Cablu АПсБШв -0,66 3x6mm2	m			49,00 0,00
	Cablu АПсБ6	Cablu АПБ6Шв-0,66 3x6mm2	m	1,0000	49,00	49,00
20	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 841,78 616,00
	1	Muncitor	h-om	6,5100	94,60	616,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	455,00	1 931,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	305,00	1 294,56
21	Pret	Caramida	buc			8,30 0,00
	Caramida	Caramida	buc	1,0000	8,30	8,30
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 718,83 784,23
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	784,23
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0610	14 725,00	883,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	51,10
23	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			5 468,80 1 797,40
	1	Muncitor	h-om	19,0000	94,60	1 797,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2460	14 725,00	3 632,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,27
24	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			128,03 108,79
	1	Muncitor	h-om	1,1500	94,60	108,79
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 200,00	2,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	62,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	85,00	0,85
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	11,60	1,74
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,1000	65,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	455,00	4,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	305,00	3,05
		3. Utilaj				
25	Pret	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A (Instalat in ID 0,4kV PT-1213SI)	buc			50,00 0,00
	Bloc 32	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A	buc	1,0000	50,00	50,00
26	Pret	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	buc			1 687,50 0,00
	Dulap bzum	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,0000	1 687,50	1 687,50
27	Pret	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc			508,60 0,00
	Pret de piata	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc	1,0000	508,60	508,60
28	Pret	Intreruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc			30,80 0,00
	Deconec	Intreruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,0000	30,80	30,80
29	Pret	Introruptor automat unipolar IH=16A BA47-29/1/16C	buc			30,60 0,00
	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar Ip 16A BA47-29/1/16/C	buc	1,0000	30,60	30,60
30	Pret	Detensionatoare ОПС1 D IP	buc			119,10 0,00
	Detensionator	Detensionator OCPI1-D IP	buc	1,0000	119,10	119,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Decebal 72/4,
mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 33 358 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	1 381,16 1 381,16	1 381,16 1 381,16
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	82,30 82,30	82,30 82,30
3	Pret	Introruptor automat unipolar IH=16A BA47-29/1/16C	buc	1,00	30,60 0,00	30,60 0,00
4	Pret	Introruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80 0,00	30,80 0,00
		Total BZUM TF-03-1 (RN)				1 524,86
		Inclusiv salariu				1 463,46
		1.2. Cablu				
5	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a envelopului superior de iuta	100 m	0,08	153,75 153,75	12,30 12,30
6	RpEB03D	Montarea cordonelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane	m	8,00	23,65 23,65	189,20 189,20

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp				
7	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,08	6 717,00 2 873,50	537,36 229,88
8	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	791,87 682,07	1 583,73 1 364,13
9	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x4	100 m	0,08	5 423,00 4 328,00	433,84 346,24
10	08-02-407-1	Короб металически 40x20	100 m	0,08	9 311,75 2 909,00	744,94 232,72
11	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,08	221,00 212,88	17,68 17,03
12	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	170,28 170,28	340,56 340,56
13	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	95,34 85,14	190,68 170,28
14	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	5 286,00 3 311,00	52,86 33,11
15	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	553,56 186,36	1 107,12 372,72
16	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	81,14 71,89	162,27 143,79
17	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1 797,00 1 797,00	17,97 17,97
18	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	173,12 173,12	519,35 519,35

1	2	3	4	5	6	7
19	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	94,60 94,60	189,20 189,20
20	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	113,52 113,52	113,52 113,52
21	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,08	2 459,62 2 459,62	196,77 196,77
22	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	151,36 151,36	151,36 151,36
23	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	151,36 151,36	454,08 454,08
24	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	454,08 454,08	908,16 908,16
25	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	22,70 22,70	22,70 22,70
26	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	198,66 198,66	198,66 198,66
27	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	267,83 122,98	2 142,64 983,84
28	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	17,03 17,03	17,03 17,03
		Total Cablu Inclusiv salariu				10 303,98 7 224,60
		1.3. Priza de impamintare				
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	832,00 788,33	24,96 23,65
30	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	59,47 36,90	237,88 147,58
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	4 376,37 1 797,40	1 312,91 539,22
32	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	94,60 94,60	94,60 94,60
33	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	189,20 189,20	189,20 189,20
34	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si	100 puncte	0,02	1 513,50 1 513,50	30,27 30,27

1	2	3	4	5	6	7
		elementele legate la pamint				
35	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	141,90 141,90	141,90 141,90
36	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	2,00	37,84 37,84	75,68 75,68
37	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	2,84 2,84	5,68 5,68
		Total Priza de impamintare Inclusiv salariu				2 113,08 1 247,78
		<i>Total</i>	lei			13 941,92
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 384,60
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			109,45
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			54,73
		<i>Total</i>	100,00 +			16 490,70
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 551,24
		<i>Total</i>	100,00 +			24 041,94
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 442,52
		Total Constructia liniilor electrice Inclusiv salariu				25 484,46 9 935,84
		2. Utilaj				
38		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	1 687,50 0,00	1 687,50 0,00
39		Contor de energie electrica 1 faz	buc	1,00	621,70 0,00	621,70 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 309,20
		Total	lei			27 798
		TVA	20,00 %			5 560
		Total deviz: Inclusiv salariu				33 358 9 937

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Decebal 72/4,
mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 33 358 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	48,99	94,60	4 634,46
2.	5	Specialist	h-om	4,62	94,60	437,05
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	46,34	94,60	4 383,76
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,08	94,60	480,57
		Total manopera				9 937

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	14 725,00	0,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	19,00	40,10	761,90
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,50	13,10
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	118,60	948,80
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	20,20	8,08
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	39,35	78,70
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	145,00	11,60
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	105,00	210,00
9.	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	8,00	10,95	87,60
10.	5009031	Scoabe	10 buc	0,33	40,30	13,30
11.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,82	50,10	41,08

12.	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,01	65,00	0,65
13.	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	1 687,50	1 687,50
14.	Deconec	Intreruptor-deconector I _n =25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80	30,80
15.	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar I _n =16A BA47-29/1/16/C	buc	1,00	30,60	30,60
16.	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, I _n =16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,00	621,70	621,70
17.	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	10,20	20,40
18.	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	8,00	58,66	469,28
19.	Cap	Cap terminal	buc	2,00	5,20	10,40
Total materiale de construcții						5 047

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	455,00	687,05
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,74	360,00	266,40
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,49	60,50	29,64
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	305,00	286,70
Total utilaje de construcții						1 270

Total	lei	27 798
TVA	20,00 %	5 560

Total deviz:

33 358

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din str.Decebal
72/4, mun.Chisinau pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			1 381,16 1 381,16

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	14,6000	94,60	1 381,16
2	08-03-600-2	Conatoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			82,30
						82,30
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
3	Pret	Introruptor automat unipolar I _H =16A BA47-29/1/16C	buc			30,60
						0,00
	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar I _H =16A BA47-29/1/16/C	buc	1,0000	30,60	30,60
4	Pret	Intreruptor-deconector I _H =25A BH-32-1P	buc			30,80
						0,00
	Deconec	Intreruptor-deconector I _H =25A BH-32-1P	buc	1,0000	30,80	30,80
		1.2. Cablu				
5	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			153,75
						153,75
	1	Muncitor	h-om	1,5800	94,60	153,75
6	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafone tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			23,65
						23,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	94,60	23,65
7	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			6 717,00
						2 873,50
	1	Muncitor	h-om	30,4000	94,60	2 873,50
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	50,10	513,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,2800	360,00	3 330,00
8	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			791,87
						682,07
	1	Muncitor	h-om	7,2100	94,60	682,07
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	305,00	109,80
9	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			5 423,00
						4 328,00
	1	Muncitor	h-om	45,7000	94,60	4 328,00
	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	100,0000	10,95	1 095,00
10	08-02-407-1	Короб металлически 40x20	100 m			9 311,75
						2 909,00
	1	Muncitor	h-om	30,8000	94,60	2 909,00
	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	100,0000	58,66	5 866,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	166,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	370,50
11	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			221,00
						212,88
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	212,88
	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,1600	65,00	8,13
12	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			170,28
						170,28
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8000	94,60	170,28
13	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			95,34
						85,14
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	Suport	Suport cu un brat	buc	1,0000	10,20	10,20
14	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			5 286,00
						3 311,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	34,9000	94,60	3 311,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	455,00	1 365,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	305,00	610,00
15	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			553,56 186,36
	1	Muncitor	h-om	1,9700	94,60	186,36
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,7400	455,00	336,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	305,00	30,50
16	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			81,14 71,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	94,60	71,89
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,2000	20,20	4,04
	Cap	Cap terminal	buc	1,0000	5,20	5,20
17	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1 797,00 1 797,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,9000	94,60	1 797,00
18	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc			173,12 173,12
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8300	94,60	173,12
19	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			94,60 94,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	94,60	94,60
20	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			113,52 113,52
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	94,60	113,52
21	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			2 459,62 2 459,62
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	94,60	2 459,63
22	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			151,36 151,36
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	94,60	151,36
23	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			151,36 151,36
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	94,60	151,36
24	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			454,08 454,08
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,8000	94,60	454,08
25	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			22,70 22,70
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400	94,60	22,70
26	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			198,66 198,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,1000	94,60	198,66
27	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			267,83 122,98
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3000	94,60	122,98
	3213255111	Натяжитель	buc	0,2500	105,00	26,25
	123654-852	Держатель	buc	1,0000	118,60	118,60
28	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			17,03 17,03
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	94,60	17,03
		1.3. Priza de impamintare				
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund,	10 buc			832,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 16 mm				788,33
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	788,33
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 725,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	43,67
30	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			59,47 36,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3900	94,60	36,90
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0,5000	39,35	19,68
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0200	145,00	2,90
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			4 376,37 1 797,40
	1	Muncitor	h-om	19,0000	94,60	1 797,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	m		40,10	2 539,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,30
32	RpEQ07A	Accesul	h-om			94,60 94,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	94,60	94,60
33	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			189,20 189,20
	5	Specialist	h-om	2,0000	94,60	189,20
34	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			1 513,50 1 513,50
	5	Specialist	h-om	16,0000	94,60	1 513,50
35	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			141,90 141,90
	5	Specialist	h-om	1,5000	94,60	141,90
36	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			37,84 37,84
	5	Specialist	h-om	0,4000	94,60	37,84
37	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			2,84 2,84
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,0300	94,60	2,84
		2. Utilaj				
38		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			1 687,50 0,00
	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,0000	1 687,50	1 687,50
39		Contor de energie electrica 1 faz	buc			621,70 0,00
	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,0000	621,70	621,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Andrei Doga
28/4, mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 32 735 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	1 381,16	1 381,16
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	82,30	82,30
3	Pret	Introruptor automat unipolar IH=16A BA47-29/1/16C	buc	1,00	30,60	30,60
4	Pret	Intreruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80	30,80
		Total BZUM TF-03-1 (RN)				1 524,86
		Inclusiv salariu				1 463,46
		1.2. Cablu				
5	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m	0,06	141,83	8,51
6	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea	m	6,00	23,65	141,90

1	2	3	4	5	6	7
		santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp				
7	08-02-146- 5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,06	6 738,83	404,33
8	33-04-011- 1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	791,87	1 583,73
9	08-02-148- 6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x4	100 m	0,06	5 415,00	324,90
10	08-02-407- 1	Короб металически 40x20	100 m	0,08	9 311,75	744,94
11	08-02-412- 9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,08	221,00	17,68
12	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	170,28	340,56
13	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	95,34	190,68
14	33-04-008- 3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	5 286,00	52,86
15	33-04-013- 2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	553,56	1 107,12
16	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	81,14	162,27
17	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1 797,00	17,97
18	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	173,12	519,35
19	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	94,60	189,20
20	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a	buc	1,00	113,52	113,52

1	2	3	4	5	6	7
		cablului pe pilon				
21	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,08	2 459,62	196,77
22	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	151,36	151,36
23	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	151,36	454,08
24	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	454,08	908,16
25	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	22,70	22,70
26	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	198,66	198,66
27	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	267,83	2 142,64
28	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	17,03	17,03
		Total Cablu Inclusiv salariu				10 010,92 7 028,76
		1.3. Priza de impamintare				
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	832,00	24,96
30	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	59,47	237,88
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	4 376,37	1 312,91
32	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	94,60	94,60
33	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	189,20	189,20
34	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,02	1 513,50	30,27
35	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	141,90	141,90
36	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1	1 linie	2,00	37,84	75,68

1	2	3	4	5	6	7
		kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici				
37	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	2,84	5,68
		Total Priza de impamintare Inclusiv salariu				2 113,08 1 247,78
		<i>Total</i>	lei			13 648,86
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 337,60
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			108,15
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			54,08
		<i>Total</i>	100,00 +			16 148,69
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 402,40
		<i>Total</i>	100,00 +			23 551,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 413,06
		Total Constructia liniilor electrice Inclusiv salariu				24 964,15 9 740,00
		2. Utilaj				
38		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	1 687,50	1 687,50
39		Contor de energie electrica 1 faz	buc	1,00	621,70	621,70
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 309,20

		Total	lei	27 279
		TVA	20,00 %	5 456
		Total deviz: Inclusiv salariu		32 735

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Andrei Doga
28/4, mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica**

Valoarea de deviz 32 735 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	47,42	94,60	4 485,92
2.	5	Specialist	h-om	4,62	94,60	437,05
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	46,34	94,60	4 383,76
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,58	94,60	433,27
		Total manopera				9 742

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	14 725,00	0,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	19,00	40,10	761,90
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,50	13,10
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	118,60	948,80
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	20,20	8,08
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	39,35	78,70
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	145,00	11,60
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	105,00	210,00
9.	3215155154	Cablu АВВГ 3x4	m	6,00	10,95	65,70
10.	5009031	Scoabe	10 buc	0,33	40,30	13,30
11.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,61	50,10	30,56
12.	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,01	65,00	0,65
13.	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	1 687,50	1 687,50
14.	Deconec	Intreruptor-deconector In=25A ВН-32-1P	buc	1,00	30,80	30,80
15.	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar In =16A ВА47-29/1/16/C	buc	1,00	30,60	30,60
16.	Pret de piata	Сontor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,00	621,70	621,70
17.	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	10,20	20,40
18.	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	8,00	58,66	469,28

19.	Cap	Cap terminal	buc	2,00	5,20	10,40
		Total materiale de construcții				5 015

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	455,00	687,05
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,56	360,00	201,60
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,49	60,50	29,64
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	305,00	286,70
		Total utilaje de construcții				1 206

Total	lei	27 279
TVA	20,00 %	5 456

Total deviz:

32 735

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din str.Andrei
Doga 28/4, mun.Chisinau pentru intreprinderea
de distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			1 381,16
	1	Muncitor	h-om	14,6000	94,60	1 381,16
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			82,30
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
3	Pret	Introruptor automat unipolar I _H =16A BA47-29/1/16C	buc			30,60
	Intrruptor	Intrruptor automat unipolar I _H =16A BA47-29/1/16/C	buc	1,0000	30,60	30,60
4	Pret	Intrruptor-deconector I _H =25A BH-32-1P	buc			30,80
	Deconec	Intrruptor-deconector I _H =25A BH-32-1P	buc	1,0000	30,80	30,80
		1.2. Cablu				
5	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			141,83

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,5800	94,60	141,83
6	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			23,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	94,60	23,65
7	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			6 738,83
	1	Muncitor	h-om	30,4000	94,60	2 869,50
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	50,10	509,33
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,2800	360,00	3 360,00
8	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			791,87
	1	Muncitor	h-om	7,2100	94,60	682,07
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	305,00	109,80
9	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			5 415,00
	1	Muncitor	h-om	45,7000	94,60	4 320,00
	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	100,0000	10,95	1 095,00
10	08-02-407-1	Короб металически 40x20	100 m			9 311,75
	1	Muncitor	h-om	30,8000	94,60	2 909,00
	Короб 40x20	Короб металический 40x20	m	100,0000	58,66	5 866,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	166,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	370,50
11	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			221,00
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	212,88
	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,1600	65,00	8,13
12	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			170,28
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8000	94,60	170,28
13	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			95,34
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	Suport	Suport cu un brat	buc	1,0000	10,20	10,20
14	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			5 286,00
	1	Muncitor	h-om	34,9000	94,60	3 311,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	455,00	1 365,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	305,00	610,00
15	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			553,56
	1	Muncitor	h-om	1,9700	94,60	186,36
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,7400	455,00	336,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	305,00	30,50
16	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc			81,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	94,60	71,89
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,2000	20,20	4,04
	Cap	Cap terminal	buc	1,0000	5,20	5,20
17	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1 797,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,9000	94,60	1 797,00
18	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc			173,12
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8300	94,60	173,12
19	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			94,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	94,60	94,60
20	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			113,52
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	94,60	113,52
21	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			2 459,62
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	94,60	2 459,63
22	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			151,36

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	94,60	151,36
23	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			151,36
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	94,60	151,36
24	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			454,08
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,8000	94,60	454,08
25	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			22,70
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400	94,60	22,70
26	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			198,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,1000	94,60	198,66
27	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			267,83
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3000	94,60	122,98
	3213255111	Натяжитель	buc	0,2500	105,00	26,25
	123654-852	Держатель	buc	1,0000	118,60	118,60
28	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			17,03
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	94,60	17,03
		1.3. Priza de impamintare				
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			832,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	788,33
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 725,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	43,67
30	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			59,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3900	94,60	36,90
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0,5000	39,35	19,68
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0200	145,00	2,90
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			4 376,37
	1	Muncitor	h-om	19,0000	94,60	1 797,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m		40,10	2 539,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,30
32	RpEQ07A	Accesul	h-om			94,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	94,60	94,60
33	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			189,20
	5	Specialist	h-om	2,0000	94,60	189,20
34	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			1 513,50
	5	Specialist	h-om	16,0000	94,60	1 513,50
35	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			141,90
	5	Specialist	h-om	1,5000	94,60	141,90
36	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			37,84
	5	Specialist	h-om	0,4000	94,60	37,84
37	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			2,84
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,0300	94,60	2,84
		2. Utilaj				
38		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			1 687,50
	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,0000	1 687,50	1 687,50
39		Contor de energie electrica 1 faz	buc			621,70
	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,0000	621,70	621,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Doina 104,
mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 27 988 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructe				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	14,70	125,82 125,82	1 849,52 1 849,52
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	14,70	91,76 91,76	1 348,90 1 348,90
		<i>Total</i>	lei			3 198,42
		<i>Asiguarea sociala</i>	24,00 %			767,62
		<i>Total</i>	100,00 +			3 966,04
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			575,07
		<i>Total</i>	100,00 +			4 541,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			272,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructe Inclusiv salariu				4 813,58 3 198,42
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-524-4	Bloc de conector-siguranza montat pe constructii pe perete sau colona, curent pina la 100 A	buc	1,00	390,79 232,72	390,79 232,72
5	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,00	301,92 224,20	301,92 224,20
6	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-OAISOT)	buc	1,00	39,76 32,16	39,76 32,16
7	08-03-521-1	Declansator, monopolar, curent, pina la 25 A {BH32-1P, 25A}	buc	1,00	178,61 111,63	178,61 111,63
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C)	buc	1,00	171,59 147,58	171,59 147,58
9	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС -I-D-IP	set	1,00	381,57 283,80	381,57 283,80
10	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,09	7 625,44 3 282,67	686,29 295,44
11	Pret	Furtun D25mm	m	9,00	26,00 0,00	234,00 0,00
12	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,34	3 790,26 1 296,03	1 288,69 440,65
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,34	4 420,44 627,15	1 502,95 213,23
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,07	3 461,71 1 173,00	242,32 82,11
15	Pret	Cablu АПсБ6ШВ -0,66 3x6mm2	m	41,00	49,00 0,00	2 009,00 0,00
16	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,02	3 112,50 1 097,50	62,25 21,95
17	Pret	Cablu АВВГ 3x6mm2	m	2,00	21,60 0,00	43,20 0,00
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,32	3 838,62 615,78	1 228,36 197,05

1	2	3	4	5	6	7
19	Pret	Caramida	buc	128,00	8,30 0,00	1 062,40 0,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	1 718,83 784,23	515,65 235,27
21	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,15	5 468,80 1 797,40	820,32 269,61
22	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,00	128,03 108,79	512,14 435,16
		<i>Total</i>	lei			11 671,81
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			773,41
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			184,42
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			92,21
		<i>Total</i>	100,00 +			12 721,85
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			2 449,15
		<i>Total</i>	100,00 +			15 171,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			910,26
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				16 081,26 3 222,56
		3. Utilaj				
23	Pret	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A (Instalat in ID 0,4kV PT-1213SI)	buc	1,00	50,00 0,00	50,00 0,00
24	Pret	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	buc	1,00	1 687,50 0,00	1 687,50 0,00
25	Pret	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc	1,00	508,60 0,00	508,60 0,00
26	Pret	Intreruptor-deconector I _H =25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80 0,00	30,80 0,00
27	Pret	Introruptor automat unipolar I _H =16A BA47-29/1/16C	buc	1,00	30,60 0,00	30,60 0,00
28	Pret	Detensionatoare OHC1 D IP	buc	1,00	119,10 0,00	119,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 426,60

		Total	lei	23 323
		TVA	20,00 %	4 665
		Total deviz: Inclusiv salariu		27 988
				6 422

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Doina 104,
mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 27 988 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	34,065	94,60	3 222,56
2.	7137010011500	Electrician	h-om	1,764	94,60	166,87
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,046	94,60	3 031,55
		Total manopera				6 422

Materiale:

1.	Dulap bzum	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-1	buc	1,000	1 687,50	1 687,50
----	------------	--	-----	-------	----------	----------

		(RN)				
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,055	14 725,00	809,87
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,003	13 800,00	41,40
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,005	14 275,00	71,38
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,659	65,50	43,17
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	78,00	0,32
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,890	35,00	31,15
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,182	6,20	19,72
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,024	57,00	1,37
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,182	5,70	18,13
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,017	66,20	1,13
12.	1019852	Vopsea	kg	0,255	61,70	15,72
13.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	14 200,00	42,60
15.	5009031	Scoabe	10 buc	2,286	40,30	92,12
16.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,900	0,85	0,77
17.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,75	4,57
18.	5009070	Racordari	10 buc	0,090	0,00	0,00
19.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	2,450	0,87	2,13
20.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,012	1 200,00	14,40
21.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,096	85,00	8,16
22.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	68,00	0,14
23.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,014	62,00	0,87
24.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,040	145,00	5,80
25.	530-0182110	Tevi din polietilena diametrul exterior 110 mm	m	0,000	78,00	0,00
26.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,600	11,60	6,96
27.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,011	40,60	0,44
28.	5440089Л	Лента липкая	kg	0,456	65,00	29,64
29.	Bloc 32	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A	buc	1,000	50,00	50,00
30.	Cablu AVVG 3x6	Cablu АВВГ 3x6mm2	m	2,000	21,60	43,20
31.	Cablu АПсБб	Cablu АПБбШв-0,66 3x6mm2	m	41,000	49,00	2 009,00
32.	Caramida	Caramida	buc	128,000	8,30	1 062,40
33.	Deconec	Intreruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,000	30,80	30,80
34.	Detensionator	Detensionator ОСП1-D IP	buc	1,000	119,10	119,10
35.	Furtun D25mm	Furtun D25mm	m	9,000	26,00	234,00
36.	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar Ip 16A BA47-29/1/16/C	buc	1,000	30,60	30,60
37.	Pret de piata	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc	1,000	508,60	508,60
		Total materiale de constructii				7 038

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,410	455,00	1 551,55
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,360	265,00	360,40
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,360	370,00	503,20
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,581	98,50	254,22
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,140	60,50	8,47
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,400	60,50	24,20
7.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,230	420,00	96,60
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,410	305,00	1 040,05
		Total utilaje de constructii				3 839

Total	lei	23 323
-------	-----	--------

TVA	20,00 %	4 665
-----	---------	-------

Total deviz:

27 988

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din str.Doina
104, mun.Chisinau pentru intreprinderea de
distributie a gazelor SRL "Chisinau Gaz"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructe				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			125,82 125,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	94,60	114,47
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	94,60	11,35
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			91,76 91,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,76
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-524-4	Bloc de conector-siguranta montat pe constructii pe perete sau colona, curent pina la 100 A	buc			390,79 232,72
	1	Muncitor	h-om	2,4600	94,60	232,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,50	4,59
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	78,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2700	35,00	9,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,20	7,56
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	57,00	0,57
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,70	6,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	66,20	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	61,70	2,71
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 200,00	42,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	0,75	3,07
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,87	0,87
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	85,00	1,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	68,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,60	0,24
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,0240	65,00	1,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	455,00	3,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	98,50	12,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	60,50	2,42
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1300	420,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	305,00	2,44
5	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			301,92 224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,50	6,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	61,70	1,23
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	98,50	69,94
6	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-OAISOT)	buc			39,76 32,16
	1	Muncitor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	455,00	4,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	305,00	3,05
7	08-03-521-1	Declansator, monopolar, curent, pina la 25 A {BH32-1P, 25A}	buc			178,61 111,63
	1	Muncitor	h-om	1,1800	94,60	111,63
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	78,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400	35,00	8,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	66,20	0,66
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	61,70	4,32
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,75	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	85,00	1,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	68,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	40,60	0,20
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	455,00	1,82
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	60,50	3,63
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	420,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	305,00	1,22
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C)	buc			171,59 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,50	4,59
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	57,00	0,80
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	66,20	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	61,70	2,22
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	98,50	12,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	60,50	2,42
9	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС -I-D-IP	set			381,57 283,80
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,00	13,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,87	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	455,00	50,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	305,00	33,55
10	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			7 625,44 3 282,67
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,67
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	14 275,00	793,11
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,50	69,11

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	6,20	135,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,70	124,22
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	40,30	1 007,44
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,85	8,56
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	0,87	4,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	455,00	101,11
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	98,50	1 763,11
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	60,50	268,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	305,00	67,78
11	Pret	Furtun D25mm	m			26,00
						0,00
	Furtun D25mm	Furtun D25mm	m	1,0000	26,00	26,00
12	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			3 790,26
						1 296,03
	1	Muncitor	h-om	13,7000	94,60	1 296,03
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	13 800,00	121,76
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	14 275,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	61,70	15,41
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 200,00	10,59
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	85,00	3,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	62,00	0,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	455,00	178,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	265,00	853,47
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	370,00	1 191,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	305,00	119,32
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			4 420,44
						627,15
	1	Muncitor	h-om	6,6300	94,60	627,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	455,00	2 270,97
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	305,00	1 522,32
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 461,71
						1 173,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 200,00	17,14
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	85,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	62,00	0,86
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОC30"	kg	0,5000	145,00	72,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	455,00	175,57
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	265,00	795,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	370,00	1 110,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	305,00	117,57
15	Pret	Cablu AПcБ6IIIb -0,66 3x6mm2	m			49,00
						0,00
	Cablu AПcБ6	Cablu AПБ6IIIb-0,66 3x6mm2	m	1,0000	49,00	49,00
16	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			3 112,50
						1 097,50
	1	Muncitor	h-om	11,6000	94,60	1 097,50
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	40,30	72,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 200,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	85,00	8,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	62,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОC30"	kg	0,2600	145,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,2100	455,00	91,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	265,00	728,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	370,00	1 017,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	305,00	61,00
17	Pret	Cablu ABBГ 3x6mm2	m			21,60
						0,00
	Cablu AVVG 3x6	Cablu ABBГ 3x6mm2	m	1,0000	21,60	21,60
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 838,62
						615,78
	1	Muncitor	h-om	6,5100	94,60	615,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	455,00	1 929,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	305,00	1 293,38
19	Pret	Caramida	buc			8,30
						0,00
	Caramida	Caramida	buc	1,0000	8,30	8,30
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 718,83
						784,23
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	784,23
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0610	14 725,00	883,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	51,10
21	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			5 468,80
						1 797,40
	1	Muncitor	h-om	19,0000	94,60	1 797,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2460	14 725,00	3 632,13
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,27
22	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			128,03
						108,79
	1	Muncitor	h-om	1,1500	94,60	108,79
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 200,00	2,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	62,00	0,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	85,00	0,85
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	11,60	1,74
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,1000	65,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	455,00	4,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	305,00	3,05
		3. Utilaj				
23	Pret	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A (Instalat in ID 0,4kV PT-1213SI)	buc			50,00
						0,00
	Bloc 32	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A	buc	1,0000	50,00	50,00
24	Pret	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	buc			1 687,50
						0,00
	Dulap bzum	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,0000	1 687,50	1 687,50
25	Pret	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc			508,60
						0,00
	Pret de piata	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc	1,0000	508,60	508,60
26	Pret	Intreruptor-deconector I _n =25A BH-32-1P	buc			30,80
						0,00
	Deconec	Intreruptor-deconector I _n =25A BH-32-1P	buc	1,0000	30,80	30,80
27	Pret	Intrruptor automat unipolar I _n =16A BA47-29/1/16C	buc			30,60
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar Ip 16A BA47-29/1/16/C	buc	1,0000	30,60	30,60
28	Pret	Detensionatoare ОПС1 D IP	buc			119,10
						0,00
	Detensionator	Detensionator OCPI1-D IP	buc	1,0000	119,10	119,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din sos.Muncesti 121,
mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 23 708 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructe				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	4,50	125,82 125,82	566,18 566,18
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	4,50	91,76 91,76	412,93 412,93
		<i>Total</i>	lei			979,11
		<i>Asiguarea sociala</i>	24,00 %			234,99
		<i>Total</i>	100,00 +			1 214,10
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			176,04
		<i>Total</i>	100,00 +			1 390,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			83,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructe Inclusiv salariu				1 473,55 979,11
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-524-4	Bloc de conector-siguranza montat pe constructii pe perete sau colona, curent pina la 100 A	buc	1,00	392,37 232,72	392,37 232,72
4	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,00	301,92 224,20	301,92 224,20
5	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-OAISOT)	buc	1,00	39,76 32,16	39,76 32,16
6	08-03-521-1	Declansator, monopolar, curent, pina la 25 A {BH32-1P, 25A}	buc	1,00	178,61 111,63	178,61 111,63
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C)	buc	1,00	171,59 147,58	171,59 147,58
8	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (OPIС -I-D-IP	set	1,00	381,57 283,80	381,57 283,80
9	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,38	10 221,84 3 556,95	3 884,30 1 351,64
10	Pret	Jgheb metalic 40x20mm	m	38,00	58,66 0,00	2 229,08 0,00
11	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,45	3 149,00 1 097,36	1 417,05 493,81
12	Pret	Cablu ABBГ 3x6mm2	m	45,00	21,60 0,00	972,00 0,00
13	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	1 718,83 784,23	515,65 235,27
14	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,15	5 468,80 1 797,40	820,32 269,61
		<i>Total</i>	lei			11 304,22
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			811,78
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			178,61
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			89,31
		<i>Total</i>	100,00 +			12 383,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			2 570,64
		<i>Total</i>	100,00 +			14 954,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			897,28
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 851,84 3 382,42
		3. Utilaj				
15	Pret	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A (Instalat in CC 0,4kV)	buc	1,00	50,00 0,00	50,00 0,00
16	Pret	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	buc	1,00	1 687,50 0,00	1 687,50 0,00
17	Pret	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc	1,00	508,60 0,00	508,60 0,00
18	Pret	Intreruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80 0,00	30,80 0,00
19	Pret	Introruptor automat unipolar IH=16A BA47-29/1/16C	buc	1,00	30,60 0,00	30,60 0,00
20	Pret	Detensionatoare OPI1 D IP	buc	1,00	119,10 0,00	119,10 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 426,60

		Total	lei	19 757
		TVA	20,00 %	3 951
		Total deviz: Inclusiv salariu		23 708 4 363

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din sos.Muncesti 121,**

Formular Nr.3

**mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica**

Valoarea de deviz 23 708 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	35,755	94,60	3 382,42
2.	7137010011500	Electrician	h-om	0,540	94,60	51,08
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,810	94,60	928,03
		Total manopera				4 363

Materiale:

1.	Dulap bzum	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,000	1 687,50	1 687,50
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,055	14 725,00	809,87
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,163	65,50	207,18
4.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	78,00	0,32
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,890	35,00	31,15
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,970	6,20	37,01
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,176	57,00	10,03
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,970	5,70	34,02
9.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,017	66,20	1,13
10.	1019852	Vopsea	kg	0,170	61,70	10,48
11.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	14 725,00	44,18
13.	5009031	Scoabe	10 buc	0,810	40,30	32,64
14.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,75	4,57
15.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000	0,87	1,74
16.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,009	1 200,00	10,80
17.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,085	85,00	7,22
18.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	68,00	0,14
19.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,011	62,00	0,68
20.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,117	145,00	16,96
21.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,011	40,60	0,44
22.	5440089Л	Лента липкая	kg	0,056	65,00	3,64
23.	Bloc 32	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A	buc	1,000	50,00	50,00
24.	Cablu AVVG 3x6	Cablu АВВГ 3x6mm2	m	45,000	21,60	972,00
25.	Deconec	Intreruptor-deconector I _н =25А ВН-32-1Р	buc	1,000	30,80	30,80
26.	Detensionator	Detensionator ОСП1-D IP	buc	1,000	119,10	119,10
27.	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar Ip 16A BA47-29/1/16/C	buc	1,000	30,60	30,60
28.	Jgheb	Jgheab metalic 40x20mm	m	38,000	58,66	2 229,08

29.	Pret de piata	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc	1,000	508,60	508,60
Total materiale de construcții						6 893

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,713	455,00	324,42
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,238	265,00	328,07
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,238	370,00	458,06
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,370	420,00	1 835,40
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,909	98,50	188,03
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,140	60,50	8,47
7.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,230	420,00	96,60
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,713	305,00	217,47
Total utilaje de construcții						3 457

Total	lei	19 757
TVA	20,00 %	3 951

Total deviz:

23 708

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din
sos.Muncesti 121, mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructe				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			125,82 125,82

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	94,60	114,47
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	94,60	11,35
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			91,76 91,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-524-4	Bloc de conector-siguranta montat pe constructii pe perete sau colona, curent pina la 100 A	buc			392,37 232,72
	1	Muncitor	h-om	2,4600	94,60	232,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,50	4,59
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	78,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2700	35,00	9,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,20	7,56
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	57,00	0,57
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,70	6,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	66,20	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	61,70	2,71
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 725,00	44,18
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	0,75	3,07
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,87	0,87
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	85,00	1,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	68,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,60	0,24
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,0240	65,00	1,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	455,00	3,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	98,50	12,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	60,50	2,42
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1300	420,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	305,00	2,44
4	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			301,92 224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,50	6,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	61,70	1,23
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	98,50	69,94
5	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-OAISOT)	buc			39,76 32,16
	1	Muncitor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	455,00	4,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	305,00	3,05
6	08-03-521-1	Declansator, monopolar, curent, pina la 25 A {BH32-1P, 25A}	buc			178,61 111,63
	1	Muncitor	h-om	1,1800	94,60	111,63
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	78,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400	35,00	8,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	66,20	0,66
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	61,70	4,32
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,75	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	85,00	1,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	68,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	40,60	0,20
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	455,00	1,82
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	60,50	3,63
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	420,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	305,00	1,22

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C)	buc			171,59 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,50	4,59
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	57,00	0,80
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	66,20	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	61,70	2,22
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	98,50	12,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	60,50	2,42
8	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС -I-D-IP)	set			381,57 283,80
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,00	13,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,87	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	455,00	50,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	305,00	33,55
9	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			10 221,84 3 556,95
	1	Muncitor	h-om	37,6000	94,60	3 556,95
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,50	447,97
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,20	77,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	57,00	22,79
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,70	71,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	455,00	581,92
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	420,00	4 830,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	98,50	243,39
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	305,00	390,08
10	Pret	Jgheab metalic 40x20mm	m			58,66 0,00
	Jgheab	Jgheab metalic 40x20mm	m	1,0000	58,66	58,66
11	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			3 149,00 1 097,36
	1	Muncitor	h-om	11,6000	94,60	1 097,36
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	40,30	72,53
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 200,00	24,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	85,00	8,49
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	62,00	1,51
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС30"	kg	0,2600	145,00	37,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	455,00	96,07
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	265,00	729,04
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	370,00	1 017,91
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	305,00	64,40
12	Pret	Cablu АВВГ 3x6mm2	m			21,60 0,00
	Cablu AVVG 3x6	Cablu АВВГ 3x6mm2	m	1,0000	21,60	21,60
13	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 718,83 784,23
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	784,23
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0610	14 725,00	883,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	51,10
14	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			5 468,80 1 797,40
	1	Muncitor	h-om	19,0000	94,60	1 797,40

1	2	3	4	5	6	7
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2460	14 725,00	3 632,13
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,27
		3. Utilaj				
15	Pret	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A (Instalat in CC 0,4kV)	buc			50,00 0,00
	Bloc 32	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A	buc	1,0000	50,00	50,00
16	Pret	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	buc			1 687,50 0,00
	Dulap bzum	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,0000	1 687,50	1 687,50
17	Pret	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc			508,60 0,00
	Pret de piata	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc	1,0000	508,60	508,60
18	Pret	Intreruptor-deconector I _H =25A BH-32-1P	buc			30,80 0,00
	Deconec	Intreruptor-deconector I _H =25A BH-32-1P	buc	1,0000	30,80	30,80
19	Pret	Introruptor automat unipolar I _H =16A BA47-29/1/16C	buc			30,60 0,00
	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar Ip 16A BA47-29/1/16/C	buc	1,0000	30,60	30,60
20	Pret	Detensionatoare OITC1 D IP	buc			119,10 0,00
	Detensionator	Detensionator OITC1-D IP	buc	1,0000	119,10	119,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Vadu-lui-Voda
80, mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 104 228 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructe				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	31,80	125,82 125,82	4 001,01 4 001,01
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	31,80	91,76 91,76	2 918,03 2 918,03
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,02	90 582,00 12 582,00	1 811,64 251,64
4	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,00	6 699,63 359,48	13 399,26 718,96
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,00	304,43 41,62	608,85 83,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22 738,79
		<i>Asiguarea sociala</i>	24,00 %			1 913,49
		<i>Total</i>	100,00 +			24 652,28
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			3 574,58
		<i>Total</i>	100,00 +			28 226,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 693,61
		Total Lucrari de constructe Inclusiv salariu				29 920,47 7 972,89
		2. Lucrari de montare				
6	08-03-524-4	Bloc de conector-siguranta montat pe constructii pe perete sau colona, curent pina la 100 A	buc	1,00	390,79 232,72	390,79 232,72
7	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,00	301,92 224,20	301,92 224,20
8	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-OAISOT)	buc	1,00	39,76 32,16	39,76 32,16
9	08-03-521-1	Declansator, monopolar, curent, pina la 25 A {BH32-1P, 25A}	buc	1,00	178,61 111,63	178,61 111,63
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C)	buc	1,00	171,59 147,58	171,59 147,58
11	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (OPI -I-D-IP	set	1,00	381,57 283,80	381,57 283,80
12	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (PBH}	set	1,00	381,57 283,80	381,57 283,80
13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,06	7 563,67 3 282,67	453,82 196,96
14	Pret	Furtun D25mm	m	6,00	45,00 0,00	270,00 0,00
15	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2	100 m	0,06	14 108,33 3 471,83	846,50 208,31
16	Pret	Cablu AVKPR 16x16mm2	m	6,00	30,00 0,00	180,00 0,00
17	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1	100 m	0,91	3 819,81 1 296,02	3 476,03 1 179,38

1	2	3	4	5	6	7
		m, pina la: 1 kg				
18	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,91	4 419,66 627,16	4 021,89 570,72
19	Pret	Cablu АПсБ6ШВ -0,66 3x6mm2	m	15,00	49,00 0,00	735,00 0,00
20	Pret	Cablu АПсБ6ШВ -0,66 2x25mm2	m	85,00	59,00 0,00	5 015,00 0,00
21	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,70	3 838,24 615,84	2 686,77 431,09
22	Pret	Caramida	buc	280,00	8,30 0,00	2 324,00 0,00
23	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска СИП 2)	1000 m	0,21	13 231,52 12 858,86	2 778,62 2 700,36
24	Pret	Cablu СИП-2 2x16	m	213,00	18,00 0,00	3 834,00 0,00
25	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	8,00	128,03 108,79	1 024,22 870,32
26	08-02-301-1	Consola pe stilpi montati	buc	8,00	533,48 204,34	4 267,81 1 634,69
27	Pret	Consola de ancoraj CA 1500	buc	8,00	51,00 0,00	408,00 0,00
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	1 718,83 784,23	515,65 235,27
29	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,15	5 468,80 1 797,40	820,32 269,61
30	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m	0,48	250,02 170,27	120,01 81,73
31	Pret	Conductor de legare la pamant 3П6 (0,6m)	buc	8,00	25,00 0,00	200,00 0,00
32	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,24	4 743,79 4 446,21	1 138,51 1 067,09
33	Pret	Clame (Screpa A200)	buc	16,00	5,00 0,00	80,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34	Pret	Lenta de bandaj F2007	m	16,00	1,02 0,00	16,32 0,00
35	Pret	Curelusa de cablu CSB	buc	16,00	3,50 0,00	56,00 0,00
36	Pret	Clema de ancoara PA 1500	buc	8,00	73,00 0,00	584,00 0,00
37	Pret	Clema de ancoara PA 2000	buc	8,00	142,00 0,00	1 136,00 0,00
38	Pret	Clema cu suport ES 1500	buc	8,00	86,00 0,00	688,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			39 522,28
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 582,74
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			684,43
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			342,21
		<i>Total</i>	100,00 +			43 131,66
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			8 178,68
		<i>Total</i>	100,00 +			51 310,34
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			3 078,62
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				54 388,96 10 761,42
		3. Utilaj				
39	Pret	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A (Instalat in ID 0,4kV PT- 1213SI)	buc	1,00	50,00 0,00	50,00 0,00
40	Pret	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	buc	1,00	1 687,50 0,00	1 687,50 0,00
41	Pret	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc	1,00	508,60 0,00	508,60 0,00
42	Pret	Intreruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80 0,00	30,80 0,00
43	Pret	Introruptor automat unipolar IH=16A BA47-29/1/16C	buc	1,00	30,60 0,00	30,60 0,00
44	Pret	Detensionatoare OIIC1 D IP	buc	1,00	119,10 0,00	119,10 0,00
45	Pret	Detensionatoare PBH-05	buc	1,00	119,10 0,00	119,10 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 545,70

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	86 857
		TVA	20,00 %	17 371
		Total deviz:		104 228
		Inclusiv salariu		18 735

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Vadu-lui-Voda
80, mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 104 228 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	124,897	94,60	11 815,27
2.	7137010011500	Electrician	h-om	3,816	94,60	360,99
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,324	94,60	6 558,05
		Total manopera				18 735

Materiale:

1.	Dulap bzum	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,000	1 687,50	1 687,50
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,055	14 725,00	809,87

3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,009	13 800,00	124,20
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,004	14 725,00	58,90
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,638	65,50	41,80
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	78,00	0,32
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,279	35,00	44,77
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,528	6,20	15,67
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,024	57,00	1,37
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,528	5,70	14,41
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,017	66,20	1,13
12.	1019852	Vopsea	kg	2,214	61,70	136,60
13.	1019940	Splint din sirma	kg	0,006	0,00	0,00
14.	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,003	14 200,00	42,60
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	14 200,00	42,60
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,180	0,00	0,00
17.	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	40,30	60,45
18.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,294	56,00	16,46
19.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,600	0,85	0,51
20.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,75	4,57
21.	5009070	Racordari	10 buc	0,060	0,00	0,00
22.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	3,300	0,87	2,87
23.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,024	1 200,00	28,80
24.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,005	460,00	2,30
25.	5009368	Cleme (Screpa) A200	buc	16,000	5,00	80,00
26.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,182	85,00	15,47
27.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	68,00	0,14
28.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,028	62,00	1,74
29.	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,135	85,00	11,48
30.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,490	72,00	35,28
31.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,038	0,00	0,00
32.	530-0182110	Tevi din polietilena diametrul exterior 110 mm	m	20,000	78,00	1 560,00
33.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,200	11,60	13,92
34.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,011	40,60	0,44
35.	5440089Л	Лента липкая	kg	0,856	65,00	55,64
36.	Bloc 32	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A	buc	1,000	50,00	50,00
37.	Cablu AVKPR	Cablu AVKPR 16x16mm2	m	6,000	30,00	180,00
38.	Cablu АПсБ6	Cablu АПБ6ШВ-0,66 3x6mm2	m	15,000	49,00	735,00
39.	Cablu АПсБ62	Cablu АПБ6ШВ-0,66 2x25mm2	m	85,000	59,00	5 015,00
40.	Caramida	Caramida	buc	280,000	8,30	2 324,00
41.	CB 95	Stilp CB 95	buc	2,000	5 900,00	11 800,00
42.	Clema 1500	Clema de ancora PA 1500	buc	8,000	73,00	584,00
43.	Clema 2000	Clema de ancora PA 2000	buc	8,000	142,00	1 136,00
44.	Clema ESI 1500	Clema cu suport ES 1500	buc	8,000	86,00	688,00
45.	Consola CA1500	Consola de ancoraj CA 1500	buc	8,000	51,00	408,00
46.	Curelusa	Curelusa de cablu CSB	buc	16,000	3,50	56,00
47.	Deconec	Intreruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,000	30,80	30,80
48.	Detensionator	Detensionator OCII-D IP	buc	1,000	119,10	119,10
49.	DetensionatorPBH	Detensionator PBH-05	buc	1,000	119,10	119,10
50.	Furtun D32mm	Furtun D32mm	m	6,000	45,00	270,00
51.	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar Ip 16A BA47-29/1/16/C	buc	1,000	30,60	30,60
52.	Lenta F2007	Lenta de bandaj 2007	m	16,000	1,02	16,32
53.	Pret de piata	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc	1,000	508,60	508,60
54.	3П6	Conductor de legare la pamantC3П6 (0,6м)	buc	8,000	25,00	200,00
55.	СИП 2	Cablu СИП-2 x16	m	213,000	18,00	3 834,00
		Total materiale de constructii				33 016

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,480	180,00	86,40
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,480	460,00	220,80
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,493	455,00	3 864,33
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,480	455,00	218,40
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,930	265,00	776,45
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,930	370,00	1 084,10
7.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,248	420,00	524,16
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,600	420,00	2 352,00
9.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,240	98,50	23,64
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,245	98,50	221,13
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	1,560	490,00	764,40
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,140	60,50	8,47
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,266	60,50	16,09
14.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,172	455,00	78,26
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,230	420,00	96,60
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,428	305,00	130,54
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,493	305,00	2 590,36
		Total utilaje de constructii				13 057

Total	lei	86 857
TVA	20,00 %	17 371

Total deviz:

104 228

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din str.Vadu-
lui-Voda 80, mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructe				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			125,82 125,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	94,60	114,47
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	94,60	11,35
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			91,76 91,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,76
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			90 582,00 12 582,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	94,60	12 582,00
	530-0182110	Tevi din polietilena diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	78,00	78 000,00
4	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			6 699,63 359,48
	1	Muncitor	h-om	3,8000	94,60	359,48
	CB 95	Stilp CB 95	buc	1,0000	5 900,00	5 900,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	490,00	382,20
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	305,00	57,95
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			304,43 41,62
	1	Muncitor	h-om	0,4400	94,60	41,63
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	180,00	43,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	460,00	110,40
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	455,00	109,20
		2. Lucrari de montare				
6	08-03-524-4	Bloc de conector-siguranta montat pe constructii pe perete sau colona, curent pina la 100 A	buc			390,79 232,72
	1	Muncitor	h-om	2,4600	94,60	232,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,50	4,59
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	78,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2700	35,00	9,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,20	7,56
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	57,00	0,57
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,70	6,95
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	66,20	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	61,70	2,71
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 200,00	42,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	0,75	3,07
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,87	0,87
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	85,00	1,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	68,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,60	0,24
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,0240	65,00	1,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	455,00	3,64

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	98,50	12,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	60,50	2,42
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1300	420,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	305,00	2,44
7	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			301,92 224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,50	6,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	61,70	1,23
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	98,50	69,94
8	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-OAISOT)	buc			39,76 32,16
	1	Muncitor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	455,00	4,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	305,00	3,05
9	08-03-521-1	Declansator, monopolar, curent, pina la 25 A {BH32-1P, 25A}	buc			178,61 111,63
	1	Muncitor	h-om	1,1800	94,60	111,63
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	78,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400	35,00	8,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	66,20	0,66
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	61,70	4,32
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,75	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	85,00	1,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	68,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	40,60	0,20
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	455,00	1,82
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	60,50	3,63
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	420,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	305,00	1,22
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C)	buc			171,59 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,50	4,59
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	57,00	0,80
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	66,20	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	61,70	2,22
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	98,50	12,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	60,50	2,42
11	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС -I-D-IP	set			381,57 283,80
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,00	13,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,87	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	455,00	50,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	305,00	33,55
12	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (PBH}	set			381,57 283,80
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,00	13,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,87	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	455,00	50,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	305,00	33,55
13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			7 563,67

1	2	3	4	5	6	7
						3 282,67
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,67
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	14 725,00	736,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,50	68,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	6,20	135,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,70	124,33
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	40,30	1 007,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,85	8,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	5,0000	0,87	4,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	455,00	98,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	98,50	1 763,17
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	60,50	268,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	305,00	66,00
14	Pret	Furtun D25mm	m			45,00
						0,00
	Furtun D32mm	Furtun D32mm	m	1,0000	45,00	45,00
15	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2	100 m			14 108,33
						3 471,83
	1	Muncitor	h-om	36,7000	94,60	3 471,83
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1900	65,50	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1500	35,00	5,33
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	61,70	24,67
	1019940	Splint din sirma	kg	0,1000	0,00	0,00
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,0500	14 200,00	710,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	56,00	274,33
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0800	460,00	38,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	85,00	35,33
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2500	85,00	191,33
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,6400	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	455,00	212,33
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,8000	420,00	8 736,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5900	98,50	254,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	305,00	142,33
16	Pret	Cablu AVKPR 16x16mm2	m			30,00
						0,00
	Cablu AVKPR	Cablu AVKPR 16x16mm2	m	1,0000	30,00	30,00
17	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			3 819,81
						1 296,02
	1	Muncitor	h-om	13,7000	94,60	1 296,02
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	13 800,00	136,48
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	14 725,00	16,18
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	61,70	15,46
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 200,00	10,55
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	85,00	3,46
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	62,00	0,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	455,00	177,51
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	265,00	853,24
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	370,00	1 191,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	305,00	118,98
18	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			4 419,66
						627,16
	1	Muncitor	h-om	6,6300	94,60	627,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	455,00	2 270,51

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	305,00	1 521,99
19	Pret	Cablu АПСБ6ШВ -0,66 3x6mm2	m			49,00
						0,00
	Cablu АПСБ6	Cablu АПСБ6ШВ-0,66 3x6mm2	m	1,0000	49,00	49,00
20	Pret	Cablu АПСБ6ШВ -0,66 2x25mm2	m			59,00
						0,00
	Cablu АПСБ62	Cablu АПСБ6ШВ-0,66 2x25mm2	m	1,0000	59,00	59,00
21	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 838,24
						615,84
	1	Muncitor	h-om	6,5100	94,60	615,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	455,00	1 929,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	305,00	1 293,20
22	Pret	Caramida	buc			8,30
						0,00
	Caramida	Caramida	buc	1,0000	8,30	8,30
23	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска СИП 2)	1000 m			13 231,52
						12 858,86
	1	Muncitor	h-om	135,9300	94,60	12 858,86
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	455,00	372,67
24	Pret	Cablu СИП-2 2x16	m			18,00
						0,00
	СИП 2	Cablu СИП-2 x16	m	1,0000	18,00	18,00
25	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			128,03
						108,79
	1	Muncitor	h-om	1,1500	94,60	108,79
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 200,00	2,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	62,00	0,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	85,00	0,85
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	11,60	1,74
	5440089Л	Лента липкая	kg	0,1000	65,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	455,00	4,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	305,00	3,05
26	08-02-301-1	Consola pe stilpi montati	buc			533,48
						204,34
	1	Muncitor	h-om	2,1600	94,60	204,34
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	61,70	12,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	455,00	13,65
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,7000	420,00	294,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	305,00	9,15
27	Pret	Consola de ancoraj CA 1500	buc			51,00
						0,00
	Consola CA1500	Consola de ancoraj CA 1500	buc	1,0000	51,00	51,00
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 718,83
						784,23
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	784,23
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0610	14 725,00	883,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	51,10
29	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			5 468,80
						1 797,40

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	19,0000	94,60	1 797,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2460	14 725,00	3 632,13
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,27
30	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m			250,02 170,27
	1	Muncitor	h-om	1,8000	94,60	170,27
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,5000	98,50	49,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	305,00	30,50
31	Pret	Conductor de legare la pamant 3П6 (0,6m)	buc			25,00 0,00
	3П6	Conductor de legare la pamant 3П6 (0,6m)	buc	1,0000	25,00	25,00
32	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			4 743,79 4 446,21
	1	Muncitor	h-om	47,0000	94,60	4 446,21
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	61,70	49,38
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	72,00	147,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	455,00	49,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	98,50	18,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	305,00	33,04
33	Pret	Clame (Screpa A200)	buc			5,00 0,00
	5009368	Cleme (Screpa) A200	buc	1,0000	5,00	5,00
34	Pret	Lenta de bandaj F2007	m			1,02 0,00
	Lenta F2007	Lenta de bandaj 2007	m	1,0000	1,02	1,02
35	Pret	Curelusa de cablu CSB	buc			3,50 0,00
	Curelusa	Curelusa de cablu CSB	buc	1,0000	3,50	3,50
36	Pret	Clema de ancoara PA 1500	buc			73,00 0,00
	Clema 1500	Clema de ancoara PA 1500	buc	1,0000	73,00	73,00
37	Pret	Clema de ancoara PA 2000	buc			142,00 0,00
	Clema 2000	Clema de ancoara PA 2000	buc	1,0000	142,00	142,00
38	Pret	Clema cu suport ES 1500	buc			86,00 0,00
	Clema ESI 1500	Clema cu suport ES 1500	buc	1,0000	86,00	86,00
		3. Utilaj				
39	Pret	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A (Instalat in ID 0,4kV PT-1213SI)	buc			50,00 0,00
	Bloc 32	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A	buc	1,0000	50,00	50,00
40	Pret	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	buc			1 687,50 0,00
	Dulap bzum	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,0000	1 687,50	1 687,50
41	Pret	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc			508,60 0,00
	Pret de piata	Contor electric monofazat AMS B3B-FAISDT	buc	1,0000	508,60	508,60
42	Pret	Intrruptor-deconector I _n =25A BH-32-1P	buc			30,80 0,00
	Deconec	Intrruptor-deconector I _n =25A BH-32-1P	buc	1,0000	30,80	30,80
43	Pret	Intrruptor automat unipolar I _n =16A BA47-	buc			30,60

1	2	3	4	5	6	7
		29/1/16C				0,00
	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar Ip 16A BA47-29/1/16/C	buc	1,0000	30,60	30,60
44	Pret	Detensionatoare ОПС1 D IP	buc			119,10
						0,00
	Detensionator	Detensionator OCII1-D IP	buc	1,0000	119,10	119,10
45	Pret	Detensionatoare PBH-05	buc			119,10
						0,00
	DetensionatorPBH	Detensionator PBH-05	buc	1,0000	119,10	119,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Petru Zadnipru
18/3, mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 32 281 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	1 381,16 1 381,16	1 381,16 1 381,16
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	82,30 82,30	82,30 82,30
3	Pret	Introruptor automat unipolar IH=16A BA47-29/1/16C	buc	1,00	30,60 0,00	30,60 0,00
4	Pret	Introruptor-deconector IH=25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80 0,00	30,80 0,00
		Total BZUM TF-03-1 (RN)				1 524,86
		Inclusiv salariu				1 463,46
		1.2. Cablu				
5	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a envelopului superior de iuta	100 m	0,06	141,83 141,83	8,51 8,51
6	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane	m	6,00	23,65 23,65	141,90 141,90

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp				
7	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,06	6 738,83 2 869,50	404,33 172,17
8	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	791,87 682,07	1 583,73 1 364,13
9	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, АВВГ 3x4	100 m	0,06	5 415,00 4 320,00	324,90 259,20
10	08-02-407-1	Короб металически 40x20	100 m	0,06	9 323,67 2 916,83	559,42 175,01
11	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,06	231,50 220,67	13,89 13,24
12	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc	2,00	170,28 170,28	340,56 340,56
13	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,00	95,34 85,14	190,68 170,28
14	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,01	5 286,00 3 311,00	52,86 33,11
15	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	2,00	553,56 186,36	1 107,12 372,72
16	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp	buc	2,00	81,14 71,89	162,27 143,79
17	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	0,01	1 797,00 1 797,00	17,97 17,97
18	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc	3,00	173,12 173,12	519,35 519,35

1	2	3	4	5	6	7
19	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	2,00	94,60 94,60	189,20 189,20
20	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc	1,00	113,52 113,52	113,52 113,52
21	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m	0,06	2 459,67 2 459,67	147,58 147,58
22	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,00	151,36 151,36	151,36 151,36
23	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	3,00	151,36 151,36	454,08 454,08
24	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc	2,00	454,08 454,08	908,16 908,16
25	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,00	22,70 22,70	22,70 22,70
26	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,00	198,66 198,66	198,66 198,66
27	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	8,00	267,83 122,98	2 142,64 983,84
28	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	17,03 17,03	17,03 17,03
		Total Cablu Inclusiv salariu				9 772,42 6 918,07
		1.3. Priza de impamintare				
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,03	832,00 788,33	24,96 23,65
30	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	4,00	59,47 36,90	237,88 147,58
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,30	4 376,37 1 797,40	1 312,91 539,22
32	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	94,60 94,60	94,60 94,60
33	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masura re	1,00	189,20 189,20	189,20 189,20
34	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si	100 puncte	0,02	1 513,50 1 513,50	30,27 30,27

1	2	3	4	5	6	7
		elementele legate la pamint				
35	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	141,90 141,90	141,90 141,90
36	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	2,00	37,84 37,84	75,68 75,68
37	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	2,00	2,84 2,84	5,68 5,68
		Total Priza de impamintare Inclusiv salariu				2 113,08 1 247,78
		<i>Total</i>	lei			13 410,36
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 311,03
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			103,33
		<i>Cheltueli de depozit</i>	2,00 %			51,67
		<i>Total</i>	100,00 +			15 876,39
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 318,28
		<i>Total</i>	100,00 +			23 194,67
		<i>Benificiu de deviz</i>	6,00 %			1 391,68
		Total Constructia liniilor electrice Inclusiv salariu				24 586,35 9 629,31
		2. Utilaj				
38		BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	1 687,50 0,00	1 687,50 0,00
39		Contor de energie electrica 1 faz	buc	1,00	621,70 0,00	621,70 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 309,20
		Total	lei			26 901
		TVA	20,00 %			5 380
		Total deviz: Inclusiv salariu				32 281 9 631

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelilor
electrice catre statia de protectie
catodica din str.Petru Zadnipru
18/3, mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a
gazelor SRL "Chisinau Gaz"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Constructia retelilor electrice catre statia de protectie catodica

Valoarea de deviz 32 281 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	46,77	94,60	4 424,42
2.	5	Specialist	h-om	4,62	94,60	437,05
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	45,82	94,60	4 334,57
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,58	94,60	433,27
		Total manopera				9 631

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	14 725,00	0,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	19,00	40,10	761,90
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,20	65,50	13,10
4.	123654-852	Держатель	buc	8,00	118,60	948,80
5.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,40	20,20	8,08
6.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	39,35	78,70
7.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,08	145,00	11,60
8.	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	105,00	210,00
9.	3215155154	Cablu АВВГ 3x4	m	6,00	10,95	65,70
10.	5009031	Scoabe	10 buc	0,25	40,30	10,07
11.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,61	50,10	30,56

12.	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,01	65,00	0,65
13.	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,00	1 687,50	1 687,50
14.	Deconec	Intreruptor-deconector I _n =25A BH-32-1P	buc	1,00	30,80	30,80
15.	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar I _n =16A BA47-29/1/16/C	buc	1,00	30,60	30,60
16.	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, I _n =16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,00	621,70	621,70
17.	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	10,20	20,40
18.	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	6,00	58,66	351,96
19.	Cap	Cap terminal	buc	2,00	5,20	10,40
Total materiale de construcții						4 894

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,51	455,00	687,05
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,56	360,00	201,60
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,37	60,50	22,38
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,94	305,00	286,70
Total utilaje de construcții						1 198

Total	lei	26 901
TVA	20,00 %	5 380

Total deviz:

32 281

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a retelilor electrice Investitor
catre statia de protectie catodica din str.Petru
Zadnipru 18/3, mun.Chisinau pentru
intreprinderea de distributie a gazelor SRL
"Chisinau Gaz"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia liniilor electrice				
		1.1. BZUM TF-03-1 (RN)				
1	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc			1 381,16

1	2	3	4	5	6	7
						1 381,16
	1	Muncitor	h-om	14,6000	94,60	1 381,16
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			82,30
						82,30
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
3	Pret	Introruptor automat unipolar I _n =16A BA47-29/1/16C	buc			30,60
						0,00
	Intreruptor	Intreruptor automat unipolar I _n =16A BA47-29/1/16/C	buc	1,0000	30,60	30,60
4	Pret	Intreruptor-deconector I _n =25A BH-32-1P	buc			30,80
						0,00
	Deconec	Intreruptor-deconector I _n =25A BH-32-1P	buc	1,0000	30,80	30,80
		1.2. Cablu				
5	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m			141,83
						141,83
	1	Muncitor	h-om	1,5800	94,60	141,83
6	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafone tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			23,65
						23,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	94,60	23,65
7	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			6 738,83
						2 869,50
	1	Muncitor	h-om	30,4000	94,60	2 869,50
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	50,10	509,33
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,2800	360,00	3 360,00
8	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			791,87
						682,07
	1	Muncitor	h-om	7,2100	94,60	682,07
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	305,00	109,80
9	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, ABBГ 3x4	100 m			5 415,00
						4 320,00
	1	Muncitor	h-om	45,7000	94,60	4 320,00
	3215155154	Cablu ABBГ 3x4	m	100,0000	10,95	1 095,00
10	08-02-407-1	Короб металлически 40x20	100 m			9 323,67
						2 916,83
	1	Muncitor	h-om	30,8000	94,60	2 916,83
	Короб 40x20	Короб металлический 40x20	m	100,0000	58,66	5 866,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	40,30	167,83
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	60,50	373,00
11	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			231,50
						220,67
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	220,67
	5440089ЛЛ	Лента липкая	kg	0,1600	65,00	10,83
12	RpEO07A	Vopsirea suportului cu un brat	buc			170,28
						170,28
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8000	94,60	170,28
13	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			95,34
						85,14
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	Suport	Suport cu un brat	buc	1,0000	10,20	10,20
14	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			5 286,00

1	2	3	4	5	6	7
						3 311,00
	1	Muncitor	h-om	34,9000	94,60	3 311,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	455,00	1 365,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	1,7500	305,00	610,00
15	33-04-013-2	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc			553,56
						186,36
	1	Muncitor	h-om	1,9700	94,60	186,36
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,7400	455,00	336,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	0,1000	305,00	30,50
16	RpED04A	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pînă la 2x10 mmp	buc			81,14
						71,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	94,60	71,89
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,2000	20,20	4,04
	Cap	Cap terminal	buc	1,0000	5,20	5,20
17	RpEL08A	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla	1 km			1 797,00
						1 797,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,9000	94,60	1 797,00
18	RpEL09A	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana	buc			173,12
						173,12
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,8300	94,60	173,12
19	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			94,60
						94,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	94,60	94,60
20	RpEM07A	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon	buc			113,52
						113,52
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	94,60	113,52
21	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			2 459,67
						2 459,67
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	94,60	2 459,67
22	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			151,36
						151,36
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	94,60	151,36
23	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc			151,36
						151,36
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	94,60	151,36
24	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			454,08
						454,08
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,8000	94,60	454,08
25	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			22,70
						22,70
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400	94,60	22,70
26	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			198,66
						198,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,1000	94,60	198,66
27	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			267,83
						122,98
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3000	94,60	122,98
	3213255111	Натяжитель	buc	0,2500	105,00	26,25
	123654-852	Держатель	buc	1,0000	118,60	118,60
28	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			17,03
						17,03
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	94,60	17,03
		1.3. Priza de impamintare				

1	2	3	4	5	6	7
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			832,00 788,33
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	788,33
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 725,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,50	43,67
30	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc			59,47 36,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3900	94,60	36,90
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	0,5000	39,35	19,68
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0200	145,00	2,90
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			4 376,37 1 797,40
	1	Muncitor	h-om	19,0000	94,60	1 797,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	m		40,10	2 539,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	65,50	39,30
32	RpEQ07A	Accesul	h-om			94,60 94,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	94,60	94,60
33	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare			189,20 189,20
	5	Specialist	h-om	2,0000	94,60	189,20
34	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			1 513,50 1 513,50
	5	Specialist	h-om	16,0000	94,60	1 513,50
35	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur			141,90 141,90
	5	Specialist	h-om	1,5000	94,60	141,90
36	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			37,84 37,84
	5	Specialist	h-om	0,4000	94,60	37,84
37	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km			2,84 2,84
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,0300	94,60	2,84
		2. Utilaj				
38		BZUM TF-03-1 (RN)	buc			1 687,50 0,00
	Bzum	BZUM TF-03-1 (RN)	buc	1,0000	1 687,50	1 687,50
39		Contor de energie electrica 1 faz	buc			621,70 0,00
	Pret de piata	Contor (Электронный счетчик активной энергии однофазный) U220В, In=16А (Марка тип AMS D-38-0AISDT)	buc	1,0000	621,70	621,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.