

## Замена окон и дверей в гимназии с.Конгазчик

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Замена окон и дверей

Valoarea de deviz 370 039 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Замена окон и дверей</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) Демонтаж окна и двери	m2	253,54	15,32 15,32	3 884,64 3 884,64
2	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 90 м)	t	4,00	53,62 53,62	214,50 214,50
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) ****Ferestre "clas A" PVC 5 camere de aer, consolidare cu profile de metal cu o grosime de	m2	246,29	933,09 20,43	229 810,44 5 031,41


1	2	3	4	5	6	7
		1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior: >2.8mm; grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interioari de separate: >2,0mm. Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm [4-16-4], realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E с двойные открыванием, с антимаскитной сеткой. Форму окон согласовать с заказчиком.				
4	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы из оцинкованной окрашенной стали) толщ. - 0,45мм шир. - 35 см	m	140,00	80,79 14,59	11 310,88 2 042,88
5	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) ****USI "clas A" PVC 5 camere de aer, consolidare cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior: >2.8mm; grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interioari de separate: >2,0mm. Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm [4-16-4], realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E Форму двери согласовать с заказчиком.	m2	7,30	1 160,65 29,55	8 472,73 215,70
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	79,50	93,16	7 406,00



1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) внутренние и наружные			54,21	4 309,64
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) внутренние и наружные	m2	79,50	3,64 1,09	289,73 87,00
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) внутренние и наружные	m2	79,50	33,44 20,06	2 658,81 1 595,09
<b>Total Замена окон и дверей Inklusiv salariu</b>						<b>264 047,73 17 380,86</b>

	Прямые затраты	lei	264 050
	Соц фонд и мед страх (VR) * 22,5 %	22,50 %	3 911
	Транспортировка материалов (VR) * 7 %	7,00 %	17 246
	Итого VR+Соц фо+Трансп	100,00 +	285 207
	Накладные расходы (VR+Соц фо+Трансп) * 6 %	6,00 %	17 113
	Итого VR+Соц фо+Трансп+Наклад	100,00 +	302 320
	Сметная прибыль (VR+Соц фо+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	6 046
	Итого VR+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	308 366
	НДС (VR+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	61 673
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>370 039 17 381</b>

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Замена окон и дверей в гимназии с.Конгазчик"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Замена окон и дверей

Valoarea de deviz 370 039 lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	130,9369	36,48	4 776,58
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,1100	36,48	1 682,09
3.	7422010060100	Timplar	h-om	98,0434	36,48	3 576,62
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8800	36,48	214,50
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,0985	36,48	879,11
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	53,2434	36,48	1 942,32
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	118,1370	36,48	4 309,64
<b>Total manopera</b>						<b>17 381</b>

### Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,9750	5,00	19,88
2.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	246,2900	900,00	221 661,00
3.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,3000	1 100,00	8 030,00
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	44,2878	50,00	2 214,39
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,9250	16,00	190,80
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	31,8000	30,00	954,00
7.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteln)	kg	23,8500	25,00	596,25
8.	2430226101600	Chit siliconic	kg	31,5712	20,00	631,42
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,7700	2,00	9,54
10.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 161,4950	2,00	2 322,99
11.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	142,6460	2,00	285,29
12.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	140,0000	65,00	9 100,00
13.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 328,0700	0,25	332,02
14.	4011106202741	Energie electrica	kw	179,7030	0,00	0,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1590	5,00	0,80
16.	4100126202818	Apa	m3	0,8904	5,00	4,45
17.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,9750	3,00	11,93
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>246 366</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,7523	20,00	255,05
2.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,3532	20,00	47,06
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>303</b>

Прямые затраты	lei	264 050
Соц фонд и мед страх (VR) * 22,5 %	22,50 %	3 911
Транспортировка материалов (VR) * 7 %	7,00 %	17 246
Итого VR+Соц фо+Трансп	100,00 +	285 207
Накладные расходы (VR+Соц фо+Трансп) * 6 %	6,00 %	17 113
Итого VR+Соц фо+Трансп+Наклад	100,00 +	302 320
Сметная прибыль (VR+Соц фо+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	6 046
Итого VR+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	308 366
НДС (VR+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	61 673
<b>Total deviz:</b>		<b>370 039</b>



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Замена окон и дверей в гимназии  
с.Конгазчик"

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Замена окон и дверей</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, gulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) Демонтаж окна и двери	m2			15,32 <hr/> 15,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,48	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,48	7,66
2	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 90 м)	t			53,62 <hr/> 53,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	36,48	53,63
3	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) ****Ferestre "clas A" PVC 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior: >2.8mm; grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interiori de separate: >2,0mm. Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm [4-16-4], realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E с двойные открыванием, с антимаскитной сеткой. Форму окон согласовать с заказчиком.	m2			933,09 <hr/> 20,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,48	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,48	1,82
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	50,00	8,25
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	20,00	2,46
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
4	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы из оцинкованной окрашенной стали) толщ. - 0,45мм шир. - 35 см	m			80,79 <hr/> 14,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,48	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,48	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
5	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			1 160,65 <hr/> 29,55



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) ****USI "clas A" PVC 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior: >2.8mm; grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interiori de separate: >2,0mm. Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm [4-16-4], realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E Форму двери согласовать с заказчиком.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,48	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,48	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) внутренние и наружные	m2			93,16 54,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,48	54,21
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) внутренние и наружные	m2			3,64 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) внутренние и наружные	m2			33,44 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01

APROBAT:

Investitor



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

*Коневский С*

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.