

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km			0,00	0,00
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	30,00	17,87 17,87	536,24 536,24
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,30	1 483,14 508,56	444,94 152,57
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,00	610,09 277,92	1 220,17 555,84
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,00	88,50 38,06	177,00 76,11
		Total Lucrari de consolidare Inklusiv salariu				3 069,81 1 320,76
		2.7. Constructia sistemului rutier				
26	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	7,20	362,03 21,33	2 606,58 153,61
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.16m) stratul de jos	m3	10,56	468,34 34,60	4 945,68 365,33
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.10m) stratul de sus	m3	6,60	468,34 34,60	3 091,06 228,33
29	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (Amestec de piatra sparta M400 fr.20-40mm-70% cu material de la demolare - 30% si	m3	242,41	556,21 21,91	134 831,98 5 311,40