

**Reabilitarea drumurilor publice locale
prin reparatia invelisurilor asfaltice
Primaria s. Hiriseni, raionul Telenesti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 993 992,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum spre scoala, Primarie si parc 2450 m2				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (selectiv)	m	50,000	30,27 30,27	1 513,60 1 513,60
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de H med : 5 cm	m2	735,000	36,56 3,30	26 874,08 2 426,63
3	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	735,000	298,45 27,34	219 363,78 20 094,46
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,500	11,25 0,00	275,63 0,00
5	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice consum 0.014 t	t	34,300	1 961,09 53,54	67 265,52 1 836,55
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.33 l m2	t	0,809	11 282,50 0,00	9 127,54 0,00
7	DB16H K-1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	2 450,000	283,24 7,10	693 936,65 17 382,75
		Total Drum spre scoala, Primarie si parc 2450 m2 Inclusiv salariu				1 018 356,80 43 253,99

1	2	3	4	5	6	7
		2. Cale de acces spre parcul nou 150 m2				
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,500	151,20 0,00	226,80 0,00
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,500	9 902,69 467,33	14 854,03 700,99
		Total Cale de acces spre parcul nou 150 m2 Inclusiv salariu				15 080,83 700,99
		3. Zona publica a Casei de Cultura 511 m2				
10	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de H med : 5 cm	m2	110,000	36,56 3,30	4 021,97 363,17
11	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	360,000	298,45 27,34	107 443,48 9 842,18
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,110	11,25 0,00	57,49 0,00
13	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	7,154	1 961,09 53,54	14 029,66 383,05
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.33 l	t	0,168	11 282,50 0,00	1 895,46 0,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	511,000	188,83 4,73	96 490,24 2 417,03
		Total Zona publica a Casei de Cultura 511 m2 Inclusiv salariu				223 938,30 13 005,43
		4. Drum spre Primaria135 m2				
16	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de H med : 5 cm	m2	150,000	36,56 3,30	5 484,51 495,23

1	2	3	4	5	6	7
17	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	325,000	298,45 27,34	96 997,59 8 885,31
18	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,890	1 961,10 53,54	3 706,47 101,20
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.33 l	t	0,045	11 282,44 0,00	507,71 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	135,000	188,83 4,73	25 491,55 638,55
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	27,000	51,47 3,00	1 389,58 80,97
		Total Drum spre Primarie 135 m2 Inklusiv salariu				133 577,41 10 201,26
		5. Portiune de drum pietruit pentru asfaltare 200 m2				
22	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,100	1 688,00 0,00	168,80 0,00
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H 18 cm	m3	36,000	669,71 56,76	24 109,49 2 043,36
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l	t	0,130	11 282,54 0,00	1 466,73 0,00
25	DB16H K-1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm BA16, cu asternere mecanica K -1,5 la materiale Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	200,000	283,24 7,10	56 647,89 1 419,00
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	50,000	51,47 3,00	2 573,28 149,94
		Total Portiune de drum pietruit pentru asfaltare 200 m2 Inklusiv salariu				84 966,19 3 612,30

1	2	3	4	5	6	7
		6. Alte lucrari				
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	62,000	26,81 0,00	1 662,22 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 662,22
		Total	lei			1 477 581,75
		Asigurari sociale	24 %			16 985,75
		Total				1 494 567,50
		Cheltuieli de regie	9 %			134 511,08
		Total				1 629 078,58
		Beneficiu de deviz	2 %			32 581,58
		Total				1 661 660,15
		TVA	20 %			332 332,03
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 993 992,18 70 773,97

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Hiriseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea drumurilor publice locale
prin reparatia invelisurilor asfaltice
Primaria s. Hiriseni, raionul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 993 992,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	21,600	94,60	2 043,36
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	641,430	94,60	60 679,28
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,000	94,60	1 513,60
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	69,109	94,60	6 537,72
Total manopera						70 773,97

Materiale:

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	43,777	1 800,00	78 799,39
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	406,174	1 800,00	731 113,20
3.	11110001000131 1-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	28,200	1 800,00	50 760,00
4.	11202062010361	Savura	m3	1,500	320,00	480,00
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,500	320,00	480,00
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,308	320,00	2 338,56
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	9,702	320,00	3 104,64
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	28,350	320,00	9 072,00
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	43,884	320,00	14 042,88
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,250	320,00	720,00
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	13,863	1 800,00	24 953,40
12.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	163,300	1 800,00	293 940,00
13.	23203226000401	Bitum	t	1,187	10 750,00	12 755,52
14.	23203226001101	Bitum	t	0,852	10 750,00	9 159,00
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	50,831	15,30	777,71
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,799	44,12	2 241,25
Total materiale de construcții						1 234 737,55

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	71,000	175,00	12 425,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	60,709	850,00	51 602,65
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,346	700,00	241,92
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,340	800,00	1 871,82

5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	24,526	430,00	10 546,16
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,779	430,00	14 525,10
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	9,830	430,00	4 226,79
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,034	400,00	2 413,41
9.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	42,600	350,00	14 910,00
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	24,491	900,00	22 042,17
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,387	800,00	309,60
12.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	11,360	700,00	7 952,00
13.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,159	900,00	143,10
14.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	11,360	600,00	6 816,00
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	18,109	450,00	8 149,05
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,375	700,00	1 662,22
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	27,185	450,00	12 233,22
Total utilaje de construcții						172 070,23

Total	lei	1 477 581,75
Asigurari sociale	24 %	16 985,75
Total		1 494 567,50
Cheltuieli de regie	9 %	134 511,08
Total		1 629 078,58
Beneficiu de deviz	2 %	32 581,58
Total		1 661 660,15
TVA	20 %	332 332,03

Total deviz: 1 993 992,18

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Hiriseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Reabilitarea drumurilor publice locale
prin reparatia invelisurilor asfaltice
Primaria s. Hiriseni, raionul Telenesti

Investitor

Primaria Hiriseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum spre scoala, Primarie si parc 2450 m2				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (selectiv)	m			30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	94,60	30,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 513,60</i>
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de H med : 5 cm	m2			36,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	44,12	1,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	850,00	15,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	450,00	8,19
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	8,19
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>26 874,08</i>
3	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			298,45
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,289	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	44,12	0,26
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 800,00	207,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 750,00	6,45
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,030	850,00	25,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	700,00	5,60
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	600,00	4,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,030	350,00	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450,00	2,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>219 363,78</i>
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	450,00	11,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>275,63</i>
5	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice consum 0.014 t	t			1 961,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,566	94,60	53,54
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,010	1 800,00	1 818,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	400,00	32,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	430,00	57,19
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>67 265,52</i>
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.33 l m2	t			11 282,50
	23203226000401	Bitum	t	1,030	10 750,00	11 072,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	700,00	210,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>9 127,54</i>

1	2	3	4	5	6	7
7	DB16H K-1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2			283,24 7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 800,00	253,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 800,00	8,10
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,30	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	3,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	430,00	3,42
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	7,16
		Total	lei			693 936,65
		2. Cale de acces spre parcul nou 150 m2				
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			151,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	800,00	151,20
		Total	lei			226,80
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 902,69 467,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	320,00	6 048,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	320,00	320,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	44,12	132,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	800,00	33,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	800,00	206,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	400,00	448,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	430,00	1 165,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	450,00	186,30
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,106	900,00	95,40
		Total	lei			14 854,03
		3. Zona publica a Casei de Cultura 511 m2				
10	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de H med : 5 cm	m2			36,56 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	44,12	1,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	850,00	15,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	450,00	8,19
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	8,19
		Total	lei			4 021,97
11	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			298,45 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,289	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	44,12	0,26
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 800,00	207,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 750,00	6,45
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,030	850,00	25,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	700,00	5,60
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	600,00	4,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,030	350,00	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>107 443,48</i>
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,25
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	450,00	11,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>57,49</i>
13	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 961,09
						53,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,566	94,60	53,54
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,010	1 800,00	1 818,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	400,00	32,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	430,00	57,19
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>14 029,66</i>
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.33 l	t			11 282,50
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	10 750,00	11 072,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	700,00	210,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 895,46</i>
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			188,83
						4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 800,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 800,00	5,40
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,30	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,77
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>96 490,24</i>
		4. Drum spre Primarie135 m2				
16	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de H med : 5 cm	m2			36,56
						3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	44,12	1,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	850,00	15,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	450,00	8,19
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	8,19
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>5 484,51</i>
17	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			298,45
						27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,289	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	44,12	0,26
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 800,00	207,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 750,00	6,45
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,030	850,00	25,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	700,00	5,60
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	600,00	4,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,030	350,00	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450,00	2,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>96 997,59</i>
18	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 961,10
						53,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,566	94,60	53,54
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,010	1 800,00	1 818,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	400,00	32,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	430,00	57,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 706,47
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.33 l	t			11 282,44
	23203226000401	Bitum	t	1,030	10 750,00	11 072,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	700,00	210,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			507,71
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			188,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 800,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 800,00	5,40
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,30	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,77
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			25 491,55
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	44,12	0,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	800,00	2,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	430,00	0,19
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 389,58
		5. Portiune de drum pietruit pentru asfaltare 200 m2				
22	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 688,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,110	800,00	1 688,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			168,80
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire H 18 cm	m3			669,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	44,12	6,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	800,00	33,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	430,00	110,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24 109,49
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l	t			11 282,54
	23203226000401	Bitum	t	1,030	10 750,00	11 072,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	700,00	210,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 466,73
25	DB16H K-1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm BA16, cu asternere mecanica K -1,5 la materiale	m2			283,24
						7,10

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,094	1 800,00	253,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 800,00	8,10
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,30	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	3,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	430,00	3,42
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	7,16
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>56 647,89</i>
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,47 ----- 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	44,12	0,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	800,00	2,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	430,00	0,19
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 573,28</i>
		6. Alte lucrari				
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			26,81 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	700,00	26,81
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 662,22</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Hiriseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.