

Investitor  
Obiect

Reparatia drumurilor locale din s.Sectaci ,raionul  
Soldanesti 2019

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №  
Lucrari de reparatie  
(formular desfasurat)

№ crt.	Simbol	Cod norme si	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură		Total
						Valoare, lei	incl. salariu	
1	2	3	4	5	6	7		
1	DH02B	295222000	reprofilarea 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv Scarificarea usoara a impieturii pina la	100m2		33,00	0,00	33,00
2	TSE05B	3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	33,00	
		295222000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin laierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catig. II	100m2		47,25	0,00	47,25
		3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	250,00	47,25	
3	DA12A	712902001	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere meccanica, executat cu impanare si innoitoare	m3		477,61	46,13	
		2800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13	
4	DA12A	712902001	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere meccanica, executat cu impanare si innoitoare (pietris Primariei)	m3		127,38	46,13	
		2800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13	
		3546	Autogreder pina la 175 cp	m3	0,2500	5,00	1,25	
		295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50	
		295224000	Compactor static autotropusat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50	
		341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00	
		5603	DA12A	h-ut	0,0250	200,00	5,00	
		410011620	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2700	215,00	273,05	
		2806	drumuri-terasam.	m3	0,2500	5,00	1,25	
		295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50	
		295224000	Compactor static autotropusat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50	
		341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00	
		5603	DA12A	h-ut	0,0250	200,00	5,00	



1-8.14.19