

**Lucrări de reparație curente în
cadrul Centrului Medicilor de
Familie nr. 10 (str. Socoleni,19), al
IMSP AMT Rîșcani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 743 220,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Biroul 509				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	163,140	8,548 8,348	1 394,586 1 361,958
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	24,000	24,427 24,427	586,243 586,243
3	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	24,000	9,276 9,276	222,624 222,624
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	29,374 29,374	58,748 58,748
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	71,000	15,153 14,223	1 075,878 1 009,848
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	71,000	9,926 9,276	704,746 658,596
7	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,000	12,838 12,368	51,352 49,472
8	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	10,000	9,276 9,276	92,760 92,760
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	3,000	7,730 7,730	23,190 23,190

1	2	3	4	5	6	7
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	71,000	45,734 21,644	3 247,114 1 536,724
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	71,000	12,879 4,329	914,395 307,345
12	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	71,000	48,858 12,368	3 468,918 878,128
13	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	11,700	167,819 41,742	1 963,478 488,381
14	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	10,530	38,843 21,644	409,020 227,911
15	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	58,500	156,638 34,012	9 163,305 1 989,702
16	CD72A	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	3,000	209,346 75,454	628,039 226,362
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,000	12,879 4,329	1 300,759 437,209
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,000	53,620 37,722	5 415,660 3 809,962
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,000	17,684 6,184	1 786,114 624,584
20	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere de aluminiu de 25x25 mm, la colturi ferestre, usi, pereti	m	18,000	39,108 27,828	703,944 500,904
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	101,000	4,178 0,928	421,938 93,688
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	101,000	21,245	2 145,705

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele plane la pereti			17,006	1 717,606
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	101,000	4,178 0,928	421,938 93,688
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,000	107,960 15,460	431,840 61,840
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	71,000	12,879 4,329	914,395 307,345
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	71,000	63,248 47,308	4 490,580 3 358,840
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	71,000	4,178 0,928	296,610 65,860
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete plane la tavane	m2	71,000	21,245 17,006	1 508,367 1 207,426
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	71,000	4,178 0,928	296,610 65,860
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	71,000	28,678 17,006	2 036,138 1 207,426
Total Biroul 509						46 174,994
Inclusiv salariu						23 270,230
		1.2. Biroul 403				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,000	8,548 8,348	692,420 676,220
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,400	24,918 24,118	433,566 419,646
33	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	12,838 12,368	25,676 24,736
34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	29,374 29,374	29,374 29,374
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	12,986 12,986	25,972 25,972

1	2	3	4	5	6	7
36	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	24,427 24,427	146,561 146,561
37	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	9,276 9,276	55,656 55,656
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,400	45,734 21,644	795,772 376,606
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,400	12,879 4,329	224,091 75,321
40	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	17,400	48,858 12,368	850,129 215,203
41	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinal gr.2 mm)	m2	17,400	247,749 41,742	4 310,841 726,311
42	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,000	38,843 21,644	621,496 346,304
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	64,000	12,879 4,329	824,243 277,043
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,000	53,620 37,722	3 431,706 2 414,234
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,000	17,684 6,184	1 131,795 395,776
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	64,000	4,178 0,928	267,366 59,366
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete plane la pereti	m2	64,000	21,245 17,006	1 359,654 1 088,384
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	64,000	4,178 0,928	267,366 59,366
49	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2	m2	64,000	237,438	15 196,032

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2 mm)			44,834	2 869,376
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	107,960 15,460	215,920 30,920
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	221,766 75,754	665,298 227,262
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,400	12,879 4,329	224,091 75,321
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,400	63,248 47,308	1 100,509 823,152
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	17,400	4,178 0,928	72,690 16,140
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	17,400	21,245 17,006	369,656 295,905
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	17,400	4,178 0,928	72,690 16,140
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	17,400	28,678 17,006	498,997 295,904
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 125,380 25,045	2 250,760 50,090
Total Biroul 403						36 160,327
Inclusiv salariu						12 112,289
		1.3. Biroul 407				
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,740	8,548 8,348	382,455 373,507
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi	m2	10,400	24,918	259,144

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice, etc			24,118	250,824
61	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	12,838 12,368	25,676 24,736
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	29,374 29,374	29,374 29,374
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	12,986 12,986	51,946 51,946
64	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	24,427 24,427	146,561 146,561
65	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	9,276 9,276	55,656 55,656
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,400	45,734 21,644	475,634 225,098
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,400	12,879 4,329	133,940 45,020
68	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,400	48,858 12,368	508,123 128,627
69	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinal gr.2 mm)	m2	10,400	247,750 41,742	2 576,596 434,117
70	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	12,740	38,843 21,644	494,860 275,745
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	34,000	12,879 4,329	437,879 147,179
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,000	53,620 37,722	1 823,094 1 282,562
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,000	17,684 6,184	601,266 210,256

1	2	3	4	5	6	7
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	34,000	4,178 0,928	142,038 31,538
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete plane la pereti	m2	34,000	21,245 17,006	722,316 578,204
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	34,000	4,178 0,928	142,038 31,538
77	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2 mm)	m2	34,000	237,438 44,834	8 072,892 1 524,356
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	107,960 15,460	215,920 30,920
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	221,766 75,754	665,298 227,262
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	10,400	12,879 4,329	133,940 45,020
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,400	63,248 47,308	657,776 491,999
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,400	4,178 0,928	43,447 9,647
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	10,400	21,245 17,006	220,944 176,863
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,400	4,178 0,928	43,447 9,647
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,400	28,678 17,006	298,251 176,862
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	2,000	1 125,380	2 250,760

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor			25,045	50,090
Total Biroul 407						21 611,271
Inclusiv salariu						7 065,154
		1.4. Biroul medicului				
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,500	8,548 8,348	414,597 404,897
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,800	24,918 24,118	294,028 284,588
89	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	12,838 12,368	25,676 24,736
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	29,374 29,374	29,374 29,374
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	12,986 12,986	25,972 25,972
92	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	24,427 24,427	146,561 146,561
93	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	9,276 9,276	55,656 55,656
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,800	45,734 21,644	539,662 255,400
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,800	12,879 4,329	151,970 51,080
96	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	11,800	48,858 12,368	576,525 145,943
97	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	11,800	167,819 41,742	1 980,267 492,556
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,700	12,879 4,329	472,652 158,867
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	36,700	53,620	1 967,868

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			37,722	1 384,412
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,700	17,684 6,184	649,014 226,953
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	36,700	4,178 0,928	153,318 34,043
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete plane la pereti	m2	36,700	21,245 17,006	779,677 624,120
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	36,700	4,178 0,928	153,318 34,043
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,700	28,678 17,006	1 052,482 624,120
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	107,960 15,460	215,920 30,920
106	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	221,766 75,754	665,298 227,262
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	11,800	12,879 4,329	151,970 51,080
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,800	63,248 47,308	746,322 558,230
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,800	4,178 0,928	49,296 10,946
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	11,800	21,245 17,006	250,686 200,671
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	11,800	4,178 0,928	49,296 10,946

1	2	3	4	5	6	7
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	11,800	28,678 17,006	338,401 200,671
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 125,380 25,045	2 250,760 50,090
Total Biroul medicului						14 186,566
Inclusiv salariu						6 344,137
		1.5. Biroul 409				
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,740	8,548 8,348	382,455 373,507
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,400	24,918 24,118	259,144 250,824
116	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	12,838 12,368	25,676 24,736
117	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	29,374 29,374	29,374 29,374
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	12,986 12,986	51,946 51,946
119	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	24,427 24,427	146,561 146,561
120	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	9,276 9,276	55,656 55,656
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,600	45,734 21,644	484,780 229,426
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,600	12,879 4,329	136,515 45,885
123	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,600	48,858 12,368	517,895 131,101
124	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinl gr.2 mm)	m2	10,600	247,750 41,742	2 626,147 442,465

1	2	3	4	5	6	7
125	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	12,900	38,844 21,644	501,083 279,207
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	32,000	12,879 4,329	412,122 138,522
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,000	53,620 37,722	1 715,853 1 207,117
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,000	17,684 6,184	565,898 197,888
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	32,000	4,178 0,928	133,683 29,683
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete plane la pereti	m2	32,000	21,245 17,006	679,827 544,192
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	32,000	4,178 0,928	133,683 29,683
132	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2mm)	m2	32,000	237,438 44,834	7 598,016 1 434,688
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	107,960 15,460	215,920 30,920
134	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	221,766 75,754	665,298 227,262
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,600	12,879 4,329	136,515 45,885
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	10,600	63,248	670,424

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului			47,308	501,461
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,600	4,178 0,928	44,283 9,833
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	10,600	21,245 17,006	225,193 180,263
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,600	4,178 0,928	44,283 9,833
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,600	28,678 17,006	303,987 180,264
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,000	1 125,380 25,045	4 501,520 100,180
Total Biroul 409						23 263,737
Inclusiv salariu						6 928,362
		1.6. Laborator Imunolog				
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,740	8,548 8,348	382,455 373,507
143	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,400	24,918 24,118	259,144 250,824
144	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	12,838 12,368	25,676 24,736
145	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	29,374 29,374	29,374 29,374
146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	12,986 12,986	25,972 25,972
147	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	24,427 24,427	146,561 146,561
148	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	9,276 9,276	55,656 55,656
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,400	45,734 21,644	567,102 268,386
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	12,400	12,879	159,697

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli			4,329	53,677
151	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,400	48,858 12,368	605,839 153,363
152	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinl gr.2 mm)	m2	12,400	247,750 41,742	3 072,105 517,601
153	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,000	38,843 21,644	543,809 303,016
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,700	12,879 4,329	485,531 163,196
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,700	53,620 37,722	2 021,488 1 422,134
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,700	17,684 6,184	666,698 233,137
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	37,700	4,178 0,928	157,496 34,971
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete plane la pereti	m2	37,700	21,245 17,006	800,922 641,126
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	37,700	4,178 0,928	157,496 34,971
160	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2mm)	m2	37,700	237,438 44,834	8 951,411 1 690,241
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	107,960 15,460	215,920 30,920
162	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2	3,000	221,766 75,754	665,298 227,262

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,400	12,879 4,329	159,697 53,677
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,400	63,248 47,308	784,271 586,614
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,400	4,178 0,928	51,802 11,502
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	12,400	21,245 17,006	263,433 210,875
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,400	4,178 0,928	51,802 11,502
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	12,400	28,678 17,006	355,607 210,874
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 125,380 25,045	2 250,760 50,090
Total Laborator Imunolog						23 913,022
Inclusiv salariu						7 815,765
		1.7. Laborator, Sterilizare				
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,740	8,548 8,348	382,455 373,507
171	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,600	24,918 24,118	313,962 303,882
172	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	12,838 12,368	25,676 24,736
173	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	29,374 29,374	58,748 58,748
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,	m2	2,000	12,986	25,972

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			12,986	25,972
175	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000	24,427 24,427	293,122 293,122
176	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000	9,276 9,276	111,312 111,312
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600	45,734 21,644	576,248 272,714
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,600	12,879 4,329	162,273 54,543
179	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,600	48,858 12,368	615,611 155,837
180	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinl gr.2 mm)	m2	12,600	247,750 41,742	3 121,645 525,949
181	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,000	38,843 21,644	582,652 324,660
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,460	12,879 4,329	456,682 153,499
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,460	53,620 37,722	1 901,379 1 337,636
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,460	17,684 6,184	627,086 219,285
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	35,460	4,178 0,928	148,138 32,893
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete plane la pereti	m2	35,460	21,245 17,006	753,333 603,032
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	35,460	4,178 0,928	148,138 32,893

1	2	3	4	5	6	7
188	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2mm)	m2	35,460	237,438 44,834	8 419,569 1 589,813
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	107,960 15,460	215,920 30,920
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,000	221,766 75,754	1 330,596 454,524
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,600	12,879 4,329	162,273 54,543
192	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,600	63,248 47,308	796,919 596,076
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,600	4,178 0,928	52,638 11,688
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	12,600	21,245 17,006	267,682 214,275
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,600	4,178 0,928	52,638 11,688
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	12,600	28,678 17,006	361,343 214,276
197	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 125,380 25,045	2 250,760 50,090
Total Laborator, Sterilizare						24 214,770
Inclusiv salariu						8 132,113
		1.8. Biroul 402				
198	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,850	8,548	383,396

1	2	3	4	5	6	7
					8,348	374,425
199	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,700	24,918 24,118	316,454 306,294
200	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	12,838 12,368	25,676 24,736
201	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	29,374 29,374	29,374 29,374
202	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	12,986 12,986	25,972 25,972
203	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	24,427 24,427	146,561 146,561
204	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	9,276 9,276	55,656 55,656
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	45,734 21,644	580,821 274,878
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,700	12,879 4,329	163,561 54,976
207	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,700	48,858 12,368	620,496 157,073
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinl gr.2 mm)	m2	12,700	247,749 41,742	3 146,414 530,123
209	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,150	38,843 21,644	588,475 327,907
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,460	12,879 4,329	456,682 153,499
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,460	53,620 37,722	1 901,379 1 337,636
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	35,460	17,684	627,086

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,184	219,285
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	35,460	4,178 0,928	148,138 32,893
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete plane la pereti	m2	35,460	21,245 17,006	753,333 603,032
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	35,460	4,178 0,928	148,138 32,893
216	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2mm)	m2	35,460	237,438 44,834	8 419,569 1 589,813
217	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	107,960 15,460	215,920 30,920
218	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	221,766 75,754	665,298 227,262
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,700	12,879 4,329	163,561 54,976
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,700	63,248 47,308	803,244 600,807
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,700	4,178 0,928	53,056 11,781
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	12,700	21,245 17,006	269,807 215,976
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,700	4,178 0,928	53,056 11,781
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	12,700	28,678	364,210 215,976

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual la tavane			17,006	
225	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor	m2	2,000	1 125,380 25,045	2 250,760 50,090
Total Biroul 402						23 376,093
Inclusiv salariu						7 696,595
		1.9. Biroul sanitar				
226	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,540	41,904 40,814	399,767 389,369
227	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,300	120,293 118,733	36,088 35,620
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,850	8,548 8,348	383,396 374,425
229	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,900	24,918 24,118	346,354 335,234
230	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	12,838 12,368	25,676 24,736
231	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	1,000	29,374 29,374	29,374 29,374
232	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	12,986 12,986	51,946 51,946
233	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	24,427 24,427	146,561 146,561
234	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	9,276 9,276	55,656 55,656
235	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,400	1 437,712 215,820	575,085 86,328
236	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice incluusi usa cu accesorile la comanda beneficiarului dn panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	9,540	843,216 24,736	8 044,278 235,981

1	2	3	4	5	6	7
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,900	45,734 21,644	635,703 300,852
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,900	12,879 4,329	179,015 60,170
239	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	13,900	48,858 12,368	679,126 171,915
240	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinl gr.2 mm)	m2	13,900	247,750 41,742	3 443,725 580,214
241	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,000	38,844 21,644	660,340 367,948
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,460	12,879 4,329	456,682 153,499
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,850	53,620 37,722	2 404,876 1 691,850
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,850	17,684 6,184	793,140 277,352
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	44,850	4,178 0,928	187,366 41,603
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete plane la pereti	m2	44,850	21,245 17,006	952,821 762,719
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	44,850	4,178 0,928	187,366 41,603
248	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2mm)	m2	44,850	237,439 44,834	10 649,140 2 010,805
249	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc	2,000	107,960	215,920

1	2	3	4	5	6	7
		manual, vopsite si montate in zidarie			15,460	30,920
250	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	221,766 75,754	665,298 227,262
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,900	12,879 4,329	179,015 60,170
252	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,900	63,248 47,308	879,143 657,576
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,900	4,178 0,928	58,069 12,894
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	13,900	21,245 17,006	295,300 236,384
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	13,900	4,178 0,928	58,069 12,894
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	13,900	28,678 17,006	398,624 236,383
257	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,500	1 125,380 25,045	2 813,451 62,613
Total Biroul sanitar						36 886,370
Inclusiv salariu						9 762,856
		1.10. Biroul 406				
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,440	8,548 8,348	328,601 320,913
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,800	24,918 24,118	294,028 284,588
260	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	12,838 12,368	25,676 24,736
261	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta,	buc	1,000	29,374	29,374

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv accesoriile			29,374	29,374
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	12,986 12,986	51,946 51,946
263	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	24,427 24,427	146,561 146,561
264	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	9,276 9,276	55,656 55,656
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,800	45,734 21,644	539,662 255,400
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,800	12,879 4,329	151,970 51,080
267	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	11,800	48,858 12,368	576,525 145,943
268	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinl gr.2 mm)	m2	11,800	247,751 41,742	2 923,460 492,556
269	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,000	38,843 21,644	504,965 281,372
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	38,440	12,879 4,329	495,061 166,399
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,440	53,620 37,722	2 061,168 1 450,049
272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,440	17,684 6,184	679,784 237,713
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	38,440	4,178 0,928	160,587 35,657
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete plane la pereti	m2	38,440	21,245 17,006	816,641 653,710

1	2	3	4	5	6	7
		1.11. Biroul 408				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,800	8,548 8,348	374,420 365,660
287	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,300	24,918 24,118	381,240 369,000
288	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	12,838 12,368	25,676 24,736
289	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	29,374 29,374	29,374 29,374
290	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	12,986 12,986	25,972 25,972
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300	45,734 21,644	699,731 331,154
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,300	12,879 4,329	197,046 66,231
293	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	15,300	48,858 12,368	747,528 189,231
294	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medicinl gr.2 mm)	m2	15,300	247,750 41,742	3 790,578 638,653
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,000	12,879 4,329	553,788 186,138
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,000	53,620 37,722	2 305,677 1 622,063
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,000	17,684 6,184	760,425 265,912
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	43,000	4,178 0,928	179,637 39,887
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	43,000	21,245	913,518

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti			17,006	731,258
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	43,000	4,178 0,928	179,637 39,887
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,000	28,678 17,006	1 233,154 731,258
302	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	107,960 15,460	215,920 30,920
303	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000	221,766 75,754	665,298 227,262
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	15,300	12,879 4,329	197,046 66,231
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,300	63,248 47,308	967,689 723,806
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	15,300	4,178 0,928	63,917 14,192
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	15,300	21,245 17,006	325,042 260,192
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	15,300	4,178 0,928	63,917 14,192
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	15,300	28,678 17,006	438,774 260,192
310	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 125,380 25,045	2 250,760 50,090
Total Biroul 408						17 585,764
Inclusiv salariu						7 303,491
		1.12. Depozit				

1	2	3	4	5	6	7
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,000	8,548 8,348	265,000 258,800
312	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,700	9,926 9,276	46,653 43,598
313	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	12,838 12,368	25,676 24,736
314	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	9,276 9,276	9,276 9,276
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,700	45,734 21,644	214,949 101,726
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,700	12,879 4,329	60,530 20,345
317	CG17D2	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,700	235,662 89,668	1 107,612 421,440
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	26,500	12,879 4,329	341,288 114,713
319	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,500	53,620 37,722	1 420,941 999,644
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,500	17,684 6,184	468,634 163,876
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	26,500	4,178 0,928	110,706 24,581
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete plane la pereti	m2	26,500	21,245 17,006	562,982 450,659
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	26,500	4,178 0,928	110,706 24,581
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,500	28,678 17,006	759,967 450,659

1	2	3	4	5	6	7
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,700	12,879 4,329	60,530 20,345
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,700	63,248 47,308	297,264 222,346
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	4,700	4,178 0,928	19,635 4,360
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	4,700	21,245 17,006	99,850 79,928
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	4,700	4,178 0,928	19,635 4,360
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	4,700	28,678 17,006	134,786 79,928
331	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	107,960 15,460	215,920 30,920
332	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,000	1 125,380 25,045	2 250,760 50,090
Total Depozit						8 603,300
Inclusiv salariu						3 600,911
		1.13. 1-Biroul Colorare : 2-Biroul Destilator				
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,940	8,548 8,348	452,553 441,965
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000	24,918 24,118	249,176 241,176
335	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,000	12,838 12,368	51,352 49,472
336	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	12,986 12,986	51,946 51,946
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	45,734 21,644	457,340 216,440
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	10,000	12,879	128,788

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli			4,329	43,288
339	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,000	48,858 12,368	488,580 123,680
340	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen medical gr. 2 mm)	m2	10,000	247,750 41,742	2 477,501 417,420
341	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,000	38,843 21,644	504,965 281,372
342	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	52,900	12,879 4,329	681,289 228,994
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,900	53,620 37,722	2 836,520 1 995,515
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,900	17,684 6,184	935,500 327,134
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	52,900	4,178 0,928	220,995 49,070
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete plane la pereti	m2	52,900	21,245 17,006	1 123,840 899,618
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	52,900	4,178 0,928	220,995 49,070
348	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate PVC la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (Covor PVC omogen pereti gr.1.2 mm)	m2	52,900	237,438 44,834	12 560,471 2 371,719
349	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,000	107,960 15,460	431,840 61,840
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,000	12,879 4,329	128,788 43,288

1	2	3	4	5	6	7
351	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,000	63,248 47,308	632,476 473,076
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,000	4,178 0,928	41,776 9,276
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	10,000	21,245 17,006	212,446 170,060
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,000	4,178 0,928	41,776 9,276
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,000	28,678 17,006	286,780 170,060
356	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,000	1 125,380 25,045	4 501,520 100,180
Total 1-Biroul Colorare :						29 719,213
2-Biroul Destilator						
Inclusiv salariu						8 824,935
		1.14. Vestiar				
357	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,000	8,548 8,348	265,000 258,800
358	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,700	9,926 9,276	46,653 43,598
359	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	12,838 12,368	25,676 24,736
360	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	9,276 9,276	9,276 9,276
361	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,700	45,734 21,644	214,949 101,726
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,700	12,879 4,329	60,530 20,345
363	CG17D2	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale	m2	4,700	235,662 89,668	1 107,612 421,440

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai mici de 16 m2				
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	26,500	12,879 4,329	341,288 114,713
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,500	53,620 37,722	1 420,941 999,644
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,500	17,684 6,184	468,634 163,876
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	26,500	4,178 0,928	110,706 24,581
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete plane la pereti	m2	26,500	21,245 17,006	562,982 450,659
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	26,500	4,178 0,928	110,706 24,581
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,500	28,678 17,006	759,967 450,659
371	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	4,700	12,879 4,329	60,530 20,345
372	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,700	63,248 47,308	297,264 222,346
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	4,700	4,178 0,928	19,635 4,360
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	4,700	21,245 17,006	99,850 79,928
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	4,700	4,178 0,928	19,635 4,360
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	4,700	28,678 17,006	134,786 79,928
377	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc	2,000	107,960	215,920

1	2	3	4	5	6	7
		manual, vopsite si montate in zidarie			15,460	30,920
378	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor	m2	2,000	1 125,380 25,045	2 250,760 50,090
Total Vestiar						8 603,300
Inclusiv salariu						3 600,911
		1.15. Coridor				
379	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	293,000	8,548 8,348	2 504,681 2 446,081
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	217,000	12,879 4,329	2 794,700 939,350
381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	217,000	53,620 37,722	11 635,627 8 185,761
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	217,000	17,684 6,184	3 837,493 1 341,928
383	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere de aluminiu 25x25 mm, la colturi ferestre, usi, pereti	m	65,000	39,108 27,828	2 542,020 1 808,820
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	217,000	4,178 0,928	906,539 201,289
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete plane la pereti	m2	217,000	21,245 17,006	4 610,078 3 690,302
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	217,000	4,178 0,928	906,539 201,289
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	217,000	28,678 17,006	6 223,126 3 690,302
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	76,200	12,879 4,329	981,365 329,855
389	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	76,200	63,248 47,308	4 819,467 3 604,839
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la	m2	76,200	4,178	318,333

1	2	3	4	5	6	7
		tavane			0,928	70,683
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	76,200	21,245 17,006	1 618,839 1 295,857
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	76,200	4,178 0,928	318,333 70,683
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	76,200	28,678 17,006	2 185,263 1 295,857
394	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,000	107,960 15,460	647,760 92,760
395	RpCK29A	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	76,200	81,404 67,715	6 202,970 5 159,868
396	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	7,500	1 125,380 25,045	8 440,351 187,839
Total Coridor						61 493,484
Inclusiv salariu						34 613,363
		1.16. Retele de apa si canalizare				
397	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	12,000	1 215,836 58,748	14 590,032 704,976
398	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	311,840 61,840	3 742,080 742,080
399	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	57,674 21,644	346,042 129,864
400	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm PN10	m	33,000	49,462 23,190	1 632,253 765,270
401	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind	m	75,000	66,044 22,262	4 953,324 1 669,680

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
402	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	75,000	40,891 11,131	3 066,855 834,840
Total Retele de apa si canalizare						28 330,586
Inclusiv salariu						4 846,710
		1.17. Retele electrice				
403	RpEA01C 1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	592,000	28,205 23,499	16 697,537 13 911,526
404	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	290,000	18,155 7,112	5 264,964 2 062,364
405	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, PVC in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea de 3x2.5mmp	m	310,000	15,832 2,164	4 907,889 670,964
406	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	51,000	69,120 9,585	3 525,130 488,845
407	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	16,000	65,923 8,348	1 054,774 133,574
408	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	41,000	313,712 7,112	12 862,176 291,576
409	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si	buc	2,000	564,932	1 129,864

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete			92,760	185,520
410	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor-automate pina la 25A	buc	35,000	65,923 8,348	2 307,319 292,194
Total Retele electrice						47 749,653
Inclusiv salariu						18 036,563
Total Lucrari interioare						475 719,749
Inclusiv salariu						177 737,929
		2. Lucrari exterioare				
411	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	1,000	1 437,716 215,822	1 437,716 215,822
412	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu cu respectarea normelor arhitecturale	m2	15,000	76,305 55,656	1 144,575 834,840
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti	m2	30,000	12,879 4,329	386,364 129,864
414	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,000	68,176 49,472	2 045,280 1 484,160
415	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	30,000	452,020 210,256	13 560,588 6 307,680
Total Lucrari exterioare						18 574,523
Inclusiv salariu						8 972,366
		3. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
416	TrB02A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 10 m	t	15,000	20,407 20,407	306,108 306,108
417	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	15,000	34,321 34,321	514,818 514,818
418	TsI50C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 23 km	t	15,000	98,560 0,000	1 478,400 0,000

Total Lucrari diverse						2 299,326
Inclusiv salariu						820,926

Cheltuieli directe	lei	496 593,62
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	42 194,53
Cheltuieli de transport (II3) * 5 %	5,00 %	15 228,87
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	554 017,02
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 10 %	10,00 %	55 401,70
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	609 418,72
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	9 931,88
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	619 350,60
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	123 870,12

Total deviz: **743 220,72**
Inclusiv salariu **191 281,89**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)