

**Lucrari de reparatie a acoperisului
caminului №2 al I.P. CEEE din str. Melestiu**

6

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 681.492,20 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. DEMOLARI | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie | m2 | 760,000 | 43,60 43,20 | 33.136,00 32.832,00 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 760,000 | 11,40 10,80 | 8.664,00 8.208,00 |
| 3 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 2,400 | 23,40 22,80 | 56,16 54,72 |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - fronton | m2 | 90,000 | 18,30 18,00 | 1.647,00 1.620,00 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 106,000 | 8,60 8,40 | 911,60 890,40 |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 56,000 | 75,00 75,00 | 4.200,00 4.200,00 |
| 7 | TsH92A | Incarcarea in auto | t | 56,000 | 81,60 81,60 | 4.569,60 4.569,60 |
| 8 | TsI50B10 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 56,000 | 159,00 0,00 | 8.904,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 62.088,36 |
| | | Total DEMOLARI Inclusiv salariu | | | | 62.088,36 52.374,72 |
| | | 2. ACOPERIS | | | | |
| 9 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 2,800 | 7.992,88 1.445,40 | 22.380,06 4.047,12 |
| 10 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei carcuse, estacade. | m3 | 2,800 | 603,65 123,00 | 1.690,22 344,40 |
| 11 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile | m2 | 760,000 | 72,50 | 55.100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-----|---------|------------------|---------------------------------|
| | | invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scindari brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0,01 m3/m2) | | | 17,70 | 13.452,00 |
| 12 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei carcuse, estacade. | m3 | 7,600 | 603,74 123,00 | 4.588,45 934,80 |
| 13 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcuse din cherestea. | m3 | 7,600 | 109,61 23,40 | 833,07 177,84 |
| 14 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 760,000 | 28,28 15,00 | 21.493,56 11.400,00 |
| 15 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla H20) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 760,000 | 280,77 69,00 | 213.382,54 52.440,00 |
| 16 | CK26B | Parazapezi | m | 180,000 | 93,80 24,00 | 16.884,00 4.320,00 |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 125,000 | 272,19 18,00 | 34.024,07 2.250,00 |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 87,000 | 291,85 21,00 | 25.391,38 1.827,00 |
| 19 | RpCR41D apl | Servicii de autoturn | m2 | 150,000 | 128,00 0,00 | 19.200,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 414.967,35 |
| | | Total ACOPERIS Inclusiv salariu | | | | 414.967,35 91.193,16 |
| | | 3. FRONTON | | | | |
| 20 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0,01m3/m2) | m2 | 90,000 | 72,50 17,70 | 6.525,00 1.593,00 |
| 21 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei carcuse, estacade. | m3 | 0,900 | 603,81 123,00 | 543,43 110,70 |
| 22 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcuse din cherestea. | m3 | 0,900 | 109,79 23,40 | 98,81 21,06 |
| 23 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6m | m2 | 90,000 | 235,02 63,00 | 21.151,80 5.670,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 28.319,04 |
| | | Total FRONTON Inclusiv salariu | | | | 28.319,04 7.394,76 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|------|--|------------|
| | | Total | Lei | | 505.374,75 |
| | | Asigurarea sociala | 24 % | | 36.231,03 |
| | | Cheltuieli de transport | 3 % | | 9.656,27 |
| | | Total | | | 551.262,05 |
| | | Cheltuieli de regie | 2 % | | 11.025,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|------|---|---|--|
| | | Total | | | | 562.287,30 |
| | | Beneficiu de deviz | 1 % | | | 5.622,87 |
| | | Total | | | | 567.910,17 |
| | | TVA | 20 % | | | 113.582,03 |
| | | Total deviz: Inclisiv salariu | | | | 681.492,20 150.962,64 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a acoperisului
caminului №2 al I.P. CEEE din str. Melestiu**

Formular Nr.3

6

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 681.492,20 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 82,428 | 60,00 | 4.945,680 |
| 2. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 205,250 | 60,00 | 12.315,000 |
| 3. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 60,704 | 60,00 | 3.642,240 |
| 4. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 152,000 | 60,00 | 9.120,000 |
| 5. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1.035,090 | 60,00 | 62.105,400 |
| 6. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 94,500 | 60,00 | 5.670,000 |
| 7. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 57,600 | 60,00 | 3.456,000 |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 76,160 | 60,00 | 4.569,600 |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 669,832 | 60,00 | 40.189,920 |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 56,000 | 60,00 | 3.360,000 |
| 11. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 26,480 | 60,00 | 1.588,800 |
| | | Total manopera | | | | 150.962,64 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|---------|----------|-------------|
| 1. | 2010102903495 | Scinduri de rasoase | m3 | 8,500 | 5.000,00 | 42.500,000 |
| 2. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 2,324 | 5.000,00 | 11.620,000 |
| 3. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,168 | 5.000,00 | 840,000 |
| 4. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasoase $\delta=40-75$ MM calit a II a | m3 | 0,448 | 5.000,00 | 2.240,000 |
| 5. | 2413217300010 | Cleme | buc | 44,370 | 32,00 | 1.419,840 |
| 6. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 5,488 | 34,00 | 186,592 |
| 7. | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 110,740 | 47,00 | 5.204,780 |
| 8. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 25,585 | 28,00 | 716,380 |
| 9. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 39,900 | 24,00 | 957,600 |
| 10. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 79,800 | 22,00 | 1.755,600 |
| 11. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 56,952 | 2,60 | 148,075 |
| 12. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 25,750 | 32,00 | 824,000 |
| 13. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 9,464 | 28,00 | 264,992 |
| 14. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 900,220 | 10,00 | 9.002,200 |
| 15. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 399,000 | 22,00 | 8.778,000 |
| 16. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 917,700 | 155,00 | 142.243,500 |
| 17. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 31,920 | 22,00 | 702,240 |
| 18. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 93,177 | 145,00 | 13.510,665 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|-----------|--------|-------------------|
| 19. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 135,188 | 142,00 | 19.196,696 |
| 20. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 12,264 | 30,00 | 367,920 |
| 21. | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 99,900 | 135,00 | 13.486,500 |
| 22. | 27431235490261 | Parazapezi | m | 180,000 | 68,00 | 12.240,000 |
| 23. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 106,400 | 18,00 | 1.915,200 |
| 24. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 102,000 | 35,00 | 3.570,000 |
| 25. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 720,000 | 0,40 | 288,000 |
| 26. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 22,185 | 124,00 | 2.750,940 |
| 27. | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 252,000 | 0,40 | 100,800 |
| 28. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1.287,500 | 0,30 | 386,250 |
| 29. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 315,000 | 0,30 | 94,500 |
| 30. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 20,160 | 35,00 | 705,600 |
| 31. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 35,060 | 75,00 | 2.629,500 |
| 32. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 25,750 | 52,00 | 1.339,000 |
| 33. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 44,370 | 52,00 | 2.307,240 |
| 34. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 22,185 | 38,00 | 843,030 |
| 35. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 22,185 | 47,00 | 1.042,695 |
| 36. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 25,750 | 112,00 | 2.884,000 |
| 37. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 180,250 | 34,00 | 6.128,500 |
| 38. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 7.182,000 | 0,80 | 5.745,600 |
| 39. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 9.393,600 | 0,10 | 939,360 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 321.875,78 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2410520006700 | Automasara | h-ut | 0,054 | 400,00 | 21,600 |
| 2. | 24105200067531 | Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,420 | 400,00 | 168,000 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 24,222 | 20,00 | 484,440 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 16,260 | 20,00 | 325,200 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,500 | 400,00 | 1.800,000 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 76,705 | 20,00 | 1.534,100 |
| 7. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,327 | 50,00 | 16,350 |
| 8. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 1,232 | 20,00 | 24,640 |
| 9. | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 48,000 | 400,00 | 19.200,000 |
| 10. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,116 | 500,00 | 58,000 |
| 11. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 17,808 | 500,00 | 8.904,000 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 32.536,33 |

| | | |
|-------------------------|------|------------|
| Total | Lei | 505.374,75 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 36.231,03 |
| Cheltuieli de transport | 3 % | 9.656,27 |
| Total | | 551.262,05 |
| Cheltuieli de regie | 2 % | 11.025,25 |
| Total | | 562.287,30 |
| Beneficiu de deviz | 1 % | 5.622,87 |
| Total | | 567.910,17 |
| TVA | 20 % | 113.582,03 |

Total deviz:

681.492,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului caminului №2 Investitor
al I.P. CEEE din str. Melestiu 6
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. DEMOLARI | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie | m2 | | | 43,60 43,20 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | | | 11,40 10,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 3 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | | | 23,40 22,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 60,00 | 9,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - fronton | m2 | | | 18,30 18,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | | | 8,60 8,40 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | | | 75,00 75,00 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| 7 | TsH92A | Incarcarea in auto | t | | | 81,60 81,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 60,00 | 81,60 |
| 8 | TsI50B10 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | | | 159,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3180 | 500,00 | 159,00 |
| | | 2. ACOPERIS | | | | |
| 9 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | | 7.992,88 1.445,40 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 60,00 | 1.300,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 60,00 | 144,60 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a | m3 | 0,1600 | 5.000,00 | 800,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 5.000,00 | 300,00 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 5.000,00 | 4.150,00 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 35,00 | 252,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 30,00 | 131,40 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 28,00 | 94,64 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 34,00 | 66,64 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 18,00 | 684,00 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 60,00 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 20,00 | 8,80 |
| 10 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei carcuse, estacade. | m3 | | | 603,65 123,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 60,00 | 123,00 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 47,00 | 460,60 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 2,60 | 13,10 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 400,00 | 1,57 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 50,00 | 1,45 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 500,00 | 3,93 |
| 11 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scindari brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0,01 m3/m2) | m2 | | | 72,50 17,70 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 60,00 | 13,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 | 5.000,00 | 50,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 35,00 | 4,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 12 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei carcuse, estacade. | m3 | | | 603,74 123,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 60,00 | 123,00 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 47,00 | 460,60 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 2,60 | 13,10 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 400,00 | 1,58 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 50,00 | 1,45 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 500,00 | 4,01 |
| 13 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcuse din cherestea. | m3 | | | 109,61 23,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 28,00 | 84,28 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 400,00 | 0,42 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 500,00 | 1,51 |
| 14 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 28,28 15,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 10,00 | 11,85 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,10 | 1,24 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 15 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla H20) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 280,77 69,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 60,00 | 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 155,00 | 187,16 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 22,00 | 11,55 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,80 | 7,56 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 22,00 | 2,31 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 22,00 | 0,92 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 24,00 | 1,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 16 | CK26B | Parazapezi | m | | | 93,80 24,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 27431235490261 | Parazapezi | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla | m | | | 272,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------|
| | | protejata anticoroziv | | | | 18,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 142,00 | 153,57 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 34,00 | 49,03 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 32,00 | 6,59 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 75,00 | 7,72 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 112,00 | 23,07 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 52,00 | 10,71 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,30 | 3,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 291,85 |
| | | | | | | 21,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 145,00 | 155,29 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 52,00 | 26,52 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 47,00 | 11,98 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 32,00 | 16,32 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 124,00 | 31,62 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 38,00 | 9,69 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 75,00 | 19,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 19 | RpCR41D apl | Servicii de autoturn | m2 | | | 128,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,3200 | 400,00 | 128,00 |
| | | 3. FRONTON | | | | |
| 20 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0,01m3/m2) | m2 | | | 72,50 |
| | | | | | | 17,70 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 60,00 | 13,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 | 5.000,00 | 50,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 35,00 | 4,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 21 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei carcuse, estacade. | m3 | | | 603,81 |
| | | | | | | 123,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 60,00 | 123,00 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 47,00 | 460,60 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 2,60 | 13,10 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 400,00 | 1,78 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 50,00 | 1,44 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 500,00 | 3,89 |
| 22 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcuse din cherestea. | m3 | | | 109,79 |
| | | | | | | 23,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 60,00 | 23,40 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 28,00 | 84,28 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 400,00 | 0,44 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 500,00 | 1,67 |
| 23 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6m | m2 | | | 235,02 |
| | | | | | | 63,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 135,00 | 149,85 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,30 | 1,05 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,40 | 1,12 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.