

Lucrari de reparatie a gradinitei de copii din s. Brinzenii Vechi, c. Brinzenii Noi, rnuul Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 1 122 187 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Directoare				
		1.1. Tavan				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,100	257,81 152,40	2 861,69 1 691,64
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,100	4,47 1,80	49,67 19,98
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,100	38,30 33,00	425,09 366,30
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,100	49,57 33,00	550,22 366,30
5	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,200	50,31 31,20	714,47 443,04
Total Tavan						4 601,14
Incluziv salariu						2 887,26
		1.2. Iluminare				
6	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	18,00 18,00	18,00 18,00
7	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,000	61,20 61,20	61,20 61,20

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	30,00 30,00	30,00 30,00
9	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	24,300	31,63 13,20	768,56 320,76
10	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	26,700	31,81 9,00	849,22 240,30
11	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	51,000	44,38 33,60	2 263,38 1 713,60
12	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	19 184,00 19 020,00	383,68 380,40
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc	0,020	2 413,50 2 286,00	48,27 45,72
14	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25 18,00	57,25 18,00
Total Iluminare						4 479,56
Incluziv salariu						2 827,98
1.3. Pereti (H=3,08m)						
15	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	9,60 9,60	5,76 5,76
16	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,800	20,02 19,20	876,88 840,96
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,800	16,82 16,20	736,72 709,56
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,800	15,73 8,40	688,97 367,92
19	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru	m2	43,800	128,73 96,00	5 638,22 4 204,80

1	2	3	4	5	6	7
		grund si stratul vizibil in cimp continuu				
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,800	24,63 12,00	1 078,71 525,60
21	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	43,800	53,97 38,40	2 363,88 1 681,92
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,800	4,47 1,80	196,00 78,84
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,800	38,30 33,00	1 677,39 1 445,40
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,800	4,47 1,80	196,00 78,84
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii	m2	43,800	49,57 33,00	2 171,17 1 445,40
26	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2	0,600	52,73 51,00	31,64 30,60
Total Pereti (H=3,08m)						15 661,34
Incluziv salariu						11 415,60
1.4. Lucrari de timplarie						
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	4,600	25,20 25,20	115,92 115,92
28	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,100	1 720,12 96,17	3 612,25 201,96
29	CK57B	Instalarea ferestrelor PVC: cu suprafata golului peste 2 m2	m2	2,500	1 547,51 67,87	3 868,77 169,68
Total Lucrari de timplarie						7 596,94
Incluziv salariu						487,56
1.5. Pardosea						
30	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti,	m	14,200	40,80	579,36

1	2	3	4	5	6	7
		executate din stejar sau foioase			40,80	579,36
31	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,100	13,50 13,20	149,85 146,52
32	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - lemnul	t	0,150	283,20 283,20	42,48 42,48
33	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,100	31,20 31,20	34,32 34,32
34	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,450	76,80 76,80	111,36 111,36
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,110	354,96 59,41	394,01 65,94
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,100	126,75 54,00	1 406,97 599,40
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2	11,100	154,34 14,04	1 713,18 155,82
38	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2	11,100	-61,04 -5,52	-677,58 -61,26
39	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,100	299,00 93,00	3 318,87 1 032,30
Total Pardosea						7 072,82
Incluziv salariu						2 706,24
Total Directoare						39 411,80
Incluziv salariu						20 324,64
		2. Asistent medical				
		2.1. Tavan				
40	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete	m2	8,200	257,81	2 114,04 1 249,68

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat			152,40	
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	4,47 1,80	36,69 14,76
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200	38,30 33,00	314,03 270,60
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,200	49,57 33,00	406,47 270,60
44	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,200	50,31 31,20	613,83 380,64
Total Tavan						3 485,06
Incluziv salariu						2 186,28
2.2. Iluminare						
45	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	18,00 18,00	18,00 18,00
46	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,000	61,20 61,20	61,20 61,20
47	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	30,00 30,00	30,00 30,00
48	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	31,63 13,20	449,10 187,44
49	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,200	31,81 9,00	419,83 118,80
50	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	27,200	44,38 33,60	1 207,12 913,92
51	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,010	19 184,00 19 020,00	191,84 190,20

1	2	3	4	5	6	7
52	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc	0,010	2 413,00 2 286,00	24,13 22,86
53	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25 18,00	57,25 18,00
Total Iluminare						2 458,47
Incluziv salariu						1 560,42
2.3. Pereti (H=3,08m)						
54	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	9,60 9,60	5,76 5,76
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,600	16,82 16,20	632,43 609,12
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,600	15,73 8,40	591,45 315,84
57	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	37,600	128,73 96,00	4 840,18 3 609,60
58	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	18,300	280,44 99,00	5 132,05 1 811,70
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,300	24,63 12,00	475,32 231,60
60	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	19,300	53,97 38,40	1 041,61 741,12
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,300	4,48 1,80	86,37 34,74
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,300	38,30 33,00	739,12 636,90
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,300	4,48 1,80	86,37 34,74
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	19,300	49,57	956,71

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii			33,00	636,90
65	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2	0,600	52,73 51,00	31,64 30,60
Total Pereti (H=3,08m)						14 619,01
Incluziv salariu						8 698,62
2.4. Lucrari de timplarie						
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,820	25,19 25,19	45,84 45,84
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,900	15,72 8,40	14,15 7,56
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	0,900	280,26 99,00	252,23 89,10
69	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,820	1 720,49 96,16	3 131,30 175,02
Total Lucrari de timplarie						3 443,52
Incluziv salariu						317,52
2.5. Pardosea						
70	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	12,200	40,80 40,80	497,76 497,76
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	8,200	13,20 13,20	108,24 108,24
72	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - lemnul	t	0,130	283,38 283,38	36,84 36,84
73	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	0,820	31,17 31,17	25,56 25,56
74	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,250	76,80 76,80	96,00 96,00

1	2	3	4	5	6	7
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,820	355,02 59,41	291,12 48,72
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	8,200	126,74 54,00	1 039,27 442,80
77	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	8,200	258,96 66,00	2 123,49 541,20
Total Pardosea						4 218,28
Incluziv salariu						1 797,12
		2.6. Lucrari sanitare				
		2.6.1. Lucrari exterioare				
78	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,200	234,10 205,20	46,82 41,04
79	RpCU05I k=1.5	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 0.75 cm	buc	1,000	135,00 135,00	135,00 135,00
80	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	1,600	87,95 72,00	140,72 115,20
81	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	3,800	159,00 159,00	604,20 604,20
82	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - sub teava	m3	0,120	427,17 54,00	51,26 6,48
83	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - camin de vizitare	m3	0,100	355,10 59,40	35,51 5,94
84	CA03E2	Beton turnat in fundatii - betonarea fundurilor a caminelor de vizitare - preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,100	1 339,80 342,00	133,98 34,20
85	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	2 560,00 0,00	2 560,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
86	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,500	60,64 34,80	272,86 156,60
87	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	4,560	75,39 74,39	343,80 339,24
Total Lucrari exterioare						4 324,15
Incluziv salariu						1 437,90
2.6.2. Lucrari interioare						
88	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	3,000	37,20 37,20	111,60 111,60
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	39,000	43,14 18,60	1 682,53 725,40
90	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	6,500	88,10 72,00	572,68 468,00
91	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic - dulap cu lavoar incorporat	buc	1,000	1 124,31 123,00	1 124,31 123,00
92	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	543,48 45,00	543,48 45,00
93	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	64,23 21,60	64,23 21,60
94	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	570,00 120,00	570,00 120,00
Total Lucrari interioare						4 668,83
Incluziv salariu						1 614,60
Total Lucrari sanitare						8 992,98
Incluziv salariu						3 052,50
Total Asistent medical						37 217,32

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						17 612,46
		3. Depozit				
		3.1. Tavan				
95	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,000	257,81 152,40	4 640,58 2 743,20
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,47 1,80	80,55 32,40
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	38,30 33,00	689,34 594,00
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000	49,57 33,00	892,26 594,00
99	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,000	50,32 31,20	855,36 530,40
Total Tavan						7 158,09
Incluziv salariu						4 494,00
		3.2. Iluminare				
100	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	18,00 18,00	18,00 18,00
101	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,000	61,20 61,20	61,20 61,20
102	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	30,00 30,00	30,00 30,00
103	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	24,300	31,63 13,20	768,56 320,76
104	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	44,300	31,81 9,00	1 409,00 398,70
105	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m	68,500	44,38	3 040,03

1	2	3	4	5	6	7
		(IPFY), avind diametrul pina la 16 mm			33,60	2 301,60
106	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	19 184,00 19 020,00	383,68 380,40
107	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize simple	100 buc	0,030	2 413,67 2 286,00	72,41 68,58
108	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc	0,010	2 413,00 2 286,00	24,13 22,86
109	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25 18,00	57,25 18,00
Total Iluminare						5 864,26
Incluziv salariu						3 620,10
3.3. Pereti (H=3,23m)						
110	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,900	9,60 9,60	8,64 8,64
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,900	16,82 16,20	923,42 889,38
112	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,400	96,21 96,00	1 962,68 1 958,40
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,900	15,73 8,40	863,59 461,16
114	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	54,900	128,72 96,00	7 066,87 5 270,40
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	20,400	280,44 99,00	5 720,90 2 019,60
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,500	24,63 12,00	849,66 414,00
117	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	34,500	53,97 38,40	1 861,96 1 324,80

1	2	3	4	5	6	7
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,500	4,48 1,80	154,39 62,10
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,500	38,30 33,00	1 321,24 1 138,50
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,500	4,48 1,80	154,39 62,10
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii	m2	34,500	49,57 33,00	1 710,17 1 138,50
122	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2	0,900	52,78 51,00	47,50 45,90
Total Pereti (H=3,23m)						22 645,41
Incluziv salariu						14 793,48
3.4. Lucrari de timplarie						
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	2,150	25,17 25,17	54,12 54,12
124	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,150	1 720,48 96,17	3 699,04 206,76
125	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 1.35x0.5m	m	1,350	131,76 21,60	177,87 29,16
Total Lucrari de timplarie						3 931,03
Incluziv salariu						290,04
3.5. Pardosea						
126	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	17,000	40,80 40,80	693,60 693,60
127	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	18,000	13,50 13,20	243,00 237,60
128	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - lemnul	t	0,200	283,20 283,20	56,64 56,64
129	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea	m3	3,200	31,20 31,20	99,84 99,84

1	2	3	4	5	6	7
		stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapturii teren usor				
130	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	4,200	76,80 76,80	322,56 322,56
131	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,800	355,08 59,40	639,14 106,92
132	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,000	126,74 54,00	2 281,32 972,00
133	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,000	299,35 93,00	5 388,29 1 674,00
Total Pardosea						9 724,39
Incluziv salariu						4 163,16
Total Depozit						49 323,18
Incluziv salariu						27 360,78
		4. Sala festiva				
		4.1. Tavan				
134	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	31,900	257,81 152,40	8 224,14 4 861,56
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,900	4,47 1,80	142,75 57,42
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,900	38,30 33,00	1 221,66 1 052,70
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,900	49,57 33,00	1 581,28 1 052,70
138	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,800	50,32 31,20	1 147,19 711,36

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						12 317,02
Incluziv salariu						7 735,74
4.2. Iluminare						
139	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000	18,00 <hr/> 18,00	54,00 <hr/> 54,00
140	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	2,000	61,20 <hr/> 61,20	122,40 <hr/> 122,40
141	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	30,00 <hr/> 30,00	30,00 <hr/> 30,00
142	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	46,200	31,63 <hr/> 13,20	1 461,20 <hr/> 609,84
143	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	33,400	31,81 <hr/> 9,00	1 062,30 <hr/> 300,60
144	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	79,600	44,38 <hr/> 33,60	3 532,64 <hr/> 2 674,56
145	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,040	19 184,00 <hr/> 19 020,00	767,36 <hr/> 760,80
146	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc	0,030	2 413,67 <hr/> 2 286,00	72,41 <hr/> 68,58
147	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25 <hr/> 18,00	57,25 <hr/> 18,00
Total Iluminare						7 159,56
Incluziv salariu						4 638,78
4.3. Pereti (H=3,50m)						
148	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	9,60 <hr/> 9,60	5,76 <hr/> 5,76
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	79,800	16,82 <hr/> 16,20	1 342,24 <hr/> 1 292,76

1	2	3	4	5	6	7
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	79,800	15,73 8,40	1 255,26 670,32
151	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu	m2	79,800	128,73 96,00	10 272,31 7 660,80
152	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,800	24,63 12,00	1 965,32 957,60
153	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,800	53,97 38,40	4 306,80 3 064,32
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,800	4,48 1,80	357,11 143,64
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	79,800	38,30 33,00	3 056,06 2 633,40
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,800	4,48 1,80	357,11 143,64
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereți	m2	79,800	49,57 33,00	3 955,69 2 633,40
158	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2	0,600	52,73 51,00	31,64 30,60
Total Pereti (H=3,50m)						26 905,30
Incluziv salariu						19 236,24
4.4. Lucrari de timplarie						
159	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	8,400	25,20 25,20	211,68 211,68
160	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	3,500	1 720,49 96,17	6 021,70 336,60
161	CK57B	Instalarea ferestrelor PVC: cu suprafata golului peste 2 m2	m2	3,400	1 549,08 67,85	5 266,86 230,70

1	2	3	4	5	6	7
162	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: micsorarea golului usilor	m2	1,500	297,65 107,20	446,47 160,80
Total Lucrari de timplarie						11 946,71
Incluziv salariu						939,78
4.5. Pardosea						
163	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	22,800	40,80 40,80	930,24 930,24
164	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,900	27,90 27,60	890,01 880,44
165	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,900	18,50 18,00	590,15 574,20
166	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - beton	t	7,600	283,20 283,20	2 152,32 2 152,32
167	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	3,190	31,20 31,20	99,54 99,54
168	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	4,200	76,80 76,80	322,56 322,56
169	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,190	355,06 59,40	1 132,63 189,48
170	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,900	126,74 54,00	4 043,14 1 722,60
171	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2	31,900	154,34 14,04	4 923,53 447,90
172	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2	31,900	-61,04 -5,52	-1 947,30 -176,10
173	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu	m2	31,900	298,99	9 537,77

1	2	3	4	5	6	7
		pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp			93,00	2 966,70
Total Pardosea						22 674,59
Incluziv salariu						10 109,88
Total Sala festiva						81 003,18
Incluziv salariu						42 660,42
		5. Veceu maturi				
		5.1. Tavan				
174	CE27A	Executarea grinzilor pentru sustinerea planseului	m2	4,800	141,41 69,00	678,79 331,20
175	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,800	257,81 152,40	1 237,49 731,52
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,800	4,48 1,80	21,48 8,64
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,800	38,30 33,00	183,83 158,40
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,800	49,57 33,00	237,94 158,40
179	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,800	50,32 31,20	442,78 274,56
Total Tavan						2 802,31
Incluziv salariu						1 662,72
		5.2. Iluminare				
180	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	18,00 18,00	18,00 18,00
181	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,000	61,20 61,20	61,20 61,20
182	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	30,00 30,00	30,00 30,00

1	2	3	4	5	6	7
183	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	31,63 13,20	449,10 187,44
184	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	13,200	31,81 9,00	419,83 118,80
185	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	27,200	44,38 33,60	1 207,12 913,92
186	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,010	5 280,00 5 280,00	52,80 52,80
187	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc	0,010	2 413,00 2 286,00	24,13 22,86
188	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25 18,00	57,25 18,00
Total Iluminare						2 319,43
Incluziv salariu						1 423,02
5.3. Pereti (H=2.50m)						
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,800	16,82 16,20	148,02 142,56
190	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,200	96,21 96,00	1 269,98 1 267,20
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,000	15,73 8,40	346,06 184,80
192	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	22,000	128,72 96,00	2 831,95 2 112,00
193	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	13,200	280,44 99,00	3 701,81 1 306,80
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,800	24,63 12,00	216,73 105,60

1	2	3	4	5	6	7
195	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,800	53,97 38,40	474,93 337,92
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,800	4,47 1,80	39,38 15,84
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	8,800	38,30 33,00	337,01 290,40
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,800	4,47 1,80	39,38 15,84
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	8,800	49,57 33,00	436,22 290,40
Total Pereti (H=2.50m)						9 841,47
Incluziv salariu						6 069,36
5.4. Lucrari de timplarie						
200	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,820	25,19 25,19	45,84 45,84
201	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,820	1 720,49 96,16	3 131,30 175,02
Total Lucrari de timplarie						3 177,14
Incluziv salariu						220,86
5.5. Pardosea						
202	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	8,800	40,80 40,80	359,04 359,04
203	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,800	47,30 46,80	227,04 224,64
204	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,800	18,50 18,00	88,80 86,40
205	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - beton	t	1,100	283,20 283,20	311,52 311,52

1	2	3	4	5	6	7
206	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	0,480	31,25 31,25	15,00 15,00
207	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	0,650	76,80 76,80	49,92 49,92
208	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,480	355,19 59,38	170,49 28,50
209	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,800	126,74 54,00	608,36 259,20
210	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	4,800	258,95 66,00	1 242,98 316,80
Total Pardosea						3 073,15
Incluziv salariu						1 651,02
5.6. Lucrari sanitare						
211	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	37,20 37,20	74,40 74,40
212	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,300	57,41 34,80	132,04 80,04
213	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,200	72,12 43,20	230,80 138,24
214	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	14,200	43,14 18,60	612,63 264,12
215	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	2,300	88,05 72,00	202,51 165,60
216	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval	buc	1,000	1 557,36 264,00	1 557,36 264,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau dreptunghiular, montat ingropat				
217	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic - dulap cu lavoar incorporat	buc	1,000	1 124,31 123,00	1 124,31 123,00
218	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	543,48 45,00	543,48 45,00
219	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	64,23 21,60	128,46 43,20
220	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	570,00 120,00	570,00 120,00
Total Lucrari sanitare						5 175,99
Incluziv salariu						1 317,60
Total Veceu maturi						26 389,49
Incluziv salariu						12 344,58
		6. Cabina de dus				
		6.1. Tavan				
221	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,600	262,25 152,40	681,85 396,24
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,600	4,48 1,80	11,64 4,68
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,600	38,30 33,00	99,58 85,80
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,600	49,57 33,00	128,88 85,80
225	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	6,500	50,32 31,20	327,06 202,80
Total Tavan						1 249,01
Incluziv salariu						775,32

1	2	3	4	5	6	7
		6.2. Iluminare				
226	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	18,00 18,00	18,00 18,00
227	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	30,00 30,00	30,00 30,00
228	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	31,63 13,20	449,10 187,44
229	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	14,200	44,38 33,60	630,18 477,12
230	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,010	5 280,00 5 280,00	52,80 52,80
231	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25 18,00	57,25 18,00
Total Iluminare						1 237,33
Incluziv salariu						783,36
		6.3. Pereti (H=2.50m)				
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,520	16,82 16,20	109,64 105,60
233	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,780	96,21 96,00	940,93 938,88
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,300	15,73 8,40	256,39 136,92
235	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	16,300	128,73 96,00	2 098,28 1 564,80
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	16,300	280,44 99,00	4 571,10 1 613,70
Total Pereti (H=2.50m)						7 976,34
Incluziv salariu						4 359,90

1	2	3	4	5	6	7
		6.4. Lucrari de timplarie				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,820	25,19 25,19	45,84 45,84
238	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,820	1 720,49 96,16	3 131,30 175,02
Total Lucrari de timplarie						3 177,14
Incluziv salariu						220,86
		6.5. Pardosea				
239	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	6,500	40,80 40,80	265,20 265,20
240	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,600	47,30 46,80	122,98 121,68
241	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,600	18,50 18,00	48,10 46,80
242	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - beton	t	0,620	283,16 283,16	175,56 175,56
243	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,100	31,20 31,20	34,32 34,32
244	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	0,340	76,76 76,76	26,10 26,10
245	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,260	355,00 59,31	92,30 15,42
246	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,600	126,75 54,00	329,54 140,40
247	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	2,600	258,99 66,00	673,37 171,60

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosea						1 767,47
Incluziv salariu						997,08
6.6. Lucrari sanitare						
248	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	37,20 <hr/> 37,20	74,40 <hr/> 74,40
249	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500	57,41 <hr/> 34,80	86,11 <hr/> 52,20
250	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	2,300	88,00 <hr/> 72,00	202,39 <hr/> 165,60
251	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	43,14 <hr/> 18,60	690,28 <hr/> 297,60
252	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,000	378,60 <hr/> 21,60	378,60 <hr/> 21,60
253	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000	217,03 <hr/> 63,00	217,03 <hr/> 63,00
Total Lucrari sanitare						1 648,81
Incluziv salariu						674,40
Total Cabina de dus						17 056,10
Incluziv salariu						7 810,92
7. Coridor directoare						
7.1. Tavan						
254	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,100	257,81 <hr/> 152,40	2 861,69 <hr/> 1 691,64
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,100	4,47 <hr/> 1,80	49,67 <hr/> 19,98
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,100	38,30 <hr/> 33,00	425,09 <hr/> 366,30
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,100	49,57 <hr/> 33,00	550,22 <hr/> 366,30

1	2	3	4	5	6	7
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,800	50,95 31,20	1 059,71 648,96
Total Tavan						4 946,38
Incluziv salariu						3 093,18
7.2. Iluminare						
259	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	18,00 18,00	18,00 18,00
260	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	3,000	30,00 30,00	90,00 90,00
261	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	31,63 13,20	449,10 187,44
262	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	14,200	44,38 33,60	630,18 477,12
263	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	6 960,00 6 960,00	69,60 69,60
264	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25 18,00	57,25 18,00
Total Iluminare						1 314,13
Incluziv salariu						860,16
7.3. Pereti (H=3,08m)						
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,100	16,82 16,20	1 078,16 1 038,42
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,100	15,73 8,40	1 008,29 538,44
267	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	64,100	128,73 96,00	8 251,39 6 153,60
268	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: microrarea golului usilor	m2	4,300	297,64 107,22	1 279,87 461,04

1	2	3	4	5	6	7
269	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,100	24,63 12,00	1 578,65 769,20
270	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	64,100	53,97 38,40	3 459,47 2 461,44
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,100	4,48 1,80	286,85 115,38
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,100	38,30 33,00	2 454,81 2 115,30
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,100	4,48 1,80	286,85 115,38
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii	m2	64,100	49,57 33,00	3 177,43 2 115,30
Total Pereti (H=3,08m)						22 861,77
Incluziv salariu						15 883,50
7.4. Lucrari de timplarie						
275	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	4,200	25,20 25,20	105,84 105,84
276	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,520	1 720,49 96,17	4 335,63 242,34
Total Lucrari de timplarie						4 441,47
Incluziv salariu						348,18
7.5. Pardosea						
277	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	20,800	40,80 40,80	848,64 848,64
278	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,100	28,26 27,60	313,69 306,36
279	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,100	13,86 13,20	153,85 146,52

1	2	3	4	5	6	7
280	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - lemnul	t	2,700	283,20 283,20	764,64 764,64
281	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	1,100	31,20 31,20	34,32 34,32
282	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,450	76,80 76,80	111,36 111,36
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,110	354,96 59,41	394,01 65,94
284	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,100	127,95 54,00	1 420,29 599,40
285	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2	11,100	154,34 14,04	1 713,18 155,82
286	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2	11,100	-61,04 -5,52	-677,58 -61,26
287	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,100	299,36 93,00	3 322,87 1 032,30
Total Pardosea						8 399,27
Incluziv salariu						4 004,04
Total Coridor directoare						41 963,02
Incluziv salariu						24 189,06
		8. Coridor principal				
		8.1. Tavan				
288	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,000	257,81 152,40	4 124,96 2 438,40
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000	4,47	71,60

1	2	3	4	5	6	7
					1,80	28,80
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000	38,30 33,00	612,74 528,00
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,000	49,57 33,00	793,12 528,00
292	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,000	50,31 31,20	1 006,30 624,00
Total Tavan						6 608,72
Incluziv salariu						4 147,20
8.2. Iluminare						
293	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	18,00 18,00	18,00 18,00
294	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	30,00 30,00	30,00 30,00
295	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	31,63 13,20	449,10 187,44
296	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	14,200	44,38 33,60	630,18 477,12
297	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	6 960,00 6 960,00	69,60 69,60
298	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25 18,00	57,25 18,00
Total Iluminare						1 254,13
Incluziv salariu						800,16
8.3. Pereti (H=3,08m)						
299	RpSE06A	Demontarea unui boiler, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,000	147,00 147,00	147,00 147,00
300	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	9,60 9,60	5,76 5,76

1	2	3	4	5	6	7
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,600	16,82 16,20	1 036,11 997,92
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,600	15,73 8,40	968,97 517,44
303	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	61,600	128,73 96,00	7 929,58 5 913,60
304	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,600	24,63 12,00	1 517,08 739,20
305	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	61,600	53,97 38,40	3 324,55 2 365,44
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,600	4,47 1,80	275,66 110,88
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,600	38,30 33,00	2 359,07 2 032,80
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,600	4,47 1,80	275,66 110,88
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	61,600	49,57 33,00	3 053,51 2 032,80
310	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2	0,600	52,73 51,00	31,64 30,60
311	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,000	192,00 192,00	192,00 192,00
Total Pereti (H=3,08m)						21 116,59
Incluziv salariu						15 196,32
8.4. Lucrari de timplarie						
312	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri)	m2	4,200	25,20 25,20	105,84 105,84

1	2	3	4	5	6	7
313	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	4,200	1 177,04 51,54	4 943,55 216,48
Total Lucrari de timplarie						5 049,39
Incluziv salariu						322,32
8.5. Pardosea						
314	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	20,000	40,80 40,80	816,00 816,00
315	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,000	27,90 27,60	502,20 496,80
316	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,000	18,98 18,00	341,64 324,00
317	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - lemnul	t	4,300	283,20 283,20	1 217,76 1 217,76
318	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	1,800	31,20 31,20	56,16 56,16
319	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	2,300	76,80 76,80	176,64 176,64
320	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,800	355,08 59,40	639,14 106,92
321	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,000	126,74 54,00	2 281,32 972,00
322	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2	18,000	154,34 14,04	2 778,16 252,72
323	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2	18,000	-61,04 -5,52	-1 098,78 -99,36
324	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu	m2	18,000	298,99	5 381,81

1	2	3	4	5	6	7
		pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp			93,00	1 674,00
Total Pardosea						13 092,05
Incluziv salariu						5 993,64
Total Coridor principal						47 120,88
Incluziv salariu						26 459,64
		9. Antreu				
		9.1. Tavan				
325	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	7,800	257,81 152,40	2 010,92 1 188,72
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,800	4,48 1,80	34,91 14,04
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,800	38,30 33,00	298,72 257,40
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,800	49,57 33,00	386,65 257,40
329	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,200	50,31 31,20	563,52 349,44
Total Tavan						3 294,72
Incluziv salariu						2 067,00
		9.2. Iluminare				
330	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	18,00 18,00	18,00 18,00
331	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	30,00 30,00	30,00 30,00
332	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	31,63 13,20	449,10 187,44
333	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor,	m	14,200	44,38	630,18

1	2	3	4	5	6	7
		cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm			33,60	477,12
334	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	6 960,00	69,60
					6 960,00	69,60
335	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25	57,25
					18,00	18,00
Total Iluminare						1 254,13
Incluziv salariu						800,16
9.3. Pereti (H=2.85m)						
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,800	16,82	47,10
					16,20	45,36
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,800	15,73	44,04
					8,40	23,52
338	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	2,800	128,75	360,49
					96,00	268,80
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	24,63	68,96
					12,00	33,60
340	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,800	53,97	151,11
					38,40	107,52
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,800	4,48	12,53
					1,80	5,04
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,800	38,30	107,24
					33,00	92,40
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,800	4,48	12,53
					1,80	5,04
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	2,800	49,57	138,80
					33,00	92,40
Total Pereti (H=2.85m)						942,80

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						673,68
9.4. Lucrari de timplarie						
345	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri)	m2	18,000	25,20 ----- 25,20	453,60 ----- 453,60
346	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18,000	1 176,79 ----- 51,54	21 182,20 ----- 927,72
Total Lucrari de timplarie						21 635,80
Incluziv salariu						1 381,32
9.5. Pardosea						
347	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	11,200	40,80 ----- 40,80	456,96 ----- 456,96
348	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	7,800	32,70 ----- 32,40	255,06 ----- 252,72
349	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2	7,800	154,34 ----- 14,04	1 203,86 ----- 109,50
350	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2	7,800	-61,05 ----- -5,52	-476,17 ----- -43,08
351	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,800	298,99 ----- 93,00	2 332,14 ----- 725,40
Total Pardosea						3 771,85
Incluziv salariu						1 501,50
Total Antreu						30 899,30
Incluziv salariu						6 423,66
10. Grupa „Albinuta,, (dulapuri)						
10.1. Tavan						
352	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	42,000	257,81 ----- 152,40	10 828,02 ----- 6 400,80
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000	4,47 ----- 1,80	187,95 ----- 75,60

1	2	3	4	5	6	7
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,000	38,30 33,00	1 608,45 1 386,00
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,000	49,57 33,00	2 081,94 1 386,00
356	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	34,000	50,94 31,20	1 732,12 1 060,80
Total Tavan						16 438,48
Incluziv salariu						10 309,20
10.2. Iluminare						
357	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000	18,00 18,00	54,00 54,00
358	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	30,00 30,00	30,00 30,00
359	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	35,100	31,63 13,20	1 110,13 463,32
360	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,200	31,81 9,00	419,83 118,80
361	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	48,300	44,38 33,60	2 143,57 1 622,88
362	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,030	6 960,00 6 960,00	208,80 208,80
363	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc	0,010	2 413,00 2 286,00	24,13 22,86
364	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25 18,00	57,25 18,00
Total Iluminare						4 047,71

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 538,66
10.3. Pereti (H=2.85m)						
365	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,000	16,82 ----- 16,20	824,18 ----- 793,80
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,000	15,73 ----- 8,40	770,77 ----- 411,60
367	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	49,000	128,72 ----- 96,00	6 307,52 ----- 4 704,00
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,000	24,63 ----- 12,00	1 206,77 ----- 588,00
369	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	49,000	53,97 ----- 38,40	2 644,53 ----- 1 881,60
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,000	4,48 ----- 1,80	219,28 ----- 88,20
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,000	38,30 ----- 33,00	1 876,53 ----- 1 617,00
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,000	4,48 ----- 1,80	219,28 ----- 88,20
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii	m2	49,000	49,57 ----- 33,00	2 428,93 ----- 1 617,00
Total Pereti (H=2.85m)						16 497,79
Incluziv salariu						11 789,40
10.4. Lucrari de timplarie						
374	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet perete din PVC	m2	9,000	1 173,73 ----- 51,54	10 563,56 ----- 463,86
Total Lucrari de timplarie						10 563,56
Incluziv salariu						463,86

1	2	3	4	5	6	7
		10.5. Pardosea				
375	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	34,000	40,80 40,80	1 387,20 1 387,20
376	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	49,000	32,70 32,40	1 602,30 1 587,60
377	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2	49,000	154,34 14,04	7 562,76 687,96
378	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2	49,000	-61,04 -5,52	-2 991,13 -270,48
379	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	49,000	298,99 93,00	14 650,58 4 557,00
Total Pardosea						22 211,71
Incluziv salariu						7 949,28
Total Grupa „Albinuta,, (dulapuri)						69 759,25
Incluziv salariu						33 050,40
		11. Grupa „Albinuta,, (bucatarie) 11.1. Iluminare				
380	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	30,00 30,00	30,00 30,00
381	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,000	61,20 61,20	61,20 61,20
382	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	11,300	31,63 13,20	357,39 149,16
383	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,200	31,81 9,00	419,83 118,80
384	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	24,500	44,38 33,60	1 087,31 823,20

1	2	3	4	5	6	7
385	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc	0,010	2 413,00 2 286,00	24,13 22,86
386	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25 18,00	57,25 18,00
Total Iluminare						2 037,11
Incluziv salariu						1 223,22
11.2. Pereti (H=3.0m)						
387	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	9,60 9,60	5,76 5,76
388	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,900	16,82 16,20	519,74 500,58
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,900	15,73 8,40	486,05 259,56
390	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,900	128,72 96,00	3 977,47 2 966,40
391	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: microrarea golului usilor	m2	4,600	297,65 107,22	1 369,19 493,20
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,900	24,63 12,00	761,00 370,80
393	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	30,900	53,97 38,40	1 667,67 1 186,56
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,900	4,48 1,80	138,28 55,62
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,900	38,30 33,00	1 183,36 1 019,70
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,900	4,48 1,80	138,28 55,62
397	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	30,900	49,57	1 531,71

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual - pereti			33,00	1 019,70
398	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2	0,600	52,73 51,00	31,64 30,60
Total Pereti (H=3.0m)						11 810,15
Incluziv salariu						7 964,10
11.3. Lucrari de timplarie						
399	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	6,250	25,19 25,19	157,44 157,44
400	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,500	1 720,10 96,17	4 300,24 240,42
Total Lucrari de timplarie						4 457,68
Incluziv salariu						397,86
11.4. Pardosea						
401	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	34,000	40,80 40,80	1 387,20 1 387,20
402	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	42,000	32,70 32,40	1 373,40 1 360,80
403	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2	42,000	154,34 14,04	6 482,38 589,68
404	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2	42,000	-61,04 -5,52	-2 563,83 -231,84
405	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	42,000	298,99 93,00	12 557,56 3 906,00
Total Pardosea						19 236,71
Incluziv salariu						7 011,84
Total Grupa „Albinuta,, (bucatarie)						37 541,65
Incluziv salariu						16 597,02

1	2	3	4	5	6	7
		12. Grupa „Albinuta,, (dormitor)				
		12.1. Tavan				
406	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	41,600	257,81 152,40	10 724,90 6 339,84
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,600	4,47 1,80	186,16 74,88
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,600	38,30 33,00	1 593,14 1 372,80
409	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,600	49,57 33,00	2 062,11 1 372,80
410	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,400	50,31 31,20	1 328,30 823,68
Total Tavan						15 894,61
Incluziv salariu						9 984,00
		12.2. Iluminare				
411	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	18,00 18,00	36,00 36,00
412	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	30,00 30,00	30,00 30,00
413	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,000	61,20 61,20	61,20 61,20
414	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	48,100	31,63 13,20	1 521,28 634,92
415	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,200	31,81 9,00	419,83 118,80
416	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	61,300	44,38 33,60	2 720,51 2 059,68

1	2	3	4	5	6	7
417	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc	0,010	2 413,00 2 286,00	24,13 22,86
418	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25 18,00	57,25 18,00
Total Iluminare					4 870,20	
Incluziv salariu					2 981,46	
12.3. Pereti (H=3.0m)						
419	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200	9,60 9,60	11,52 11,52
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	79,200	16,82 16,20	1 332,14 1 283,04
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,200	15,73 8,40	1 245,82 665,28
422	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	79,200	128,72 96,00	10 194,97 7 603,20
423	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: microrarea golului usilor	m2	1,500	297,65 107,20	446,47 160,80
424	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,200	24,63 12,00	1 950,54 950,40
425	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,200	53,97 38,40	4 274,43 3 041,28
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,200	4,47 1,80	354,42 142,56
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,200	38,30 33,00	3 033,08 2 613,60
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,200	4,47 1,80	354,42 142,56
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	79,200	49,57	3 925,94

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii			33,00	2 613,60
430	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2	1,200	52,73	63,28
					51,00	61,20
Total Pereti (H=3.0m)						27 187,03
Incluziv salariu						19 289,04
12.4. Lucrari de timplarie						
431	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	3,300	25,20	83,16
					25,20	83,16
432	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,400	1 720,10	4 128,23
					96,17	230,82
Total Lucrari de timplarie						4 211,39
Incluziv salariu						313,98
12.5. Pardosea						
433	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	26,400	40,80	1 077,12
					40,80	1 077,12
434	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	41,600	32,70	1 360,32
					32,40	1 347,84
435	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2	41,600	154,34	6 420,62
					14,04	584,04
436	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2	41,600	-61,04	-2 539,40
					-5,52	-229,62
437	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,600	298,99	12 438,00
					93,00	3 868,80
Total Pardosea						18 756,66
Incluziv salariu						6 648,18
Total Grupa „Albinuta,, (dormitor)						70 919,89
Incluziv salariu						39 216,66

1	2	3	4	5	6	7
		13. Grupa „Ghiocelul,, (dulapuri)				
		13.1. Tavan				
438	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,000	257,81 152,40	3 867,15 2 286,00
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	4,47 1,80	67,12 27,00
440	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	38,30 33,00	574,45 495,00
441	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,000	49,57 33,00	743,55 495,00
442	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,000	50,95 31,20	815,12 499,20
Total Tavan						6 067,39
Incluziv salariu						3 802,20
		13.2. Iluminare				
443	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	18,00 18,00	36,00 36,00
444	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	30,00 30,00	30,00 30,00
445	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	26,300	31,63 13,20	831,81 347,16
446	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,200	31,81 9,00	419,83 118,80
447	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	39,500	44,38 33,60	1 753,01 1 327,20
448	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	6 960,00 6 960,00	139,20 139,20

1	2	3	4	5	6	7
449	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc	0,010	2 413,00 2 286,00	24,13 22,86
450	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25 18,00	57,25 18,00
Total Iluminare						3 291,23
Incluziv salariu						2 039,22
13.3. Pereti (H=2.85m)						
451	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,250	16,82 16,20	239,67 230,82
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,250	15,73 8,40	224,16 119,70
453	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	14,250	128,73 96,00	1 834,34 1 368,00
454	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,250	24,63 12,00	350,95 171,00
455	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	14,250	53,97 38,40	769,08 547,20
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,250	4,47 1,80	63,73 25,62
457	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,250	38,30 33,00	545,75 470,28
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,250	4,47 1,80	63,73 25,62
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii	m2	14,250	49,57 33,00	706,42 470,28
Total Pereti (H=2.85m)						4 797,83
Incluziv salariu						3 428,52

1	2	3	4	5	6	7
		13.4. Pardosea				
460	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	16,000	40,80 40,80	652,80 652,80
461	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	15,000	32,70 32,40	490,50 486,00
462	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2	15,000	154,34 14,04	2 315,13 210,60
463	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2	15,000	-61,04 -5,52	-915,65 -82,80
464	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,000	299,00 93,00	4 484,93 1 395,00
Total Pardosea						7 027,71
Incluziv salariu						2 661,60
Total Grupa „Ghiocelul,, (dulapuri)						21 184,16
Incluziv salariu						11 931,54
		14. Grupa „Ghiocelul,, (bucatarie)				
		14.1. Iluminare				
465	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	30,00 30,00	30,00 30,00
466	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,000	61,20 61,20	61,20 61,20
467	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	11,300	31,63 13,20	357,39 149,16
468	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,200	31,81 9,00	419,83 118,80
469	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	24,500	44,38 33,60	1 087,31 823,20

1	2	3	4	5	6	7
470	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc	0,010	2 413,00 2 286,00	24,13 22,86
471	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25 18,00	57,25 18,00
Total Iluminare						2 037,11
Incluziv salariu						1 223,22
14.2. Pereti (H=3.0m)						
472	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	9,60 9,60	5,76 5,76
473	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,900	16,82 16,20	519,74 500,58
474	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,900	15,73 8,40	486,05 259,56
475	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,900	128,72 96,00	3 977,47 2 966,40
476	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: microrarea golului usilor	m2	4,600	297,65 107,22	1 369,19 493,20
477	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,900	24,63 12,00	761,00 370,80
478	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	30,900	53,97 38,40	1 667,67 1 186,56
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,900	4,48 1,80	138,28 55,62
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,900	38,30 33,00	1 183,36 1 019,70
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,900	4,48 1,80	138,28 55,62

1	2	3	4	5	6	7
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	30,900	49,57 33,00	1 531,71 1 019,70
483	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din MDF in gol de usa	m2	2,150	1 344,01 128,96	2 889,63 277,26
484	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2	0,600	52,73 51,00	31,64 30,60
Total Pereti (H=3.0m)						14 699,78
Incluziv salariu						8 241,36
14.3. Lucrari de timplarie						
485	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	6,250	25,19 25,19	157,44 157,44
486	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,500	1 720,10 96,17	4 300,24 240,42
Total Lucrari de timplarie						4 457,68
Incluziv salariu						397,86
14.4. Pardosea						
487	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	34,000	40,80 40,80	1 387,20 1 387,20
488	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	42,000	32,70 32,40	1 373,40 1 360,80
489	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2	42,000	154,34 14,04	6 482,38 589,68
490	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2	42,000	-61,04 -5,52	-2 563,83 -231,84
491	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	42,000	298,99 93,00	12 557,56 3 906,00
Total Pardosea						19 236,71

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						7 011,84
Total Grupa „Ghiocelul,, (bucatarie)						40 431,28
Incluziv salariu						16 874,28
		15. Grupa „Ghiocelul,, (dormitor)				
		15.1. Tavan				
492	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	41,600	257,81 152,40	10 724,90 6 339,84
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,600	4,47 1,80	186,16 74,88
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,600	38,30 33,00	1 593,14 1 372,80
495	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,600	49,57 33,00	2 062,11 1 372,80
496	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,400	50,94 31,20	1 344,82 823,68
Total Tavan						15 911,13
Incluziv salariu						9 984,00
		15.2. Iluminare				
497	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	18,00 18,00	36,00 36,00
498	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	30,00 30,00	30,00 30,00
499	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,000	61,20 61,20	61,20 61,20
500	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	48,100	31,63 13,20	1 521,28 634,92
501	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru	m	13,200	31,81 9,00	419,83 118,80

1	2	3	4	5	6	7
		tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp				
502	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	61,300	44,38 33,60	2 720,51 2 059,68
503	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc	0,010	2 413,00 2 286,00	24,13 22,86
504	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25 18,00	57,25 18,00
Total Iluminare						4 870,20
Incluziv salariu						2 981,46
15.3. Pereti (H=3.0m)						
505	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200	9,60 9,60	11,52 11,52
506	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	79,200	16,82 16,20	1 332,14 1 283,04
507	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,200	15,73 8,40	1 245,82 665,28
508	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	79,200	128,72 96,00	10 194,97 7 603,20
509	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: microrarea golului usilor	m2	1,500	297,65 107,20	446,47 160,80
510	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,200	24,63 12,00	1 950,54 950,40
511	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,200	53,97 38,40	4 274,43 3 041,28
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,200	4,47 1,80	354,42 142,56
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	79,200	38,30	3 033,08

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			33,00	2 613,60
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,200	4,47 1,80	354,42 142,56
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii	m2	79,200	49,57 33,00	3 925,94 2 613,60
516	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2	1,200	52,73 51,00	63,28 61,20
Total Pereti (H=3.0m)						27 187,03
Incluziv salariu						19 289,04
15.4. Lucrari de timplarie						
517	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	3,300	25,20 25,20	83,16 83,16
518	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,400	1 720,10 96,17	4 128,23 230,82
Total Lucrari de timplarie						4 211,39
Incluziv salariu						313,98
15.5. Pardosea						
519	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	26,400	40,80 40,80	1 077,12 1 077,12
520	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	41,600	32,70 32,40	1 360,32 1 347,84
521	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2	41,600	154,34 14,04	6 420,62 584,04
522	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2	41,600	-61,04 -5,52	-2 539,40 -229,62
523	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,600	298,99 93,00	12 438,00 3 868,80
Total Pardosea						18 756,66

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 648,18
Total Grupa „Ghiocelul,, (dormitor)						70 936,41
Incluziv salariu						39 216,66
		16. Veceu copii				
		16.1. Tavan				
524	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	5,500	257,81 <hr/> 152,40	1 417,95 <hr/> 838,20
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,500	4,47 <hr/> 1,80	24,61 <hr/> 9,90
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,500	38,29 <hr/> 33,00	210,62 <hr/> 181,50
527	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,500	49,57 <hr/> 33,00	272,63 <hr/> 181,50
528	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,400	50,93 <hr/> 31,20	478,76 <hr/> 293,28
Total Tavan						2 404,57
Incluziv salariu						1 504,38
		16.2. Iluminare				
529	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	18,00 <hr/> 18,00	18,00 <hr/> 18,00
530	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	2,000	61,20 <hr/> 61,20	122,40 <hr/> 122,40
531	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	30,00 <hr/> 30,00	30,00 <hr/> 30,00
532	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	31,63 <hr/> 13,20	449,10 <hr/> 187,44
533	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru	m	26,400	31,81 <hr/> 9,00	839,67 <hr/> 237,60

1	2	3	4	5	6	7
		tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp				
534	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	40,600	44,38 33,60	1 801,82 1 364,16
535	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,010	5 280,00 5 280,00	52,80 52,80
536	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc	0,020	2 413,50 2 286,00	48,27 45,72
537	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	57,25 18,00	57,25 18,00
Total Iluminare						3 419,31
Incluziv salariu						2 076,12
16.3. Pereti (H=2.30m)						
538	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	9,60 9,60	5,76 5,76
539	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,100	96,21 96,00	1 356,55 1 353,60
540	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,700	80,02 79,20	216,05 213,84
541	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,500	16,82 16,20	126,15 121,50
542	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,600	15,73 8,40	339,77 181,44
543	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	21,600	128,73 96,00	2 780,58 2 073,60
544	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	14,100	280,44 99,00	3 954,16 1 395,90
545	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,500	24,63 12,00	184,71 90,00
546	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	7,500	53,97	404,78

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.			38,40	288,00
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,500	4,47 1,80	33,56 13,50
548	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,500	38,29 33,00	287,21 247,50
549	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,500	4,47 1,80	33,56 13,50
550	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	7,500	49,57 33,00	371,77 247,50
Total Pereti (H=2.30m)						10 094,61
Incluziv salariu						6 245,64
16.4. Lucrari de timplarie						
551	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,350	25,24 25,24	34,08 34,08
552	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,350	1 720,13 96,18	2 322,17 129,84
553	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	5,200	1 176,79 51,54	6 119,33 268,02
Total Lucrari de timplarie						8 475,58
Incluziv salariu						431,94
16.5. Pardosea						
554	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	9,400	40,80 40,80	383,52 383,52
555	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,500	47,30 46,80	260,15 257,40
556	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,500	18,50 18,00	101,75 99,00
557	TrB05A2-	Transportul, prin purtare directa, al	t	1,320	283,18	373,80

1	2	3	4	5	6	7
	7	materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - beton			283,18	373,80
558	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,550	31,20 31,20	17,16 17,16
559	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	0,700	76,80 76,80	53,76 53,76
560	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,550	354,91 59,35	195,20 32,64
561	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,500	126,77 54,00	697,21 297,00
562	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	5,500	258,98 66,00	1 424,39 363,00
Total Pardosea						3 506,94
Incluziv salariu						1 877,28
16.6. Lucrari sanitare						
563	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,000	48,00 48,00	144,00 144,00
564	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	66,00 66,00	198,00 198,00
565	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	37,20 37,20	74,40 74,40
566	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,300	43,14 18,60	358,07 154,38
567	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,200	72,12 43,20	230,80 138,24
568	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizabile cu H sectiunii de	m	2,300	88,05	202,51

1	2	3	4	5	6	7
		1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m			72,00	165,60
569	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,000	1 557,36 264,00	4 672,08 792,00
570	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic - lavoar cu picior	buc	1,000	1 124,31 123,00	1 124,31 123,00
571	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	64,23 21,60	321,15 108,00
572	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" - pentru servitoare	buc	1,000	51,81 9,60	51,81 9,60
573	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	570,00 120,00	1 140,00 240,00
574	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,200	57,40 34,80	355,89 215,76

Total Lucrari sanitare						8 873,02
Incluziv salariu						2 362,98
Total Veceu copii						36 774,03
Incluziv salariu						14 498,34

Cheltuieli directe	lei	717 960
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	85 583
Transportarea materialelor	8,00 %	28 743
Cheltuieli directe	100,00 +	832 286
Cheltuieli de regie	6,00 %	49 937
Total	100,00 +	882 223
Beneficiu	6,00 %	52 933
Total	100,00 +	935 156
TVA	20,00 %	187 031

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 122 187
356 597**
WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie a gradinitei de copii din s.
Brinzenii Vechi, c. Brinzenii Noi, rnul Telenesti**

Catalog de prețuri unitare

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Directoare				
		1.1. Tavan				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			257,81 152,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	48,00	17,76
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,75
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,70	14,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,47 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
5	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			50,31 ----- 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,50	0,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		1.2. Iluminare				
6	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
7	RpEC16 B	Demontarea prizei	buc			61,20 ----- 61,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	60,00	61,20
8	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 ----- 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00
9	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate	m			31,63 ----- 13,20

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	16,00	17,64
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
10	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			31,81 ----- 9,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,00
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	16,00	17,14
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	3,00	0,79
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	31,00	4,88
11	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			44,38 ----- 33,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
12	08-03- 594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 184,00 ----- 19 020,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	60,00	19 020,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	10,00	11,00
13	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc			2 413,50 ----- 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,50
14	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,25 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	1002					
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
		1.3. Pereti (H=3,08m)				
15	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 ----- 9,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
16	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			20,02 ----- 19,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	60,00	19,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
17	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 ----- 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,73 ----- 8,40
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
19	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			128,73 ----- 96,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,08
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>24,63</u> 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
21	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			<u>53,97</u> 38,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,47</u> 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>38,30</u> 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,47</u> 1,80
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
26	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2			52,73 ----- 51,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	60,00	51,00
	282211572 0000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,73
		1.4. Lucrari de timplarie				
27	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			25,20 ----- 25,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
28	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 720,12 ----- 96,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	65,00	10,15
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,00	2,07
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,00	0,45
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,04
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	33,00	0,36
	294052000	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41

1	2	3	4	5	6	7
	7610					
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
29	CK57B	Instalarea ferestrelor PVC: cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 547,51 <hr/> 67,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1310	60,00	67,87
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 460,00	1 460,00
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	1,00	1,63
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	1,00	0,51
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	65,00	8,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	12,00	0,34
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1494	10,00	1,49
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	10,00	0,97
		1.5. Pardosea				
30	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			40,80 <hr/> 40,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abriht	h-om	0,0300	60,00	1,80
31	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,50 <hr/> 13,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
32	TrB05A 2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - lemnul	t			283,20 <hr/> 283,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,20
33	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			31,20 <hr/> 31,20

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,20
34	TrB01A 1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			<u>76,80</u> 76,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	60,00	76,80
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			<u>354,96</u> 59,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,41
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	229,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,27
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,38
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			<u>126,75</u> 54,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,75	42,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,21
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	200,00	12,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	10,00	0,33
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2			<u>154,34</u> 14,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
38	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2			<u>-61,04</u> -5,52
	713203001	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	-5,52

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	9,00	-55,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	-0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	-0,13
39	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			299,00 ----- 93,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,29
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,55
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
		2. Asistent medical 2.1. Tavan				
40	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			257,81 ----- 152,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	48,00	17,76
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,75
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,70	14,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,57 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
44	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			50,31 ----- 31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,50	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2.2. Iluminare				
45	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 ----- 18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
46	RpEC16 B	Demontarea prizei	buc			61,20 ----- 61,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	60,00	61,20
47	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00
48	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			31,63 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	16,00	17,64
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
49	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m			31,81 ----- 9,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,00
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	16,00	17,14
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	3,00	0,79
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	31,00	4,88
50	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			44,38 ----- 33,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
51	08-03- 594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 184,00 ----- 19 020,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	60,00	19 020,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	10,00	11,00
52	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc			2 413,00 ----- 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,00
53	RpEE14	Montarea intrerupatoarelor	buc			57,25

1	2	3	4	5	6	7
	A	unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158				18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
		2.3. Pereti (H=3,08m)				
54	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60
						9,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
55	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82
						16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,73
						8,40
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
57	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			128,73
						96,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
58	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			280,44 ----- 99,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	24,00	11,39
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,63 ----- 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
60	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,97 ----- 38,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			38,30 ----- 33,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
65	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2			52,73 ----- 51,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	60,00	51,00
	282211572 0000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,73
		2.4. Lucrari de timplarie				
66	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			25,19 ----- 25,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,59
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,72 ----- 8,40
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			280,26 ----- 99,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	24,00	11,39
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,24
69	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 720,49 ----- 96,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,16
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	65,00	10,14
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,00	2,07
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,00	0,45
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,04
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	33,00	0,36
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	12,00	0,38
		2.5. Pardosea				
70	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			40,80 ----- 40,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	60,00	1,80
71	RpCK41	Desfacerea pardoselilor din	m2			13,20 -----

1	2	3	4	5	6	7
	A	dusumele din scindura, dulapi, etc				13,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
72	TrB05A 2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - lemnul	t			<u>283,38</u> 283,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,38
73	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			<u>31,17</u> 31,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,17
74	TrB01A 1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			<u>76,80</u> 76,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	60,00	76,80
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			<u>355,02</u> 59,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,41
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	230,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,27
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,34
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			<u>126,74</u> 54,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,75	42,00
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0650	280,00	18,20

1	2	3	4	5	6	7
	0525	7,0 mm				
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	200,00	12,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	10,00	0,33
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
77	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2			258,96 ----- 66,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,04
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	24,00	9,94
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	30,00	1,89
		2.6. Lucrari sanitare 2.6.1. Lucrari exterioare				
78	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			234,10 ----- 205,20
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	60,00	126,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	68,00	19,70
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	30,00	8,70
79	RpCU05 I k=1.5	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 0.75 cm	buc			135,00 ----- 135,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	60,00	126,00
80	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m			87,95 ----- 72,00
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	60,00	72,00
	266410210 1206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0210	750,00	15,94
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
81	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			159,00 ----- 159,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	60,00	159,00
82	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - sub teava	m3			427,17 ----- 54,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,17
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,00
83	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - camin de vizitare	m3			355,10 ----- 59,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	230,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,30
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
84	CA03E2	Beton turnat in fundatii - betonarea fundurilor a caminelor de vizitare - preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 339,80 ----- 342,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	60,00	318,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,75	602,10
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	280,00	207,20
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	200,00	138,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,90

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,60
85	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			2 560,00 0,00
	266112643 31011	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
	266112643 31010	Placi prefabricate pt. camine КИ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
	287527420 0001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 460,00	1 460,00
86	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			60,64 34,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	60,00	34,80
	252121670 0210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,0300	24,00	25,84
87	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3			75,39 74,39
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	60,00	74,39
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
		2.6.2. Lucrari interioare				
88	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			37,20 37,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	60,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	60,00	34,80
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			43,14 18,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	60,00	18,60

1	2	3	4	5	6	7
	252121671 705020	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 943020	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	7,00	1,40
	252315671 945020	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	7,00	1,47
	252315671 940020	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	7,00	0,28
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
90	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m			<u>88,10</u> 72,00
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	60,00	72,00
	266410210 1206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0210	750,00	16,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,05
91	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic - dulap cu lavoar incorporat	buc			<u>1 124,31</u> 123,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	60,00	123,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	879,75
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	70,00	71,75
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,97
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,00	9,84
92	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			<u>543,48</u> 45,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,00	45,00
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	480,00	494,40
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	1,00	4,08
93	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			<u>64,23</u> 21,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	60,00	21,60
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	42,00	42,63

1	2	3	4	5	6	7
94	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,00 ----- 120,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	60,00	120,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
		3. Depozit 3.1. Tavan				
95	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			257,81 ----- 152,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	48,00	17,76
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,75
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,70	14,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
99	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			50,32 ----- 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,50	0,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		3.2. Iluminare				
100	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
101	RpEC16 B	Demontarea prizei	buc			61,20 ----- 61,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	60,00	61,20
102	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 ----- 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00
103	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			31,63 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481	Cablu din cupru sau aluminiu cu	m	1,0500	16,00	17,64

1	2	3	4	5	6	7
	7405	rezistenta marita la flacari				
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
104	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			31,81 ----- 9,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,00
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	16,00	17,14
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	3,00	0,79
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	31,00	4,88
105	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			44,38 ----- 33,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
106	08-03- 594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 184,00 ----- 19 020,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	60,00	19 020,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	10,00	11,00
107	08-03- 591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize simple	100 buc			2 413,67 ----- 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,67
108	08-03- 591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc			2 413,00 ----- 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,00
109	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,25 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
		3.3. Pereti (H=3,23m)				
110	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 <hr/> 9,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
111	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 <hr/> 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
112	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,21 <hr/> 96,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,73 <hr/> 8,40
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
114	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			128,72 <hr/> 96,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,98
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			<u>280,44</u> 99,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	24,00	11,39
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>24,63</u> 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
117	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			<u>53,97</u> 38,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,48</u> 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			38,30

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii	m2			49,57 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
122	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2			52,78 51,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	60,00	51,00
	282211572 0000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,78
		3.4. Lucrari de timplarie				
123	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			25,17 25,17
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,59
124	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 720,48 96,17

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	65,00	10,13
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,00	2,07
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,00	0,45
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,04
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	33,00	0,37
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	12,00	0,39
125	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 1.35x0.5m	m			131,76 ----- 21,60
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,2800	60,00	16,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	106,00	108,12
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
		3.5. Pardosea				
126	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime și 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			40,80 ----- 40,80
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abriht	h-om	0,0300	60,00	1,80
127	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,50 ----- 13,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
128	TrB05A 2-7	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanța de 70 m - lemnul	t			283,20 ----- 283,20
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,20

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
129	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			31,20 <hr/> 31,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,20
130	TrB01A 1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			76,80 <hr/> 76,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	60,00	76,80
131	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			355,08 <hr/> 59,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	230,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,28
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
132	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			126,74 <hr/> 54,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,75	42,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,20
	142110220 0161	Pietris ciuruuit spalata de riu 7-30 mm	m3	0,0600	200,00	12,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	10,00	0,33
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
133	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in	m2			299,35 <hr/> 93,00

1	2	3	4	5	6	7
		incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,28
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		4. Sala festiva				
		4.1. Tavan				
134	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			257,81 ----- 152,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	48,00	17,76
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,75
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,70	14,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
138	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			50,32 ----- 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,50	0,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		4.2. Iluminare				
139	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
140	RpEC16 B	Demontarea prizei	buc			61,20 ----- 61,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	60,00	61,20
141	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 ----- 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00
142	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			31,63 ----- 13,20

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	16,00	17,64
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
143	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			31,81 ----- 9,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,00
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	16,00	17,14
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	3,00	0,79
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	31,00	4,88
144	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			44,38 ----- 33,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
145	08-03- 594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 184,00 ----- 19 020,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	60,00	19 020,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	10,00	11,00
146	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc			2 413,67 ----- 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,67
147	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,25 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	251320662	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip	m	0,2000	1,25	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	1522	PC-role 10m x 15mm				
		4.3. Pereti (H=3,50m)				
148	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 <hr/> 9,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
149	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 <hr/> 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,73 <hr/> 8,40
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
151	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			128,73 <hr/> 96,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,63 <hr/> 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
153	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,97 ----- 38,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
158	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2			52,73 51,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	60,00	51,00
	282211572 0000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,73
		4.4. Lucrari de timplarie				
159	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			25,20 25,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
160	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 720,49 96,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	65,00	10,14
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,00	2,07
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,00	0,45
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,04
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	33,00	0,36
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	12,00	0,38
161	CK57B	Instalarea ferestrelor PVC: cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 549,08 67,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1310	60,00	67,85
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 460,00	1 460,00
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5900	1,00	1,59
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	1,00	1,63
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	1,00	0,51
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	65,00	8,18
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	12,00	0,35
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1494	10,00	1,49
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	10,00	0,97
162	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: micșorarea golului usilor	m2			<u>297,65</u> 107,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	60,00	107,20
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	23,00	16,99
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	17,00	37,59
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	68,00	70,40
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,73
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,25	0,95
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,00	1,49
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,35	4,54
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,42
		4.5. Pardosea				
163	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			<u>40,80</u> 40,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abriht	h-om	0,0300	60,00	1,80
164	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			<u>27,90</u> 27,60
	713204001	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
165	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,50 <hr/> 18,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
166	TrB05A 2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - beton	t			283,20 <hr/> 283,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,20
167	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			31,20 <hr/> 31,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,20
168	TrB01A 1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			76,80 <hr/> 76,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	60,00	76,80
169	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			355,06 <hr/> 59,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	229,97
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,28
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,41
170	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			126,74 <hr/> 54,00

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,75	42,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,20
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	200,00	12,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	10,00	0,33
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
171	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2			154,34 ----- 14,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
172	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2			-61,04 ----- -5,52
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	-5,52
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	9,00	-55,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	-0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	-0,13
173	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			298,99 ----- 93,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,29
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
		5. Vecu maturi 5.1. Tavan				
174	CE27A	Executarea grinzelor pentru sustinerea planseului	m2			141,41 -----

1	2	3	4	5	6	7
						69,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9000	60,00	54,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	201021291 3420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0065	5 900,00	38,10
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,00	4,65
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	33,00	0,00
	287411585 0000	Buloane M 20	buc	3,5000	3,00	10,50
	287411584 0601	Piulita M20	buc	3,5000	0,40	1,40
	287412588 1229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	33,00	4,62
	287411580 2561	Surub M 12	buc	5,0000	1,00	5,00
	287411584 0479	Piulita M12	buc	5,0000	0,50	2,50
	287412588 1265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	33,00	5,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
175	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			257,81 ----- 152,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	48,00	17,76
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,75
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,70	14,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,48 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			38,30 -----

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
179	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			50,32 ----- 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,50	0,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		5.2. Iluminare				
180	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
181	RpEC16 B	Demontarea prizei	buc			61,20 ----- 61,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	60,00	61,20
182	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 ----- 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
183	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			31,63 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	16,00	17,64
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
184	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			31,81 ----- 9,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,00
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	16,00	17,14
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	3,00	0,79
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	31,00	4,88
185	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			44,38 ----- 33,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
186	08-03- 594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			5 280,00 ----- 5 280,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	60,00	5 280,00
187	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc			2 413,00 ----- 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,00
188	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,25 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
		5.3. Pereti (H=2.50m)				
189	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 <hr/> 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
190	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,21 <hr/> 96,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,73 <hr/> 8,40
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
192	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			128,72 <hr/> 96,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
193	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			280,44 ----- 99,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	24,00	11,39
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,63 ----- 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
195	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,97 ----- 38,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			38,30 ----- 33,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		5.4. Lucrari de timplarie				
200	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			25,19 ----- 25,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,59
201	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 720,49 ----- 96,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,16
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	65,00	10,14
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,00	2,07

1	2	3	4	5	6	7
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,00	0,45
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,04
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	33,00	0,36
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	12,00	0,38
		5.5. Pardosea				
202	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			40,80 ----- 40,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	60,00	1,80
203	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,30 ----- 46,80
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
204	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,50 ----- 18,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
205	TrB05A 2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - beton	t			283,20 ----- 283,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,20
206	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			31,25 ----- 31,25
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,25

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
207	TrB01A 1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			76,80 <hr/> 76,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	60,00	76,80
208	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			355,19 <hr/> 59,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,38
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	230,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,31
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,50
209	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			126,74 <hr/> 54,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,75	42,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,20
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	200,00	12,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	10,00	0,33
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
210	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2			258,95 <hr/> 66,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,03
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	24,00	9,94
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	295227000	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	3820					
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	30,00	1,89
		5.6. Lucrari sanitare				
211	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			37,20 <hr/> 37,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	60,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	60,00	34,80
212	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,41 <hr/> 34,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	60,00	34,80
	252121670 021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	1,0300	21,00	22,61
213	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			72,12 <hr/> 43,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	60,00	43,20
	252121670 0210100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 100mm	m	1,0300	27,00	28,92
214	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			43,14 <hr/> 18,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	60,00	18,60
	252121671 705020	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 943020	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	7,00	1,40
	252315671 945020	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	7,00	1,47
	252315671 940020	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	7,00	0,28
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
215	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m			88,05 <hr/> 72,00

1	2	3	4	5	6	7
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	60,00	72,00
	266410210 1206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0210	750,00	15,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,05
216	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			1 557,36 ----- 264,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	60,00	264,00
	262210244 6940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	650,00	663,00
	287511420 2981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	90,00	91,80
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	459,00
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	39,00	39,78
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	39,00	39,78
217	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic - dulap cu lavoar incorporat	buc			1 124,31 ----- 123,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	60,00	123,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	879,75
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	70,00	71,75
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,97
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,00	9,84
218	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			543,48 ----- 45,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,00	45,00
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	480,00	494,40
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	1,00	4,08
219	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			64,23 ----- 21,60
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	60,00	21,60

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	42,00	42,63
220	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,00 ----- 120,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	60,00	120,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
		6. Cabina de dus 6.1. Tavan				
221	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			262,25 ----- 152,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	266210270 0202h	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro	buc	0,3700	60,00	22,20
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,75
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,70	14,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,48 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
225	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			50,32 ----- 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,50	0,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		6.2. Iluminare				
226	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
227	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 ----- 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00
228	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			31,63 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	16,00	17,64
	281123631	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	1006					
229	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			44,38 ----- 33,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
230	08-03- 594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			5 280,00 ----- 5 280,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	60,00	5 280,00
231	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,25 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
		6.3. Pereti (H=2.50m)				
232	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 ----- 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
233	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,21 ----- 96,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,73 ----- 8,40
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
235	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			128,73 ----- 96,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			280,44 ----- 99,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	24,00	11,39
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		6.4. Lucrari de timplarie				
237	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			25,19 ----- 25,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,59
238	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 720,49 ----- 96,16
	931006001	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,16

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	65,00	10,14
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,00	2,07
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,00	0,45
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,04
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	33,00	0,36
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	12,00	0,38
		6.5. Pardosea				
239	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			40,80 <hr/> 40,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	60,00	1,80
240	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,30 <hr/> 46,80
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
241	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,50 <hr/> 18,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
242	TrB05A 2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - beton	t			283,16 <hr/> 283,16
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,16
243	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la	m3			31,20 <hr/> 31,20

1	2	3	4	5	6	7
		indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,20
244	TrB01A 1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			<u>76,76</u> 76,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	60,00	76,76
245	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			<u>355,00</u> 59,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,31
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	230,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,38
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,31
246	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			<u>126,75</u> 54,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,75	42,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,20
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	200,00	12,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	10,00	0,33
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,22
247	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2			<u>258,99</u> 66,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,06

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	24,00	9,94
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	30,00	1,89
		6.6. Lucrari sanitare				
248	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			37,20 <hr/> 37,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	60,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	60,00	34,80
249	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,41 <hr/> 34,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	60,00	34,80
	252121670 021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	1,0300	21,00	22,61
250	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m			88,00 <hr/> 72,00
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	60,00	72,00
	266410210 1206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0210	750,00	15,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
251	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			43,14 <hr/> 18,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	60,00	18,60
	252121671 705020	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 943020	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	7,00	1,40
	252315671 945020	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	7,00	1,47
	252315671 940020	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	7,00	0,28
	211230732	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	5046					
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
252	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			378,60 ----- 21,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	60,00	21,60
	287527420 1078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	357,00
253	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			217,03 ----- 63,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	60,00	63,00
	287511420 2905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	150,00	153,00
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,75	0,21
	175211730 7067	Calafat gudronat	kg	0,0500	16,00	0,82
		7. Coridor directoare				
		7.1. Tavan				
254	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			257,81 ----- 152,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	48,00	17,76
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,75
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,70	14,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			38,30 -----

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			50,95 ----- 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,50	0,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		7.2. Iluminare				
259	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
260	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 ----- 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
261	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			31,63 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	16,00	17,64
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
262	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			44,38 ----- 33,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
263	08-03- 594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 960,00 ----- 6 960,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	60,00	6 960,00
264	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,25 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
		7.3. Pereti (H=3,08m)				
265	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 ----- 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,73 ----- 8,40

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
267	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			<u>128,73</u> 96,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,98
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
268	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: micșorarea golului usilor	m2			<u>297,64</u> 107,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	60,00	107,22
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,66
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	23,00	16,99
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	17,00	37,59
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	68,00	70,39
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,25	0,95
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,00	1,50
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,35	4,54
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,42
269	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2			24,63

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
270	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,97 38,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			49,57

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii				33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		7.4. Lucrari de timplarie				
275	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			25,20 <hr/> 25,20
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	60,00	12,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
276	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 720,49 <hr/> 96,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	65,00	10,14
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,00	2,07
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,00	0,45
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,04
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	33,00	0,37
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	12,00	0,38
		7.5. Pardosea				
277	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			40,80 <hr/> 40,80
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abriht	h-om	0,0300	60,00	1,80
278	RpCK41	Desfacerea pardoselilor din covor	m2			28,26

1	2	3	4	5	6	7
	C	din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc				<u>27,60</u>
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
279	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			<u>13,86</u> 13,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
280	TrB05A 2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - lemnul	t			<u>283,20</u> 283,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,20
281	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			<u>31,20</u> 31,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,20
282	TrB01A 1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			<u>76,80</u> 76,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	60,00	76,80
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			<u>354,96</u> 59,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,41
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	229,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,27

1	2	3	4	5	6	7
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,38
284	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			127,95 ----- 54,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,75	42,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,21
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	200,00	12,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	10,00	0,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
285	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2			154,34 ----- 14,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
286	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2			-61,04 ----- -5,52
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	-5,52
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	9,00	-55,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	-0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	-0,13
287	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			299,36 ----- 93,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	267011220	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,29

1	2	3	4	5	6	7
	4051					
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,55
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		8. Coridor principal 8.1. Tavan				
288	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			257,81 ----- 152,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	48,00	17,76
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,75
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,70	14,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			49,57 -----

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
292	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			50,31 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,50	0,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		8.2. Iluminare				
293	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
294	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00
295	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			31,63 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	16,00	17,64
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
296	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			44,38 33,60

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
297	08-03- 594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 960,00 ----- 6 960,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	60,00	6 960,00
298	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,25 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
		8.3. Pereti (H=3,08m)				
299	RpSE06 A	Demontarea unui boiler, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc			147,00 ----- 147,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	60,00	147,00
300	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 ----- 9,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
301	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 ----- 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,73 ----- 8,40
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
303	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T	m2			128,73 ----- 96,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
304	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,63 <hr/> 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
305	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,97 <hr/> 38,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 <hr/> 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 <hr/> 33,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
310	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2			52,73 ----- 51,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	60,00	51,00
	282211572 0000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,73
311	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			192,00 ----- 192,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	60,00	192,00
		8.4. Lucrari de timplarie				
312	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri)	m2			25,20 ----- 25,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
313	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 177,04 51,54
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8090	60,00	48,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	75,00	14,62
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0680	33,00	2,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,60	2,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		8.5. Pardosea				
314	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			40,80 40,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	60,00	1,80
315	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,90 27,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
316	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,98 18,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
317	TrB05A 2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - lemnul	t			283,20 283,20
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,20

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
318	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			31,20 <hr/> 31,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,20
319	TrB01A 1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			76,80 <hr/> 76,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	60,00	76,80
320	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			355,08 <hr/> 59,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	230,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,28
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
321	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			126,74 <hr/> 54,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,75	42,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,20
	142110220 0161	Pietris ciuruuit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	200,00	12,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	10,00	0,33
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
322	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2			154,34 <hr/> 14,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	265310210	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39

1	2	3	4	5	6	7
	0828					
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
323	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2			-61,04 ----- -5,52
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	-5,52
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	9,00	-55,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	-0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	-0,13
324	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			298,99 ----- 93,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,28
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
		9. Antreu 9.1. Tavan				
325	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			257,81 ----- 152,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	48,00	17,76
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,75
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,70	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,48 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
329	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			50,31 ----- 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,50	0,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		9.2. Iluminare				
330	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua	buc			18,00 ----- 18,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe brate sau tuburi				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
331	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 ----- 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00
332	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			31,63 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	16,00	17,64
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
333	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			44,38 ----- 33,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
334	08-03- 594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 960,00 ----- 6 960,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	60,00	6 960,00
335	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,25 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
		9.3. Pereti (H=2.85m)				
336	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 ----- 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,73 ----- 8,40
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
338	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			128,75 ----- 96,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,98
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,63 ----- 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
340	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,97 ----- 38,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		9.4. Lucrari de timplarie				
345	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri)	m2			25,20 ----- 25,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
346	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 176,79 51,54
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8090	60,00	48,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	75,00	14,63
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0680	33,00	2,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,60	2,08
		9.5. Pardosea				
347	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			40,80 40,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	60,00	1,80
348	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,70 32,40
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
349	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2			154,34 14,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
350	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2			-61,05 -5,52
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	-5,52
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	9,00	-55,36
	410012620	Apa	m3	0,0010	10,00	-0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	-0,13
351	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			298,99 ----- 93,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,29
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
		10. Grupa „Albinuta,, (dulapuri) 10.1. Tavan				
352	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			257,81 ----- 152,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	48,00	17,76
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,75
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,70	14,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			38,30 ----- 33,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
356	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			50,94 ----- 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,50	0,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		10.2. Iluminare				
357	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
358	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 ----- 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
359	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			31,63 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	16,00	17,64
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
360	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m			31,81 ----- 9,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,00
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	16,00	17,14
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	3,00	0,79
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	31,00	4,88
361	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			44,38 ----- 33,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
362	08-03- 594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 960,00 ----- 6 960,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	60,00	6 960,00
363	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc			2 413,00 ----- 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,00
364	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,25 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
		10.3. Pereti (H=2.85m)				
365	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 <hr/> 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,73 <hr/> 8,40
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
367	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			128,72 <hr/> 96,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,98
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,63 <hr/> 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
369	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,97 ----- 38,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		10.4. Lucrari de timplarie				
374	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet perete din PVC	m2			1 173,73 51,54
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8090	60,00	48,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	75,00	14,62
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0680	33,00	2,24
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,60	2,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		10.5. Pardosea				
375	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			40,80 40,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	60,00	1,80
376	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,70 32,40
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
377	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2			154,34 14,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
378	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2			-61,04 ----- -5,52
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	-5,52
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	9,00	-55,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	-0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	-0,13
379	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscata cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			298,99 ----- 93,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,29
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
		11. Grupa „Albinuta,, (bucatarie) 11.1. Iluminare				
380	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 ----- 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00
381	RpEC16 B	Demontarea prizei	buc			61,20 ----- 61,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	60,00	61,20
382	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			31,63 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	16,00	17,64
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
383	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m			31,81 ----- 9,00

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,00
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	16,00	17,14
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	3,00	0,79
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	31,00	4,88
384	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			44,38 ----- 33,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
385	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc			2 413,00 ----- 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,00
386	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,25 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
		11.2. Pereti (H=3.0m)				
387	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 ----- 9,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
388	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 ----- 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			15,73

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				8,40
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
390	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			128,72 96,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,98
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
391	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: micsorarea golului usilor	m2			297,65 107,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	60,00	107,22
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	23,00	16,99
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	17,00	37,59
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	68,00	70,40
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,25	0,95
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,00	1,50
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,35	4,54
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,42
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,63 ----- 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
393	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,97 ----- 38,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
397	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
398	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2			52,73 ----- 51,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	60,00	51,00
	282211572 0000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,73
		11.3. Lucrari de timplarie				
399	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			25,19 ----- 25,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
400	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 720,10 ----- 96,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	65,00	10,14
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,00	2,07
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,00	0,45
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,04
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	33,00	0,36
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41
	295227100	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99

1	2	3	4	5	6	7
	4212					
		11.4. Pardosea				
401	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			40,80 ----- 40,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abriht	h-om	0,0300	60,00	1,80
402	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,70 ----- 32,40
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
403	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2			154,34 ----- 14,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
404	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2			-61,04 ----- -5,52
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	-5,52
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	9,00	-55,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	-0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	-0,13
405	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			298,99 ----- 93,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,28
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54

1	2	3	4	5	6	7
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
		12. Grupa „Albinuta,, (dormitor) 12.1. Tavan				
406	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			257,81 ----- 152,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	48,00	17,76
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,75
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,70	14,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
409	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,57 ----- 33,00

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
410	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			50,31 ----- 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,50	0,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		12.2. Iluminare				
411	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
412	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 ----- 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00
413	RpEC16 B	Demontarea prizei	buc			61,20 ----- 61,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	60,00	61,20
414	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			31,63 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	16,00	17,64
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
415	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate	m			31,81 ----- 9,00

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,00
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	16,00	17,14
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	3,00	0,79
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	31,00	4,88
416	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			44,38 ----- 33,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
417	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc			2 413,00 ----- 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,00
418	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,25 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
		12.3. Pereti (H=3.0m)				
419	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 ----- 9,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
420	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 ----- 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,73 ----- 8,40

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
422	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			128,72 ----- 96,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
423	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: micșorarea golului usilor	m2			297,65 ----- 107,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	60,00	107,20
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	23,00	16,99
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	17,00	37,59
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	68,00	70,40
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,73
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,25	0,95
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,00	1,49
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,35	4,54
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
424	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,63 ----- 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
425	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,97 ----- 38,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			49,57

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii				33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
430	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2			52,73 51,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	60,00	51,00
	282211572 0000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,73
		12.4. Lucrari de timplarie				
431	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			25,20 25,20
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	60,00	12,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
432	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 720,10 96,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	65,00	10,13
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,00	2,07
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,00	0,45
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,04
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	33,00	0,36
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
		12.5. Pardosea				
433	RpCK28	Demontarea plintelor din lemn, de	m			40,80

1	2	3	4	5	6	7
	A	15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase				40,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	60,00	1,80
434	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,70 32,40
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
435	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2			154,34 14,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
436	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2			-61,04 -5,52
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	-5,52
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	9,00	-55,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	-0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	-0,13
437	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			298,99 93,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,29
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
		13. Grupa „Ghiocelul,, (dulapuri)				

1	2	3	4	5	6	7
		13.1. Tavan				
438	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			257,81 ----- 152,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	48,00	17,76
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,70	14,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,47 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
440	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
441	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,57 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
442	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			50,95 ----- 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,50	0,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		13.2. Iluminare				
443	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
444	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 ----- 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00
445	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			31,63 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	16,00	17,64
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
446	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m			31,81 ----- 9,00

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,00
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	16,00	17,14
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	3,00	0,79
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	31,00	4,88
447	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			44,38 33,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
448	08-03- 594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 960,00 6 960,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	60,00	6 960,00
449	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc			2 413,00 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,00
450	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,25 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
		13.3. Pereti (H=2.85m)				
451	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,73 8,40

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
453	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			128,73 ----- 96,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
454	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,63 ----- 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
455	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,97 ----- 38,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
457	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		13.4. Pardosea				
460	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			40,80 ----- 40,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abriht	h-om	0,0300	60,00	1,80
461	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,70 ----- 32,40
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,20

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
462	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2			154,34 ----- 14,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
463	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2			-61,04 ----- -5,52
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	-5,52
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	9,00	-55,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	-0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	-0,13
464	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			299,00 ----- 93,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,29
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
		14. Grupa „Ghiocelul,, (bucatarie) 14.1. Iluminare				
465	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 ----- 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00
466	RpEC16 B	Demontarea prizei	buc			61,20 ----- 61,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	60,00	61,20
467	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m			31,63 ----- 13,20

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	16,00	17,64
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
468	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m			31,81 9,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,00
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	16,00	17,14
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	3,00	0,79
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	31,00	4,88
469	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			44,38 33,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
470	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc			2 413,00 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,00
471	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,25 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
		14.2. Pereti (H=3.0m)				
472	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60

1	2	3	4	5	6	7
						9,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
473	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 <hr/> 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
474	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,73 <hr/> 8,40
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
475	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			128,72 <hr/> 96,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,98
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
476	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: micșorarea golului usilor	m2			297,65 <hr/> 107,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	60,00	107,22
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	23,00	16,99

1	2	3	4	5	6	7
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	17,00	37,59
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	68,00	70,40
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,25	0,95
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,00	1,50
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,35	4,54
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,42
477	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,63 ----- 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
478	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,97 ----- 38,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,48 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
483	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din MDF in gol de usa	m2			1 344,01 ----- 128,96
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	60,00	66,00
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,2500	60,00	14,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,6500	60,00	38,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,99
	252314672 0100m	Vitrine din MDF gata confectionate	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2200	42,00	9,24
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	2,60	1,17
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,75	2,10
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	280,00	1,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,50	1,10
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
484	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2			52,73 ----- 51,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	60,00	51,00
	282211572 0000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,73
		14.3. Lucrari de timplarie				
485	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			25,19 ----- 25,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
486	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 720,10 ----- 96,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	65,00	10,14
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,00	2,07
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,00	0,45
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,04
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	33,00	0,36
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
		14.4. Pardosea				
487	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			40,80 ----- 40,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	60,00	1,80
488	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,70 ----- 32,40
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,20
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,20

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
489	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2			154,34 ----- 14,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
490	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2			-61,04 ----- -5,52
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	-5,52
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	9,00	-55,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	-0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	-0,13
491	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			298,99 ----- 93,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,28
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
		15. Grupa „Ghiocelul,, (dormitor) 15.1. Tavan				
492	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			257,81 ----- 152,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	48,00	17,76
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,75
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,70	14,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
495	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
496	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			50,94 ----- 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,60	0,31
	252110671	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
	8391					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,50	0,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		15.2. Iluminare				
497	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 <hr/> 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
498	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 <hr/> 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00
499	RpEC16 B	Demontarea prizei	buc			61,20 <hr/> 61,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	60,00	61,20
500	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			31,63 <hr/> 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	16,00	17,64
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
501	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m			31,81 <hr/> 9,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,00
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	16,00	17,14
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	3,00	0,79
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	31,00	4,88
502	RpEA05	Montarea tubului flexibil izolant,	m			44,38

1	2	3	4	5	6	7
	A	usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm				33,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
503	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa prize 2 in 1	100 buc			2 413,00 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,00
504	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,25 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
		15.3. Pereti (H=3.0m)				
505	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 9,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
506	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
507	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,73 8,40
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
508	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-	m2			128,72 96,00

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
509	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: micșorarea golului usilor	m2			<u>297,65</u> 107,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	60,00	107,20
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	23,00	16,99
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	17,00	37,59
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	68,00	70,40
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,73
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,25	0,95
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,00	1,49
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,35	4,54
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,42
510	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>24,63</u> 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	0132					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
511	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			53,97 ----- 38,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,30 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereii	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
516	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda radiator existent	m2			52,73 ----- 51,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	60,00	51,00
	282211572 0000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,73
		15.4. Lucrari de timplarie				
517	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			25,20 ----- 25,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
518	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 720,10 ----- 96,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,17
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	65,00	10,13
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,00	2,07
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,00	0,45
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,04
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	33,00	0,36
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
		15.5. Pardosea				
519	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			40,80 ----- 40,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abriht	h-om	0,0300	60,00	1,80
520	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,70 ----- 32,40

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
521	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - 6mm	m2			154,34 ----- 14,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
522	CG56A1 k=-4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 4mm	m2			-61,04 ----- -5,52
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	-5,52
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	9,00	-55,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	-0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	-0,13
523	CG36B	Pardoseli din placi laminat - 91380x193x8mm - montale pe uscata cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			298,99 ----- 93,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,29
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,00	16,16
		16. Veciu copii 16.1. Tavan				
524	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			257,81 ----- 152,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	48,00	17,76
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,75
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,70	14,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,47 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,29 ----- 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
527	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
528	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			50,93 ----- 31,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,00	31,20

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,00	18,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,75	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,27
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,50	0,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		16.2. Iluminare				
529	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
530	RpEC16 B	Demontarea prizei	buc			61,20 ----- 61,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	60,00	61,20
531	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			30,00 ----- 30,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00
532	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			31,63 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	16,00	17,64
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,00	0,79
533	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			31,81 ----- 9,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	60,00	9,00
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	16,00	17,14
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	3,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	281123630 9901	Confecții metalice de linii	kg	0,1500	31,00	4,88
534	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu învelis flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul pînă la 16 mm	m			44,38 ----- 33,60
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,5600	60,00	33,60
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	9,00	10,10
	281123630 9901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	31,00	0,68
535	08-03- 594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, în corp de iluminat, 1	100 buc			5 280,00 ----- 5 280,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	60,00	5 280,00
536	08-03- 591-9	Priza de fisă tip neîngropat, la instalație închisă prize 2 în 1	100 buc			2 413,50 ----- 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	5009061	Fisă de izolație	buc	102,0000	1,25	127,50
537	RpEE14 A	Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu tip 1- simbol 0158	buc			57,25 ----- 18,00
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,3000	60,00	18,00
	111100010 0020	Întrerupător	buc	1,0000	32,00	32,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinză cauciucată tip PC-rolă 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
		16.3. Pereti (H=2.30m)				
538	RpIB11 A	Demontări radiatoare de poziție pentru desfiintare	m2			9,60 ----- 9,60
	713604001 1800	Instalator încălzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
539	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2			96,21 ----- 96,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
540	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din cărămidă sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			80,02 ----- 79,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
541	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 <hr/> 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
542	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			15,73 <hr/> 8,40
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
543	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu	m2			128,73 <hr/> 96,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,75	9,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	4,00	12,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	280,00	10,09
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
544	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			280,44 <hr/> 99,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	24,00	11,39

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
545	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>24,63</u> 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
546	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			<u>53,97</u> 38,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,47</u> 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
548	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>38,29</u> 33,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
549	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			<u>4,47</u>

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor				1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
550	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			49,57 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		16.4. Lucrari de timplarie				
551	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			25,24 ----- 25,24
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	60,00	12,62
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,62
552	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 720,13 ----- 96,18
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	60,00	96,18
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	65,00	10,16
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,00	2,07
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,00	0,45
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,00	5,04
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	33,00	0,36
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	10,00	1,41
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
553	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 176,79 ----- 51,54

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8090	60,00	48,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	75,00	14,63
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0680	33,00	2,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,60	2,08
		16.5. Pardosea				
554	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			40,80 ----- 40,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	60,00	39,00
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	60,00	1,80
555	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,30 ----- 46,80
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
556	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,50 ----- 18,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
557	TrB05A 2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m - beton	t			283,18 ----- 283,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	60,00	283,18
558	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei	m3			31,20 ----- 31,20

1	2	3	4	5	6	7
		platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,20
559	TrB01A 1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			76,80 <hr/> 76,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	60,00	76,80
560	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			354,91 <hr/> 59,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,35
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	229,82
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,35
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
561	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			126,77 <hr/> 54,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,75	42,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,23
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	200,00	12,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	10,00	0,33
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
562	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2			258,98 <hr/> 66,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,05
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	24,00	9,94
	201023731	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02

1	2	3	4	5	6	7
	8700					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	30,00	1,89
		16.6. Lucrari sanitare				
563	RpSB05 C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			48,00 48,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	60,00	48,00
564	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00 66,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
565	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			37,20 37,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	60,00	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	60,00	34,80
566	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			43,14 18,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	60,00	18,60
	252121671 705020	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 943020	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	7,00	1,40
	252315671 945020	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	7,00	1,47
	252315671 940020	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	7,00	0,28
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
567	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			72,12 43,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	60,00	43,20
	252121670 0210100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 100mm	m	1,0300	27,00	28,92

1	2	3	4	5	6	7
568	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m			88,05 72,00
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	60,00	72,00
	266410210 1206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0210	750,00	15,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,05
569	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			1 557,36 264,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	60,00	264,00
	262210244 6940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	650,00	663,00
	287511420 2981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	90,00	91,80
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	459,00
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	39,00	39,78
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	39,00	39,78
570	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic - lavoar cu picior	buc			1 124,31 123,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	60,00	123,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	879,75
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	70,00	71,75
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,97
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,00	9,84
571	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			64,23 21,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	60,00	21,60
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	42,00	42,63
572	RoSD18 A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" - pentru servitoare	buc			51,81 9,60

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,00	9,60
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	42,00	42,21
573	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,00 ----- 120,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	60,00	120,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
574	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,40 ----- 34,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	60,00	34,80
	252121670 021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	1,0300	21,00	22,60

**Lucrari de reparatie a gradinitei
de copii din s. Brinzenii Vechi, c.
Brinzenii Noi, rnl Telenesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 1 122 187 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	47,689	60,00	2 861,34
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	12,860	60,00	771,60
3.	2940420007680	Abricht	h-om	9,411	60,00	564,66
4.	7122050013400	Zidar	h-om	1 164,271	60,00	69 856,26
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	388,283	60,00	23 296,98
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	387,616	60,00	23 256,96
7.	7123010010200	Betonist	h-om	89,910	60,00	5 394,60
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,320	60,00	259,20
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	18,000	60,00	1 080,00

10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	157,212	60,00	9 432,72
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	45,984	60,00	2 759,04
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	67,385	60,00	4 043,10
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	552,493	60,00	33 149,58
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	86,093	60,00	5 165,58
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,065	60,00	423,90
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	491,936	60,00	29 516,16
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	518,622	60,00	31 117,32
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	96,439	60,00	5 786,34
19.	7212030022700	Sudor	h-om	0,537	60,00	32,22
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,365	60,00	141,90
21.	7422010060100	Timplar	h-om	810,008	60,00	48 600,48
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	140,573	60,00	8 434,38
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	596,397	60,00	35 783,82
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,181	60,00	1 690,86
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	219,201	60,00	13 152,06
		Total manopera				356 597

Materiale:

1.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,377	10,00	13,77
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	16,000	32,00	512,00
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	349,013	9,00	3 141,12
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	12,901	200,00	2 580,20
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,672	200,00	1 334,40
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,069	200,00	13,80
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,117	280,00	32,76
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,767	280,00	6 934,76
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,436	280,00	2 082,08
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	43,143	20,00	862,86
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,438	20,00	8,76
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,150	80,00	12,00
13.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,051	16,00	0,82
14.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,031	5 900,00	182,90
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 106,860	0,10	210,69
16.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,900	1 460,00	8 614,00
17.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	26,880	1 600,00	43 008,00
18.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	36,400	1 100,00	40 040,00
19.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	332,391	16,00	5 318,27
20.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	173,903	1,00	173,91
21.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	27,133	1,00	27,12
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,550	80,00	124,00
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,098	75,00	532,34
24.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	4,936	65,00	320,85
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	220,274	16,00	3 524,38
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	345,140	32,00	11 044,48
27.	24302261000001	Fuga	kg	48,234	24,00	1 157,61
28.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	285,871	17,00	4 859,82
29.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	29,724	17,00	505,30
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,476	33,00	81,71
31.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,473	33,00	48,61
32.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,904	4,00	19,62
33.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,492	3,50	1,74
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	90,847	3,50	317,96
35.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	3,200	1,25	4,00
36.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	13,704	1,25	17,14
37.	2513736621482	Banda izolanta	m	98,678	1,00	98,70
38.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	65,256	1,00	65,27
39.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	15,106	1,00	15,08
40.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	257,985	18,00	4 643,73
41.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,377	106,00	145,96

42.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	4,844	24,00	116,26
43.	2521216700210100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 100mm	m	6,856	27,00	185,12
44.	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	10,764	21,00	226,04
45.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,845	16,00	29,52
46.	252121671705020	Teava din material plastic 20mm	m	79,050	19,00	1 501,95
47.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	18,634	68,00	1 267,11
48.	2523146720100m	Vitrine din MDF gata confectionate	m2	2,150	1 200,00	2 580,00
49.	252315671940020	Mufa din material plastic 20mm	buc	3,100	7,00	21,70
50.	252315671943020	Cot din material plastic 20mm	buc	15,500	7,00	108,50
51.	252315671945020	Teu din material plastic 20mm	buc	16,275	7,00	113,92
52.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	42,513	2,00	85,04
53.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,060	480,00	988,80
54.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	666,215	11,00	7 328,37
55.	2622102438000	Lavoar	buc	3,105	850,00	2 639,25
56.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	4,080	650,00	2 652,00
57.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,080	450,00	1 836,00
58.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,061	3,60	32,62
59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 595,360	1,75	11 541,89
60.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	34,530	1,75	60,42
61.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 132,645	4,00	8 530,58
62.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 870,175	9,00	25 831,58
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 324,341	2,00	8 648,67
64.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	910,219	5,00	4 551,10
65.	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	107,663	150,00	16 149,45
66.	2661122803601	Tub flexibil	m	684,755	9,00	6 162,80
67.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
68.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLIJ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
69.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	94,202	48,00	4 521,71
70.	2662102700202h	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro	buc	0,962	60,00	57,72
71.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	18,995	48,00	911,74
72.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,320	750,00	240,00
73.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	447,308	3,50	1 565,57
74.	2670112204051	Placi din laminat	m2	349,013	170,00	59 332,21
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	448,295	5,50	2 465,59
76.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,296	23,00	305,79
77.	2710703520285	Profil de suport	m	39,800	17,00	676,61
78.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	50,657	31,00	1 570,37
79.	2811236311001	Doze	buc	62,056	3,00	186,13
80.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,000	7,00	112,00
81.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	98,284	3,00	294,83
82.	2822115708000	Element de sustinere	buc	308,640	5,00	1 543,20
83.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	6,969	0,00	0,00
84.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	221,192	27,00	5 972,18
85.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	69,444	24,00	1 666,66
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,720	31,00	22,32
87.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,473	42,00	19,87
88.	2874115802561	Surub M 12	buc	24,000	1,00	24,00
89.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	223,908	0,50	111,95
90.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 807,543	0,35	4 132,63
91.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	5 144,000	0,70	3 600,80
92.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,294	33,00	9,69
93.	2874115840479	Piulita M12	buc	24,000	0,50	12,00
94.	2874115840601	Piulita M20	buc	16,800	0,40	6,72

95.	2874115850000	Buloane M 20	buc	16,800	3,00	50,40
96.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,672	33,00	22,18
97.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,768	33,00	25,34
98.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,080	39,00	159,12
99.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,075	70,00	215,25
100.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,020	150,00	153,00
101.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	4,080	90,00	367,20
102.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,075	39,00	119,91
103.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 460,00	1 460,00
104.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,020	350,00	357,00
105.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,160	1,00	8,16
106.	2875276305105	Conector	buc	1 141,968	5,00	5 709,84
107.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,000	33,00	0,00
108.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	450,00	1 800,00
109.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	8,120	42,00	341,04
110.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,005	42,00	42,21
111.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,080	39,00	159,12
112.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	665,955	16,00	10 655,29
113.	4011106202741	Energie electrica	kw	30,088	2,60	78,24
114.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,456	10,00	4,56
115.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	45,564	10,00	455,64
116.	4100126202818	Apa	m3	20,090	10,00	200,90
117.	5009061	Fisa de izolatie	buc	19,380	1,25	24,19
118.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	107,869	5,50	593,31
Total materiale de constructii						359 282

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,762	120,00	571,44
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,382	68,00	161,97
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,058	68,00	3,94
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,872	12,00	22,48
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,091	12,00	97,10
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,679	10,00	46,79
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,597	20,00	31,94
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,079	12,00	72,96
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,087	8,00	64,70
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,330	30,00	39,90
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,060	60,00	3,60
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,058	30,00	1,74
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,668	35,00	23,41
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,033	35,00	1,16
15.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	34,435	25,00	860,84
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,187	25,00	29,67
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,758	10,00	7,58
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,227	10,00	32,27
19.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,099	10,00	0,99
Total utilaje de constructii						2 081

Total:

Cheltuieli directe	lei	717 960
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	85 583
Transportarea materialelor	8,00 %	28 743
Cheltuieli directe	100,00 +	832 286
Cheltuieli de regie	6,00 %	49 937
Total	100,00 +	882 223

Beneficiu	6,00 %	52 933
Total	100,00 +	935 156
TVA	20,00 %	187 031

Total deviz:

1 122 187

Intocmit

(SRL „StrongBoss Construct)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)