

**Proiectarea sistemului de
alimentare cu apa si canalizare
in s.Drojdieni, com.Siscani, r-nul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL
08-12-7-IVC.SU**

Valoarea de deviz 54 017 lei

Intocmit in prețuri curente 11.06.20 19

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D 250mm	buc	1,000	152,035 26,285	152,035 26,285
2	VA10A	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, ЗОНТ на воздуховоде Д250 mm	m2	1,000	660,584 307,534	660,584 307,534
3	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Дефлектор Д 200)	buc	1,000	688,957 324,357	688,957 324,357
4	VA01E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	6,000	374,455 218,166	2 246,733 1 308,993
5	VA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	8,000	348,419 198,189	2 787,351 1 585,511
6	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	1,000	155,035	155,035

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150*150 mm			26,285	26,285
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150*200 mm	buc	2,000	158,035 26,285	316,070 52,570
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200*200 mm	buc	2,000	163,035 26,285	326,070 52,570
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150*490 mm	buc	4,000	175,035 26,285	700,140 105,140
10	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	15,000	24,002 11,565	360,029 173,480
11	IzH03A	Izolarea cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Izolarea canalului de ventilare)	m2	1,920	86,990 53,419	167,021 102,564
12	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	1,920	61,748 27,709	118,557 53,201
		<i>Total</i>	lei			8 678,582
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			926,660
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			181,348
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			2 059,245
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			592,291

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 438,126 4 118,490
		2. Montarea utilajului				
13	RpIB06A	Montarea convectoarelor electrice	buc	2,000	25,233 25,233	50,467 50,467
14	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 2,9 kw, de pe scari (Приточная система)	buc	1,000	404,223 183,995	404,223 183,995
15	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 2,9 kw, de pe scari	buc	1,000	404,223 183,995	404,223 183,995
		<i>Total</i>	lei			858,913
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		22,50 %		94,153
		<i>Transportarea materialelor</i>		4,00 %		17,102
		<i>Cheltuieli de regie</i>		50,00 %		209,228
		<i>Beneficiu de de viz</i>		5,00 %		58,970
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				1 238,366 418,457
		3. Costul utilajului				
16		Обогревательная панель конвекторного типа N=2000 Wt (Novo C4F20)	buc	1,000	4 087,000 0,000	4 087,000 0,000
17		Обогревательная панель конвекторного типа N=500 Wt (Novo C4F05)	buc	1,000	4 000,000 0,000	4 000,000 0,000
18	Sistemair	Приточная установка ТА-650-EL Ндв=0,23 kWt, Нкал=5,13 kW, воздушный клапан EFD250 с эл. приводом BELIMO, шумоглушитель LDC250, фильтр Ф5	buc	1,000	18 750,000 0,000	18 750,000 0,000
19		Сплит система analogic tip Mitsubisi MSE-07HR Qx=2.1kW, Qm=2.3kW (внутренний и наружный блок)	buc	1,000	4 500,000 0,000	4 500,000 0,000
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				31 337,000

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	45 014
		TVA	20,00 %	9 003
		Total deviz:		54 017
		Inclusiv salariu		4 537

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)