

**Servicii de proiectare a unei
fintinii arteziene, sistemul de
canalizare si statiei de epurare
din s.Miclesti , r-nul Criuleni .**

Formular Nr.1B

Obiect № 79/2016

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 5-2-1
poz. 6,7. Sonda arteziana. Acces de pavare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Щебеночный проезд (100 м2)		
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка т.20см)	m3	20,00
	7129020012800	Pavator	h-om	7,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,96
2	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=24 см механизированным способом (k=1.6 к з/п,мех.,щебень фр.20-40))	100m2	1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,904
	1411122201661	Piatra sparta 20-40 mm	m3	20,50
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0672
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4128
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,792

1	2	3	4	5
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	4,336
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6624
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1696
Total Щебеночный проезд (100 м2)				
2. Вне территории (25 м2)				
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка т.20см)	m3	5,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,555
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,765
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,115
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,24
4	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=24 см механизированным способом (k=1.6 к з/п,мех.,щебень фр.20-40))	100m2	0,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,976
	1411122201661	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,125
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	0,375
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,25
	1120206201036 1	Savura	m3	0,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0168
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1032
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,448
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	1,084
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1656
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,0424
Total Вне территории (25 м2)				
Total				
Asigurarea sociala				

Cheltuieli de transport
Cheltuieli de depozit
Total.Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

