

**Lucrari de reparatie in sala de  
festivitati si Sectia toraco-  
abdominala - sufrageria**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01**  
**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 656 768 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Sala de festivitati</b>                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardosele</b>                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                              | m2   | 184,250                               | 18,15<br>17,25                        | 3 343,8<br>3 177,5     |
| 2      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                        | m2   | 9,000                                 | 8,40<br>8,24                          | 75,6<br>74,2           |
| 3      | RpCP44A                     | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                        | kg   | 75,000                                | 1,05<br>0,94                          | 78,9<br>70,3           |
| 4      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                           | m2   | 184,250                               | 11,45<br>11,25                        | 2 109,1<br>2 072,2     |
| 5      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele                                                     | m2   | 184,250                               | 13,47<br>5,25                         | 2 481,2<br>967,1       |
| 6      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                            | m2   | 184,250                               | 51,17<br>26,24                        | 9 428,8<br>4 835,3     |
| 7      | CG56A                       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                              | m2   | 184,250                               | 76,82<br>8,77                         | 14 154,9<br>1 616,3    |
| 8      | CG17D                       | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - 15x60cm | m2   | 184,250                               | 235,55<br>93,72                       | 43 400,6<br>17 268,8   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                     | 7                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|------------------------------|
| 9  | CG18A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m     | 81,500  | 51,34<br>31,87        | 4 183,9<br>2 597,1           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei   |         |                       | 79 256,8                     |
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |       |         |                       | <b>79 256,8<br/>32 678,8</b> |
|    |         | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                               |       |         |                       |                              |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti                                                                                                                                       | m2    | 40,000  | 60,06<br>59,98        | 2 402,4<br>2 399,4           |
| 11 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                           | m2    | 22,560  | 35,24<br>35,24        | 795,0<br>795,0               |
| 12 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                              | m2    | 64,650  | 49,79<br>49,49        | 3 218,7<br>3 199,3           |
| 13 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla                                                                                                                                                         | m2    | 15,100  | 49,96<br>49,86        | 754,4<br>752,9               |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                               | m2    | 299,420 | 10,17<br>10,12        | 3 045,8<br>3 030,8           |
| 15 | CD51A   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                         | 100m2 | 0,021   | 15 219,05<br>5 485,71 | 319,6<br>115,2               |
| 16 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                     | m2    | 299,420 | 13,47<br>5,25         | 4 032,0<br>1 571,5           |
| 17 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                           | m2    | 299,420 | 83,05<br>63,73        | 24 867,8<br>19 082,9         |
| 18 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                       | m2    | 162,900 | 13,26<br>5,25         | 2 159,8<br>855,0             |
| 19 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (fara costul TINC-lui)                                                                                      | m2    | 162,900 | 45,77<br>45,74        | 7 455,6<br>7 450,7           |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6              | 7                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------|
| 20 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                     | m2 | 136,520 | 56,21<br>45,74 | 7 673,6<br>6 244,1 |
| 21 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                 | m2 | 136,520 | 14,44<br>7,50  | 1 970,9<br>1 023,6 |
| 22 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                         | m2 | 136,520 | 24,55<br>20,62 | 3 351,4<br>2 815,0 |
| 23 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                   | m2 | 136,520 | 2,72<br>1,13   | 371,3<br>153,6     |
| 24 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - lavabila                                                                           | m2 | 136,520 | 30,25<br>20,62 | 4 130,2<br>2 815,0 |
| 25 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - interioare | m  | 65,600  | 28,77<br>24,74 | 1 887,6<br>1 623,2 |
| 26 | CK18C   | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu                                                                                                                                                                              | m  | 65,600  | 14,31<br>9,75  | 938,8<br>639,4     |
| 27 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                  | m2 | 15,120  | 2,72<br>1,12   | 41,1<br>17,0       |
| 28 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                              | m2 | 15,120  | 64,48<br>37,16 | 975,0<br>561,8     |
| 29 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                         | m2 | 15,120  | 24,55<br>20,62 | 371,2<br>311,8     |
| 30 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                  | m2 | 15,120  | 2,72<br>1,12   | 41,1<br>17,0       |
| 31 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                | m2 | 15,120  | 30,26<br>20,62 | 457,5<br>311,8     |





| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                 | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------------|
|    |         | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 20,62             | 4 623,9                      |
| 42 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 224,250 | 2,72<br>1,12      | 609,9<br>252,2               |
| 43 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila                                                                                                                                                                          | m2  | 224,250 | 30,25<br>20,62    | 6 784,3<br>4 623,9           |
| 44 | CK18B   | Montarea baghetelor din polistiren                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 81,500  | 33,47<br>19,49    | 2 727,8<br>1 588,8           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |         |                   | 37 580,3                     |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   | <b>37 580,3<br/>28 407,4</b> |
|    |         | <b>1.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   |                              |
| 45 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 37,170  | 15,75<br>15,75    | 585,3<br>585,3               |
| 46 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (profil cu 5 camere, alb, deschidere dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)                                                                                  | m2  | 18,870  | 994,64<br>21,00   | 18 768,8<br>396,2            |
| 47 |         | Plasa de moschit                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 12,700  | 85,00<br>0,00     | 1 079,5<br>0,0               |
| 48 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 10,700  | 141,86<br>13,50   | 1 517,9<br>144,4             |
| 49 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 10,700  | 110,85<br>15,00   | 1 186,1<br>160,5             |
| 50 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 5 camere, akb, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4) | m2  | 18,300  | 1 580,96<br>30,37 | 28 931,5<br>555,7            |
| 51 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 2,900   | 1 480,97<br>30,38 | 4 294,8<br>88,1              |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                           |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------------|
|    |         | si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap antiincendiar) |     |        |                   |                             |
| 52 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle Lacat electromagnetic                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 674,90<br>93,70   | 674,9<br>93,7               |
| 53 | CK27B   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                    | m2  | 11,760 | 1 147,32<br>29,99 | 13 492,5<br>352,7           |
| 54 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate                                                                                                                                                  | buc | 12,000 | 58,71<br>8,25     | 704,5<br>99,0               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei |        |                   | 71 235,8                    |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>71 235,8<br/>2 475,6</b> |
|    |         | <b>1.1.5. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                             |
| 55 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                   | m2  | 10,000 | 6,00<br>6,00      | 60,0<br>60,0                |
| 56 | RpCK42E | Desfacerea canalelor din masa plastica                                                                                                                                                               | m   | 15,000 | 9,45<br>9,37      | 141,7<br>140,6              |
| 57 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (existente)                                                                              | m2  | 10,000 | 38,75<br>35,24    | 387,5<br>352,4              |
| 58 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                        | buc | 20,000 | 22,12<br>5,62     | 442,5<br>112,5              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei |        |                   | 1 031,7                     |
|    |         | <b>Total Incalzirea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |        |                   | <b>1 031,7<br/>665,5</b>    |
|    |         | <b>1.1.6. Electricitatea</b>                                                                                                                                                                         |     |        |                   |                             |
| 59 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                          | buc | 1,000  | 220,40<br>220,40  | 220,4<br>220,4              |
| 60 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                               | buc | 30,000 | 8,25<br>8,25      | 247,4<br>247,4              |
| 61 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,                                                                                                          | buc | 20,000 | 2,25<br>2,25      | 45,0<br>45,0                |



| 1  | 2        | 3                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6              | 7                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------------------|
|    |          | prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                             |     |         |                |                                |
| 62 | RpCU05A  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 20,000  | 11,24<br>11,24 | 224,9<br>224,9                 |
| 63 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                      | buc | 20,000  | 17,02<br>16,12 | 340,4<br>322,4                 |
| 64 | RpEJ08A  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                           | m   | 230,000 | 3,75<br>3,75   | 862,3<br>862,3                 |
| 65 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                             | m   | 230,000 | 13,89<br>11,25 | 3 195,1<br>2 586,8             |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei |         |                | 5 135,5                        |
|    |          | <b>Total Electricitatea Inklusiv salariu</b>                                                                                               |     |         |                | <b>5 135,5<br/>4 509,2</b>     |
|    |          | <b>1.1.7. Evacuarea deseurilor</b>                                                                                                         |     |         |                |                                |
| 66 | TsH92A   | Incarcarea in auto gunoi                                                                                                                   | t   | 5,000   | 50,98<br>50,98 | 254,9<br>254,9                 |
| 67 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                     | t   | 5,000   | 65,12<br>0,00  | 325,6<br>0,0                   |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei |         |                | 580,5                          |
|    |          | <b>Total Evacuarea deseurilor Inklusiv salariu</b>                                                                                         |     |         |                | <b>580,5<br/>254,9</b>         |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei |         |                | 269 950,7                      |
|    |          | <b>Total Sala de festivitati Inklusiv salariu</b>                                                                                          |     |         |                | <b>269 950,7<br/>126 892,5</b> |
|    |          | <b>1.2. Sectia toraco-abdominala - sufrageria</b>                                                                                          |     |         |                |                                |
|    |          | <b>1.2.1. Tavane</b>                                                                                                                       |     |         |                |                                |
| 68 | RpCR29A  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant                                                                                            | m2  | 25,850  | 25,27<br>8,62  | 653,3<br>222,9                 |
| 69 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                       | m2  | 22,500  | 10,17<br>10,12 | 228,9<br>227,8                 |
| 70 | CK50A    | Tavane suspendate executate pe                                                                                                             | m2  | 3,600   | 159,11         | 572,8                          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6      | 7                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------------------|
|    |         | santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                             |     |        | 74,97  | 269,9                      |
| 71 | CK18C   | Montarea coltar din aluminiu                                                                                                                                     | m   | 16,000 | 14,31  | 229,0                      |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 9,75   | 156,0                      |
| 72 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 22,500 | 2,72   | 61,2                       |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 1,12   | 25,3                       |
| 73 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2  | 22,500 | 67,85  | 1 526,6                    |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 57,36  | 1 290,6                    |
| 74 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 22,500 | 14,44  | 324,8                      |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 7,50   | 168,7                      |
| 75 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 28,680 | 2,72   | 77,9                       |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 1,12   | 32,2                       |
| 76 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 28,680 | 24,55  | 704,0                      |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 20,62  | 591,4                      |
| 77 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 51,950 | 2,72   | 141,3                      |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 1,12   | 58,4                       |
| 78 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila            | m2  | 51,950 | 30,25  | 1 571,7                    |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 20,62  | 1 071,2                    |
| 79 | CK18B   | Montarea baghetelor din polistiren                                                                                                                               | m   | 57,600 | 33,47  | 1 927,9                    |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 19,49  | 1 122,9                    |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |        |        | 8 019,4                    |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |        |        | <b>8 019,4<br/>5 237,3</b> |
|    |         | <b>1.2.2. Pardosele</b>                                                                                                                                          |     |        |        |                            |
| 80 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc                                                                      | m3  | 0,350  | 506,86 | 177,4                      |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 506,00 | 177,1                      |
| 81 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                    | m2  | 20,500 | 29,49  | 604,6                      |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |        | 29,24  | 599,5                      |
| 82 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din                                                                                                                                 | m2  | 20,500 | 11,45  | 234,7                      |




| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------------|
|    |         | beton sau mortar de ciment                                                                                                                                               |     |        | 11,25            | 230,6                      |
| 83 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele                                                                                        | m2  | 20,500 | 13,47<br>5,25    | 276,1<br>107,6             |
| 84 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                               | m2  | 20,500 | 51,18<br>26,24   | 1 049,1<br>538,0           |
| 85 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                 | m2  | 20,500 | 76,82<br>8,77    | 1 574,8<br>179,8           |
| 86 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                              | m2  | 20,500 | 213,40<br>93,73  | 4 374,8<br>1 921,4         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |                  | 8 291,5                    |
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |        |                  | <b>8 291,5<br/>3 754,0</b> |
|    |         | <b>1.2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                     |     |        |                  |                            |
| 87 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant                                                                                                                          | m2  | 54,900 | 25,27<br>8,62    | 1 387,5<br>473,4           |
| 88 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti                                                                                                             | m2  | 27,000 | 60,06<br>59,99   | 1 621,6<br>1 619,6         |
| 89 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2  | 54,000 | 10,17<br>10,12   | 549,3<br>546,6             |
| 90 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie                       | m2  | 6,810  | 125,26<br>68,80  | 853,0<br>468,5             |
| 91 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti                                                                                           | m2  | 54,000 | 13,46<br>5,25    | 727,1<br>283,4             |
| 92 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 54,000 | 83,05<br>63,73   | 4 484,8<br>3 441,6         |
| 93 | CI06A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe       | m2  | 54,000 | 231,68<br>106,85 | 12 510,7<br>5 769,7        |





| 1   | 2       | 3                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6              | 7                           |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-----------------------------|
|     |         | spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                    |     |        |                |                             |
| 102 | CK18C   | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu                                                                                         | m   | 26,500 | 14,31<br>9,75  | 379,1<br>258,3              |
| 103 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                             | m2  | 3,970  | 2,72<br>1,13   | 10,8<br>4,5                 |
| 104 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                         | m2  | 3,970  | 64,46<br>37,15 | 255,9<br>147,5              |
| 105 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 3,970  | 24,56<br>20,63 | 97,5<br>81,9                |
| 106 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                             | m2  | 3,970  | 2,72<br>1,13   | 10,8<br>4,5                 |
| 107 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 3,970  | 30,28<br>20,63 | 120,2<br>81,9               |
| 108 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate                                                                                         | buc | 4,000  | 58,70<br>8,25  | 234,8<br>33,0               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei |        |                | 17 900,1                    |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |     |        |                | <b>17 900,1<br/>1 761,1</b> |
|     |         | <b>1.2.5. Lucrari tehnico sanitare</b>                                                                                                      |     |        |                |                             |
| 109 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                          | m2  | 6,000  | 6,00<br>6,00   | 36,0<br>36,0                |
| 110 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                   | m   | 4,000  | 24,00<br>24,00 | 96,0<br>96,0                |
| 111 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                               | m   | 10,000 | 11,25<br>11,25 | 112,5<br>112,5              |
| 112 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                     | buc | 4,000  | 31,88<br>31,88 | 127,5<br>127,5              |
| 113 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox                                                       | buc | 4,000  | 37,50<br>37,50 | 150,0<br>150,0              |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                 | 7                |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------|
| 114 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                              | m   | 16,000 | 26,88<br>12,37    | 430,0<br>197,9   |
| 115 | SA35A   | Fitinguri din PPR ( Reductie 20*1/2)                                                                                                                                                                                          | buc | 10,000 | 26,19<br>20,62    | 261,9<br>206,2   |
| 116 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                          | buc | 10,000 | 49,02<br>13,50    | 490,2<br>135,0   |
| 117 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                              | m   | 6,000  | 41,92<br>26,25    | 251,5<br>157,5   |
| 118 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                               | buc | 8,000  | 26,39<br>18,00    | 211,1<br>144,0   |
| 119 | RpSA44E | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2"                                                                   | buc | 4,000  | 23,18<br>2,62     | 92,7<br>10,5     |
| 120 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 4,000  | 1 470,72<br>69,35 | 5 882,9<br>277,4 |
| 121 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                    | buc | 4,000  | 494,98<br>74,97   | 1 979,9<br>299,9 |
| 122 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (existente)                                                                                                       | m2  | 6,000  | 38,75<br>35,23    | 232,5<br>211,4   |
| 123 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente,                                                                                                                                 | m2  | 6,000  | 41,10<br>21,75    | 246,6<br>130,5   |





| 1   | 2           | 3                                                                                                                | 4       | 5       | 6                    | 7                           |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|-----------------------------|
| 127 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                   | buc     | 7,000   | 111,41<br>58,49      | 779,9<br>409,4              |
| 128 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                    | buc     | 2,000   | 166,25<br>87,00      | 332,5<br>174,0              |
| 129 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                     | 100 m   | 2,300   | 700,00<br>464,87     | 1 610,0<br>1 069,2          |
| 130 |             | Cablu VVGng 5*4 mm                                                                                               | m       | 20,000  | 34,50<br>0,00        | 690,0<br>0,0                |
| 131 |             | Cablu VVGng 3*1.5 mm                                                                                             | m       | 120,000 | 7,35<br>0,00         | 882,0<br>0,0                |
| 132 |             | Cablu VVGng 3*2.5 mm                                                                                             | m       | 90,000  | 11,05<br>0,00        | 994,5<br>0,0                |
| 133 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm    | 100 m   | 2,300   | 1 311,09<br>892,26   | 3 015,5<br>2 052,2          |
| 134 |             | Труба гофриров. ПВХ Д=20мм                                                                                       | m       | 230,000 | 2,00<br>0,00         | 460,0<br>0,0                |
| 135 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,130   | 8 657,69<br>6 336,15 | 1 125,5<br>823,7            |
| 136 |             | Corp de iluminat LED 4* 18                                                                                       | buc     | 13,000  | 355,00<br>0,00       | 4 615,0<br>0,0              |
| 137 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                      | 100 buc | 0,010   | 1 220,00<br>1 210,00 | 12,2<br>12,1                |
| 138 |             | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 1,000   | 18,30<br>0,00        | 18,3<br>0,0                 |
| 139 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                 | 100 buc | 0,030   | 1 250,00<br>1 230,00 | 37,5<br>36,9                |
| 140 |             | Intrerupator cu doua clape                                                                                       | buc     | 3,000   | 19,50<br>0,00        | 58,5<br>0,0                 |
| 141 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc | 0,300   | 1 827,00<br>1 619,67 | 548,1<br>485,9              |
| 142 |             | Priza                                                                                                            | buc     | 30,000  | 20,00<br>0,00        | 600,0<br>0,0                |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                     | lei     |         |                      | 15 910,1                    |
|     |             | <b>Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu</b>                                                           |         |         |                      | <b>15 910,1<br/>5 152,3</b> |



| 1   | 2            | 3                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6                    | 7                  |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|     |              | <b>2.1.3. Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                |       |         |                      |                    |
| 143 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 HD-PB0201 РИП 2А                   | buc   | 1,000   | 444,80<br>77,20      | 444,8<br>77,2      |
| 144 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze СИГНАЛ-20П исп.01 | buc   | 1,000   | 1 480,90<br>1 462,10 | 1 480,9<br>1 462,1 |
| 145 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automate: Avertizor antiincendiu manual Fire -03                                                                     | buc   | 3,000   | 41,93<br>37,50       | 125,8<br>112,5     |
| 146 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate: de fum, Detector antiincendiu de fum, ИПК- 8/1                                                             | buc   | 12,000  | 85,49<br>74,98       | 1 025,9<br>899,8   |
| 147 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor Sirena cu stroboscop HC-103                                        | buc   | 3,000   | 788,83<br>224,93     | 2 366,5<br>674,8   |
| 148 | 08-01-121-1  | Acumulator acid stationar, Acumulator 12V, 7 Ah                                                                                       | buc   | 1,000   | 226,60<br>77,20      | 226,6<br>77,2      |
| 149 |              | Acumulator 12V, TP/12/7                                                                                                               | buc   | 1,000   | 520,00<br>0,00       | 520,0<br>0,0       |
| 150 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton                           | 100 m | 1,750   | 1 133,43<br>757,31   | 1 983,5<br>1 325,3 |
| 151 | OlbiCom SRL  | Cablu ПСВВНГ- LS 2*0.4                                                                                                                | m     | 95,000  | 5,46<br>0,00         | 518,7<br>0,0       |
| 152 | OlbiCom SRL  | Cablu de forta LK-PC 2*0.75 CU                                                                                                        | m     | 20,000  | 6,51<br>0,00         | 130,2<br>0,0       |
| 153 | OlbiCom SRL  | Cablu de forta LK-PCAT.5E-FTP/CU OUT                                                                                                  | m     | 60,000  | 6,83<br>0,00         | 409,5<br>0,0       |
| 154 | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.                            | 100 m | 1,750   | 746,51<br>610,74     | 1 306,4<br>1 068,8 |
| 155 | OlbiCom SRL  | Canal din plastic pentru cablu 25*16 mm                                                                                               | m     | 175,000 | 17,95<br>0,00        | 3 142,1<br>0,0     |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                          | lei   |         |                      | 13 680,9           |
|     |              | <b>Total Semnalizare antiincendiu</b>                                                                                                 |       |         |                      | <b>13 680,9</b>    |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6                | 7                            |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------------------------|
|     |                 | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |       |        |                  | <b>5 697,7</b>               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei   |        |                  | 33 680,1                     |
|     |                 | <b>Total Sala de festivitati<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |       |        |                  | <b>33 680,1<br/>11 112,4</b> |
|     |                 | <b>2.2. Sectia toraco-abdominala -<br/>sufrageria</b>                                                                                                                                     |       |        |                  |                              |
|     |                 | <b>2.2.1. Lucrari tehnico sanitare</b>                                                                                                                                                    |       |        |                  |                              |
| 156 | IA16A           | Boiler orizontal cu serpantina<br>montat pe suport, boilerul avind<br>capacitatea de pina la 400 l,<br>inclusiv                                                                           | buc   | 1,000  | 298,60<br>194,90 | 298,6<br>194,9               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei   |        |                  | 298,6                        |
|     |                 | <b>Total Lucrari tehnico sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |       |        |                  | <b>298,6<br/>194,9</b>       |
|     |                 | <b>2.2.2. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                    |       |        |                  |                              |
| 157 | RpEG17D         | Demontarea tablourilor electrice:<br>metalic din panou, dulap, celula,<br>pupitru                                                                                                         | buc   | 1,000  | 220,40<br>220,40 | 220,4<br>220,4               |
| 158 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                               | buc   | 8,000  | 8,25<br>8,25     | 66,0<br>66,0                 |
| 159 | RpEF24A         | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(intreruptoare, comutatoare,<br>prize pentru desfiintare sau<br>inlocuire, buton pentru actionare<br>de la distanta) | buc   | 10,000 | 1,87<br>1,87     | 18,7<br>18,7                 |
| 160 | 08-03-573-<br>4 | Dulap (pupitru) de comanda<br>suspendat, inaltime, latime si<br>adincime, mm, pina la<br>600x600x350                                                                                      | buc   | 1,000  | 130,60<br>88,90  | 130,6<br>88,9                |
| 161 | 08-03-526-<br>1 | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                      | buc   | 3,000  | 111,43<br>58,50  | 334,3<br>175,5               |
| 162 | 08-03-526-<br>2 | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, curent pina la 100                                                                                       | buc   | 1,000  | 166,20<br>87,00  | 166,2<br>87,0                |
| 163 | 08-02-148-<br>1 | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 1 kg                                                                                                        | 100 m | 0,600  | 682,67<br>464,83 | 409,6<br>278,9               |
| 164 |                 | Cablu VVGng 3*1.5 mm                                                                                                                                                                      | m     | 20,000 | 7,35<br>0,00     | 147,0<br>0,0                 |
| 165 |                 | Cablu VVGng 3*2.5 mm                                                                                                                                                                      | m     | 60,000 | 11,05<br>0,00    | 663,0<br>0,0                 |





| 1   | 2           | 3                                                                                                                | 4       | 5      | 6                    | 7                            |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|------------------------------|
| 166 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm    | 100 m   | 0,600  | 1 303,50<br>892,33   | 782,1<br>535,4               |
| 167 |             | Труба гофриров. ПВХ Д=20мм                                                                                       | m       | 60,000 | 2,00<br>0,00         | 120,0<br>0,0                 |
| 168 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,080  | 8 656,25<br>6 336,25 | 692,5<br>506,9               |
| 169 |             | Corp de iluminat LED 4* 18                                                                                       | buc     | 8,000  | 355,00<br>0,00       | 2 840,0<br>0,0               |
| 170 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                      | 100 buc | 0,010  | 1 220,00<br>1 210,00 | 12,2<br>12,1                 |
| 171 |             | Intrerupator cu o clapa                                                                                          | buc     | 1,000  | 18,30<br>0,00        | 18,3<br>0,0                  |
| 172 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                 | 100 buc | 0,020  | 1 255,00<br>1 230,00 | 25,1<br>24,6                 |
| 173 |             | Intrerupator cu doua clape                                                                                       | buc     | 2,000  | 19,50<br>0,00        | 39,0<br>0,0                  |
| 174 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                              | 100 buc | 0,150  | 1 502,67<br>1 428,67 | 225,4<br>214,3               |
| 175 |             | Priza                                                                                                            | buc     | 15,000 | 20,00<br>0,00        | 300,0<br>0,0                 |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                     | lei     |        |                      | 7 210,4                      |
|     |             | <b>Total Lucrari de electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                       |         |        |                      | <b>7 210,4<br/>2 228,7</b>   |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                     | lei     |        |                      | 7 509,0                      |
|     |             | <b>Total Sectia toraco-abdominala -<br/>sufrageria<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |         |        |                      | <b>7 509,0<br/>2 423,6</b>   |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                     | lei     |        |                      | 41 189,1                     |
|     |             | <i>CASM</i>                                                                                                      | 22,5 %  |        |                      | 3 045,6                      |
|     |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                | 4 %     |        |                      | 1 026,7                      |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                     |         |        |                      | 45 261,4                     |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                       | 30 %    |        |                      | 4 060,8                      |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                     |         |        |                      | 49 322,2                     |
|     |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                 | 3 %     |        |                      | 1 479,7                      |
|     |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                             |         |        |                      | <b>50 801,9<br/>13 536,0</b> |



| 1   | 2           | 3                                                              | 4   | 5      | 6                 | 7               |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------|
|     |             | <b>3. Utilaj</b>                                               |     |        |                   |                 |
|     |             | <b>3.1. Sala de festivitati</b>                                |     |        |                   |                 |
|     |             | <b>3.1.1. Ventilarea</b>                                       |     |        |                   |                 |
| 176 |             | Aparat de aer conditionat 30000 BTU                            | buc | 2,000  | 32 500,00<br>0,00 | 65 000,0<br>0,0 |
|     |             | <i>Total</i>                                                   | lei |        |                   | 65 000,0        |
|     |             | <b>Total Ventilarea Inklusiv salariu</b>                       |     |        |                   | <b>65 000,0</b> |
|     |             | <b>3.1.2. Lucrari de electricitate</b>                         |     |        |                   |                 |
| 177 |             | Cutie pentru 12 automate                                       | buc | 1,000  | 165,90<br>0,00    | 165,9<br>0,0    |
| 178 |             | Automat BA47-29 1P 16A                                         | buc | 3,000  | 19,00<br>0,00     | 57,0<br>0,0     |
| 179 |             | Automat diferential ABДТ32 2P C 25 30mA                        | buc | 4,000  | 240,00<br>0,00    | 960,0<br>0,0    |
| 180 |             | SEPARATOR DE SARCINA BH-32 32A3P                               | buc | 2,000  | 79,50<br>0,00     | 159,0<br>0,0    |
|     |             | <i>Total</i>                                                   | lei |        |                   | 1 341,9         |
|     |             | <b>Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu</b>         |     |        |                   | <b>1 341,9</b>  |
|     |             | <b>3.1.3. Semnalizare antiincendiu</b>                         |     |        |                   |                 |
| 181 | OlbiCom SRL | Импульсный резервный источник питания 12V/2A, HD-PB0201 РИП 2А | buc | 1,000  | 521,30<br>0,00    | 521,3<br>0,0    |
| 182 | OlbiCom SRL | Bloc de baza 20 zone, Сигнал-20П исп.01                        | buc | 1,000  | 2 160,00<br>0,00  | 2 160,0<br>0,0  |
| 183 | OlbiCom SRL | Avertizor anti-incendiu manual Fire-3                          | buc | 3,000  | 165,00<br>0,00    | 495,0<br>0,0    |
| 184 | OlbiCom SRL | Detector anti-incendiu de fum, ИПК - 8/1                       | buc | 12,000 | 125,00<br>0,00    | 1 500,0<br>0,0  |
| 185 | OlbiCom SRL | Sirena cu stroboscop, HC-103                                   | buc | 3,000  | 155,00<br>0,00    | 465,0<br>0,0    |
|     |             | <i>Total</i>                                                   | lei |        |                   | 5 141,3         |
|     |             | <b>Total Semnalizare antiincendiu Inklusiv salariu</b>         |     |        |                   | <b>5 141,3</b>  |
|     |             | <i>Total</i>                                                   | lei |        |                   | 71 483,2        |



| 1   | 2 | 3                                                                           | 4   | 5     | 6                | 7               |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-----------------|
|     |   | <b>Total Sala de festivitati<br/>Inclusiv salariu</b>                       |     |       |                  | <b>71 483,2</b> |
|     |   | <b>3.2. Sectia toraco-abdominala -<br/>sufrageria</b>                       |     |       |                  |                 |
|     |   | <b>3.2.1. Lucrari tehnico sanitare</b>                                      |     |       |                  |                 |
| 186 |   | Boiler 100 L                                                                | buc | 1,000 | 1 850,00<br>0,00 | 1 850,0<br>0,0  |
|     |   | <i>Total</i>                                                                | lei |       |                  | 1 850,0         |
|     |   | <b>Total Lucrari tehnico sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                  |     |       |                  | <b>1 850,0</b>  |
|     |   | <b>3.2.2. Lucrari de electricitate</b>                                      |     |       |                  |                 |
| 187 |   | Cutie pentru 12 automate                                                    | buc | 1,000 | 165,90<br>0,00   | 165,9<br>0,0    |
| 188 |   | Automat BA47-29 1P 16A                                                      | buc | 1,000 | 19,00<br>0,00    | 19,0<br>0,0     |
| 189 |   | Automat diferential ABДТ32 2P<br>C 25 30mA                                  | buc | 2,000 | 240,00<br>0,00   | 480,0<br>0,0    |
| 190 |   | SEPARATOR DE SARCINA<br>BH-32 32A3P                                         | buc | 1,000 | 79,50<br>0,00    | 79,5<br>0,0     |
|     |   | <i>Total</i>                                                                | lei |       |                  | 744,4           |
|     |   | <b>Total Lucrari de electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                  |     |       |                  | <b>744,4</b>    |
|     |   | <i>Total</i>                                                                | lei |       |                  | 2 594,4         |
|     |   | <b>Total Sectia toraco-abdominala -<br/>sufrageria<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |                  | <b>2 594,4</b>  |
|     |   | <i>Total</i>                                                                | lei |       |                  | 74 077,6        |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                    |     |       |                  | <b>74 077,6</b> |

|  |  |                                          |      |  |                |
|--|--|------------------------------------------|------|--|----------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  | 547 307        |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  | 109 461        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  | <b>656 768</b> |
|  |  |                                          |      |  | <b>168 774</b> |

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Mamei si Copilului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Lucrari de reparatie in sala de festivitati si Sectia toraco- abdominala - sufrageria

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 656 768 lei

Intocmit in prețuri curente


| № crt.                          | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                 |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                               | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 01: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :


|                       |               |                                          |      |         |       |                |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                                 | h-om | 340,707 | 37,49 | 12 773,105     |
| 2.                    | 2852107335349 | Lucru la masina                          | h-om | 0,180   | 37,49 | 6,748          |
| 3.                    | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 656,532 | 37,49 | 24 613,385     |
| 4.                    | 7122050013401 | Zidar cat.4                              | h-om | 193,744 | 37,49 | 7 263,463      |
| 5.                    | 7122050013442 | Tencuitor                                | h-om | 888,984 | 37,49 | 33 328,009     |
| 6.                    | 7123010010200 | Betonist                                 | h-om | 3,500   | 37,49 | 131,215        |
| 7.                    | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om | 114,188 | 37,49 | 4 280,908      |
| 8.                    | 7132010010900 | Faiantar                                 | h-om | 191,300 | 37,49 | 7 171,837      |
| 9.                    | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om | 692,573 | 37,49 | 25 964,562     |
| 10.                   | 7132040012700 | Parchetar                                | h-om | 83,875  | 37,49 | 3 144,474      |
| 11.                   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 51,060  | 37,49 | 1 914,239      |
| 12.                   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 10,600  | 37,49 | 397,394        |
| 13.                   | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 17,600  | 37,49 | 659,824        |
| 14.                   | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,000   | 37,49 | 262,430        |
| 15.                   | 7137010011520 | Electrician in constructii               | h-om | 44,820  | 37,49 | 1 680,301      |
| 16.                   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 335,451 | 37,49 | 12 576,058     |
| 17.                   | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 104,430 | 37,49 | 3 915,080      |
| 18.                   | 7212030022700 | Sudor                                    | h-om | 0,300   | 37,49 | 11,247         |
| 19.                   | 7214240021800 | Lacatus mecanic                          | h-om | 1,500   | 37,49 | 56,235         |
| 20.                   | 7422010060100 | Timplar                                  | h-om | 64,084  | 37,49 | 2 402,508      |
| 21.                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | h-om | 6,800   | 37,49 | 254,932        |
| 22.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 604,466 | 37,49 | 22 661,428     |
| 23.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 41,596  | 37,49 | 1 559,434      |
| 24.                   | 9310060019930 | Muncitor                                 | h-om | 46,801  | 37,49 | 1 754,570      |
| <b>Total manopera</b> |               |                                          |      |         |       | <b>168 774</b> |

### Materiale:

|    |          |                                                                                  |     |         |           |        |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--------|
| 1. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                               | kg  | 1,750   | 25,00     | 43,750 |
| 2. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                    | buc | 350,000 | 0,25      | 87,500 |
| 3. | 1010093  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm                        | t   | 0,001   | 25 000,00 | 25,000 |
| 4. | 1010219  | Lianti de ipsos "Г-3"                                                            | t   | 0,006   | 1 400,00  | 8,400  |
| 5. | 1010329  | Clei "88-CA"                                                                     | kg  | 0,015   | 51,20     | 0,768  |
| 6. | 1010625  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"                                | t   | 0,000   | 45 000,00 | 0,000  |
| 7. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 | t   | 0,006   | 15 000,00 | 90,000 |



|     |               | mm                                                             |         |           |           |            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 8.  | 1010816       | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                       | t       | 0,001     | 15 000,00 | 15,000     |
| 9.  | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                      | t       | 0,002     | 20 000,00 | 40,000     |
| 10. | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                           | t       | 0,000     | 18 000,00 | 0,000      |
| 11. | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                             | t       | 0,000     | 18 000,00 | 0,000      |
| 12. | 1011482       | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                               | t       | 0,002     | 25 000,00 | 50,000     |
| 13. | 1011484       | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm                              | t       | 0,000     | 18 000,00 | 0,000      |
| 14. | 1011665       | Lac electro-izolator "318"                                     | kg      | 0,018     | 80,00     | 1,440      |
| 15. | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                          | t       | 0,000     | 85 000,00 | 0,000      |
| 16. | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                  | kg      | 3,894     | 33,00     | 128,502    |
| 17. | 1011963       | Colofoniu de pin                                               | kg      | 0,017     | 22,00     | 0,374      |
| 18. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                      | kg      | 0,022     | 25,00     | 0,550      |
| 19. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                   | kg      | 2,055     | 18,00     | 36,990     |
| 20. | 1012073       | Ate aspre                                                      | kg      | 0,030     | 35,00     | 1,050      |
| 21. | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                   | 10 buc  | 4,900     | 35,00     | 171,500    |
| 22. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                         | 10 buc  | 54,720    | 1,00      | 54,720     |
| 23. | 1019103       | Dibluri de distantare                                          | 100 buc | 0,488     | 20,00     | 9,760      |
| 24. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                       | 10 buc  | 54,720    | 2,50      | 136,800    |
| 25. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                   | kg      | 0,102     | 85,00     | 8,670      |
| 26. | 1019852       | Vopsea                                                         | kg      | 0,541     | 28,00     | 15,148     |
| 27. | 1100198       | Fixari figurate "СкФ-30"                                       | 100 buc | 5,460     | 55,20     | 301,392    |
| 28. | 1110109       | Fise de marcare din masa plastica                              | 100 buc | 0,150     | 20,00     | 3,000      |
| 29. | 1130211       | Email "ЭП-140" de protectie                                    | kg      | 0,900     | 28,50     | 25,650     |
| 30. | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                  | kg      | 0,580     | 55,20     | 32,016     |
| 31. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm              | m3      | 0,248     | 180,00    | 44,640     |
| 32. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm              | m3      | 22,051    | 180,00    | 3 969,180  |
| 33. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm              | m3      | 0,115     | 180,00    | 20,700     |
| 34. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                | kg      | 58,392    | 10,00     | 583,920    |
| 35. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                   | kg      | 0,766     | 32,60     | 24,971     |
| 36. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                | m3      | 0,000     | 2 950,00  | 0,000      |
| 37. | 2010237318700 | Distantieri de rost                                            | buc     | 5 175,000 | 0,01      | 51,750     |
| 38. | 2019-151      | Cablu PCBВнг- LS 2*0.4                                         | m       | 99,750    | 5,20      | 518,700    |
| 39. | 2019-152      | Cablu de forta LK-PC 2*0.75 CU                                 | m       | 21,000    | 6,20      | 130,200    |
| 40. | 2019-153      | Cablu de forta LK-PCAT.5E-FTP/CU OUT                           | m       | 63,000    | 6,50      | 409,500    |
| 41. | 2019-155      | Canal din plastic pentru cablu 25*16 mm                        | m       | 183,750   | 17,10     | 3 142,125  |
| 42. | 2019-181      | Импульсный резервный источник питания 12V/2A, HD-PB0201 РИП 2А | buc     | 1,000     | 521,30    | 521,300    |
| 43. | 2019-182      | Блок de baza 20 zone, Сигнал-20П исп.01                        | buc     | 1,000     | 2 160,00  | 2 160,000  |
| 44. | 2019-183      | Аvertizor anti-incendiu manual Fire-3                          | buc     | 3,000     | 165,00    | 495,000    |
| 45. | 2019-184      | Detector anti-incendiu de fum, ИПК - 8/1                       | buc     | 12,000    | 125,00    | 1 500,000  |
| 46. | 2019-185      | Sirena cu stroboscop, HC-103                                   | buc     | 3,000     | 155,00    | 465,000    |
| 47. | 2019-3x1.5    | Cablu VVGng 3*1.5 mm                                           | m       | 140,000   | 7,35      | 1 029,000  |
| 48. | 2019-3x2.5    | Cablu VVGng 3*2.5 mm                                           | m       | 150,000   | 11,05     | 1 657,500  |
| 49. | 2019-47       | Plasa de moschit                                               | m2      | 12,700    | 85,00     | 1 079,500  |
| 50. | 2019-5x4      | Cablu VVGng 5*4 mm                                             | m       | 20,000    | 34,50     | 690,000    |
| 51. | 2019-Ac 12    | Акумулятор 12V, TP/12/7                                        | buc     | 1,000     | 520,00    | 520,000    |
| 52. | 2019-Aut-16   | Автомат ВА47-29 1P 16А                                         | buc     | 4,000     | 19,00     | 76,000     |
| 53. | 2019-Boil 100 | Boiler 100 L                                                   | buc     | 1,000     | 1 850,00  | 1 850,000  |
| 54. | 2019-Cond-300 | Апарат de aer conditionat 30000 BTU                            | buc     | 2,000     | 32 500,00 | 65 000,000 |
| 55. | 2019-Dif 25   | Автомат диференциал АВДТ32 2P С 25 30mA                        | buc     | 6,000     | 240,00    | 1 440,000  |
| 56. | 2019-Gofra20  | Труба гофриров. ПВХ Д=20мм                                     | m       | 290,000   | 2,00      | 580,000    |



|     |                     |                                                                                                                                                                    |     |         |           |            |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| 57. | 2019-Intr           | Intrerupator cu o clapa                                                                                                                                            | buc | 2,000   | 18,30     | 36,600     |
| 58. | 2019-Intr2          | Intrerupator cu doua clape                                                                                                                                         | buc | 5,000   | 19,50     | 97,500     |
| 59. | 2019-LED            | Corp de iluminat LED 4* 18                                                                                                                                         | buc | 21,000  | 355,00    | 7 455,000  |
| 60. | 2019-Pa             | Cutie pentru 12 automate                                                                                                                                           | buc | 2,000   | 165,95    | 331,900    |
| 61. | 2019-Priza          | Priza                                                                                                                                                              | buc | 45,000  | 20,00     | 900,000    |
| 62. | 2019-Sep 32         | SEPARATOR DE SARCINA BH-32<br>32A3P                                                                                                                                | buc | 3,000   | 79,50     | 238,500    |
| 63. | 2019408             | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                            | t   | 0,016   | 12 000,00 | 192,000    |
| 64. | 2030112938150-<br>5 | Ferestre din mase plastice (profil cu 5<br>camere, alb, deschidere dubla, termopan cu<br>geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)                                       | m2  | 18,870  | 950,00    | 17 926,500 |
| 65. | 2030112939150       | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv<br>armaturile si accesoriile necesare                                                                                 | m2  | 10,710  | 1 400,00  | 14 994,000 |
| 66. | 2030112939150-<br>5 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv<br>armaturile si accesoriile necesare (profil cu<br>5 camere, akb, termopan cu geamuri low e,<br>sticla dubla 4-16-4) | m2  | 18,300  | 1 500,00  | 27 450,000 |
| 67. | 2030112939150-<br>D | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv<br>armaturile si accesoriile necesare (dulap<br>antiincendiar)                                                        | m2  | 2,900   | 1 400,00  | 4 060,000  |
| 68. | 2030112951150       | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                        | m2  | 11,760  | 1 100,00  | 12 936,000 |
| 69. | 2051142950706       | Dibluri de distantare din masa plastica<br>6x40mm                                                                                                                  | buc | 31,500  | 0,30      | 9,450      |
| 70. | 2051142950711       | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                       | buc | 11,293  | 0,30      | 3,388      |
| 71. | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg  | 0,320   | 20,00     | 6,400      |
| 72. | 2121117308308       | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                            | kg  | 0,020   | 12,00     | 0,240      |
| 73. | 2320116200535       | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                       | l   | 0,600   | 17,00     | 10,200     |
| 74. | 2320116200572       | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75,<br>normala                                                                                                                   | kg  | 0,166   | 17,00     | 2,822      |
| 75. | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                           | l   | 0,113   | 17,00     | 1,921      |
| 76. | 2320166200729       | Parchetin                                                                                                                                                          | l   | 5,805   | 25,10     | 145,706    |
| 77. | 2320167317232       | Dicloretan                                                                                                                                                         | kg  | 0,117   | 22,00     | 2,574      |
| 78. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3  | 0,178   | 15,30     | 2,723      |
| 79. | 2411117322835       | Freon                                                                                                                                                              | kg  | 1,890   | 185,00    | 349,650    |
| 80. | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                           | kg  | 0,239   | 30,00     | 7,170      |
| 81. | 2416406110467       | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                  | kg  | 0,288   | 18,00     | 5,184      |
| 82. | 2416566101572       | Spuma de poliuretana                                                                                                                                               | kg  | 20,951  | 64,00     | 1 340,864  |
| 83. | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                       | kg  | 153,297 | 9,80      | 1 502,311  |
| 84. | 2430116100798       | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                            | kg  | 0,808   | 28,50     | 23,028     |
| 85. | 2430116103218       | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                       | kg  | 0,600   | 28,50     | 17,100     |
| 86. | 2430116103294       | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                  | kg  | 0,016   | 45,20     | 0,723      |
| 87. | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                              | kg  | 1,588   | 19,50     | 30,966     |
| 88. | 2430116103800-<br>L | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -<br>lavabila                                                                                                                | kg  | 199,696 | 19,50     | 3 894,072  |
| 89. | 2430116104070-<br>F | Vopsea pe baza de polimeri acrilici<br>(FASADA)                                                                                                                    | kg  | 9,600   | 31,00     | 297,600    |
| 90. | 2430126100338       | Solutie de etansare                                                                                                                                                | kg  | 0,060   | 18,00     | 1,080      |
| 91. | 2430126105060       | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                     | kg  | 0,900   | 85,00     | 76,500     |
| 92. | 24302261000001      | Fuga                                                                                                                                                               | kg  | 79,245  | 10,40     | 824,148    |
| 93. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-<br>80                                                                                                                      | kg  | 0,300   | 28,00     | 8,400      |
| 94. | 2430226101010       | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                             | kg  | 73,828  | 19,00     | 1 402,732  |
| 95. | 2430226101010-<br>B | Grund cu quart "Betoncontact"                                                                                                                                      | kg  | 236,621 | 19,50     | 4 614,109  |
| 96. | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                 | kg  | 19,118  | 18,50     | 353,684    |
| 97. | 2430226101021       | Grund sub tencuiala (Betoncontact,<br>Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                    | kg  | 10,227  | 18,50     | 189,200    |
| 98. | 2430226101234       | Grund preadez tip M                                                                                                                                                | kg  | 0,556   | 10,50     | 5,838      |
| 99. | 2430226101600       | Chit silionic                                                                                                                                                      | kg  | 8,364   | 92,50     | 792,171    |

|      |                  |                                                                                                            |     |         |        |           |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 100. | 2430226102550    | Chit PVA-PVC                                                                                               | kg  | 0,835   | 22,50  | 18,787    |
| 101. | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                  | kg  | 1,855   | 4,10   | 7,606     |
| 102. | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                           | kg  | 0,835   | 26,30  | 21,961    |
| 103. | 2430226109307    | Diluant decapant                                                                                           | kg  | 40,375  | 25,30  | 1 021,487 |
| 104. | 2451427308669    | Ceara parchet                                                                                              | kg  | 0,278   | 90,00  | 25,020    |
| 105. | 2461117308499    | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                       | buc | 4,000   | 15,50  | 62,000    |
| 106. | 2462106109884    | Aracet tip EP 50                                                                                           | kg  | 0,278   | 26,70  | 7,423     |
| 107. | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                | kg  | 57,490  | 1,60   | 91,984    |
| 108. | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                   | kg  | 2,086   | 1,85   | 3,859     |
| 109. | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor                                                                          | m   | 5,184   | 1,00   | 5,184     |
| 110. | 2513206622159    | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                                                            | kg  | 0,340   | 55,20  | 18,768    |
| 111. | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                 | buc | 8,000   | 35,00  | 280,000   |
| 112. | 2521106718391-P  | Baghete din polistiren                                                                                     | m   | 146,055 | 12,10  | 1 767,265 |
| 113. | 2521106718392    | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                  | m   | 10,914  | 125,00 | 1 364,250 |
| 114. | 2521216700210-50 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare-50mm                                             | m   | 6,458   | 14,00  | 90,412    |
| 115. | 2521216717050-20 | Teava din material plastic 20mm                                                                            | m   | 16,320  | 11,20  | 182,784   |
| 116. | 2521216717051    | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                       | m   | 2,448   | 13,50  | 33,048    |
| 117. | 2521305734008    | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                         | m   | 1,050   | 20,90  | 21,945    |
| 118. | 2521305734009    | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                         | m   | 4,200   | 4,80   | 20,160    |
| 119. | 2523156712230    | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 8,320   | 7,00   | 58,240    |
| 120. | 2523156719287    | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                         | buc | 72,000  | 0,30   | 21,600    |
| 121. | 2523156719400-20 | Mufa din material plastic 20mm                                                                             | buc | 1,120   | 2,00   | 2,240     |
| 122. | 2523156719430-20 | Cot din material plastic 20mm                                                                              | buc | 1,280   | 1,80   | 2,304     |
| 123. | 2523156719450-20 | Teu din material plastic 20mm                                                                              | buc | 11,360  | 2,50   | 28,400    |
| 124. | 2523156719460-20 | Reductie din material plastic 20mm                                                                         | buc | 1,760   | 2,30   | 4,048     |
| 125. | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                            | m   | 16,084  | 1,00   | 16,084    |
| 126. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                   | m2  | 421,597 | 6,09   | 2 567,525 |
| 127. | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50                                                       | m3  | 0,017   | 750,00 | 12,750    |
| 128. | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                  | buc | 61,740  | 2,70   | 166,698   |
|      | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                             | kg  | 8,000   | 1,32   | 10,560    |



|      |                      |                                                                  |     |           |          |            |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 129. |                      |                                                                  |     |           |          |            |
| 130. | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055              | kg  | 19,974    | 4,00     | 79,896     |
| 131. | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                    | kg  | 7 227,699 | 1,32     | 9 540,562  |
| 132. | 2652102100713        | Var pasta                                                        | m3  | 0,252     | 1 600,00 | 403,200    |
| 133. | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport               | kg  | 184,275   | 2,20     | 405,405    |
| 134. | 2653102100828        | Amestec "Nivelir-Rapid"                                          | kg  | 3 148,338 | 4,30     | 13 537,853 |
| 135. | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                   | kg  | 421,942   | 1,40     | 590,719    |
| 136. | 2653102100831        | Amestec uscat                                                    | kg  | 2 822,228 | 1,40     | 3 951,119  |
| 137. | 26531021008311-T     | Tink (fara costul TINC-lui)                                      | kg  | 374,670   | 0,00     | 0,000      |
| 138. | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                  | kg  | 454,177   | 3,72     | 1 689,539  |
| 139. | 2653102100834        | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg  | 272,606   | 1,44     | 392,552    |
| 140. | 2653102100834-F      | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, (FASAD)         | kg  | 214,200   | 4,70     | 1 006,740  |
| 141. | 2661112800700        | Placi sau piscoturi de gresie                                    | m2  | 21,115    | 103,50   | 2 185,402  |
| 142. | 2661112800700-15x60c | Placi sau piscoturi de gresie 15x60cm                            | m2  | 189,778   | 125,00   | 23 722,250 |
| 143. | 2661122804602        | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm   | m   | 21,000    | 83,34    | 1 750,140  |
| 144. | 2662102700202        | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                               | buc | 1,260     | 69,00    | 86,940     |
| 145. | 2662102701000        | Placi ghips-carton                                               | m2  | 7,186     | 23,00    | 165,278    |
| 146. | 26641021020101       | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                        | kg  | 829,237   | 1,85     | 1 534,088  |
| 147. | 2670112203000        | Placi tip faianta                                                | m2  | 56,700    | 95,00    | 5 386,500  |
| 148. | 2670112204400-15x60c | Plinte sau scafe din gresie ceramica 15x60cm                     | m   | 83,130    | 15,00    | 1 246,950  |
| 149. | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                 | kg  | 0,278     | 35,40    | 9,841      |
| 150. | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                | buc | 290,503   | 2,50     | 726,258    |
| 151. | 2682117323463        | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                  | kg  | 0,800     | 55,00    | 44,000     |
| 152. | 2710602000080        | Armatura A1                                                      | kg  | 1,260     | 12,00    | 15,120     |
| 153. | 2710703520284        | Profil de ghidaj                                                 | m   | 6,290     | 5,00     | 31,450     |
| 154. | 2710703520285        | Profil de suport                                                 | m   | 15,057    | 8,00     | 120,456    |
| 155. | 2721204117810-R20    | Reductie 20*1/2 PPR                                              | buc | 10,100    | 2,00     | 20,200     |
| 156. | 2734125900487        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                            | kg  | 0,400     | 17,00    | 6,800      |
| 157. | 2743123549025-C      | Coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu                       | m   | 113,505   | 3,00     | 340,515    |
| 158. | 2743123549026        | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                             | m   | 10,700    | 95,00    | 1 016,500  |
|      | 2746163334852        | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                 | m   | 10,500    | 75,00    | 787,500    |





|      |                 |                                                           |     |         |          |           |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 159. |                 |                                                           |     |         |          |           |
| 160. | 2746163334853   | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                           | m   | 10,500  | 65,00    | 682,500   |
| 161. | 2811236305075   | Console                                                   | kg  | 10,500  | 18,00    | 189,000   |
| 162. | 2811236306222   | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata          | buc | 16,000  | 46,00    | 736,000   |
| 163. | 2812106306002   | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm                   | m   | 11,931  | 3,00     | 35,793    |
| 164. | 2822115708000   | Element de sustinere                                      | buc | 4,320   | 15,00    | 64,800    |
| 165. | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                          | buc | 36,000  | 15,00    | 540,000   |
| 166. | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                   | buc | 3,096   | 15,00    | 46,440    |
| 167. | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                   | buc | 0,972   | 14,00    | 13,608    |
| 168. | 2863146310237-E | Broasca Yalle Lacat electromagnetic                       | buc | 1,000   | 580,00   | 580,000   |
| 169. | 2873122000751   | Piese forjate                                             | kg  | 0,048   | 18,00    | 0,864     |
| 170. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                  | buc | 972,346 | 0,20     | 194,469   |
| 171. | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                        | buc | 272,805 | 0,20     | 54,561    |
| 172. | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                         | buc | 72,000  | 0,15     | 10,800    |
| 173. | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 72,000  | 0,20     | 14,400    |
| 174. | 2874115850014   | Bulon de ancorare                                         | kg  | 0,370   | 25,00    | 9,250     |
| 175. | 2874115893468   | Bolt de impuscat, M 6                                     | buc | 4,000   | 1,00     | 4,000     |
| 176. | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                             | buc | 4,000   | 1,00     | 4,000     |
| 177. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                   | kg  | 2,400   | 25,00    | 60,000    |
| 178. | 2875114200300   | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                | buc | 4,080   | 1 250,00 | 5 100,000 |
| 179. | 2875114203130   | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                             | buc | 4,080   | 50,00    | 204,000   |
| 180. | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                        | buc | 4,080   | 15,20    | 62,016    |
| 181. | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                | buc | 8,160   | 25,30    | 206,448   |
| 182. | 2875274030000   | Racord olandez, U2                                        | buc | 2,000   | 35,00    | 70,000    |
| 183. | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze             | buc | 4,000   | 3,00     | 12,000    |
| 184. | 2875276305105   | Conector                                                  | buc | 15,984  | 3,00     | 47,952    |
| 185. | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581           | buc | 0,600   | 3,00     | 1,800     |
| 186. | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"               | buc | 4,000   | 350,00   | 1 400,000 |
| 187. | 2913124201600   | Robinet de reglaj drept sau coltar                        | buc | 10,150  | 35,00    | 355,250   |
| 188. | 3220137315778   | Decapant                                                  | kg  | 0,096   | 25,00    | 2,400     |
|      | 4011106202741   | Energie electrica                                         | kw  | 23,165  | 0,00     | 0,000     |

|      |               |                                                                                                                              |          |        |           |                |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------------|
| 189. |               |                                                                                                                              |          |        |           |                |
| 190. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3       | 4,033  | 0,00      | 0,000          |
| 191. | 4100126202818 | Apa                                                                                                                          | m3       | 4,058  | 0,00      | 0,000          |
| 192. | 4110006       | Apa distilata                                                                                                                | kg       | 2,800  | 18,00     | 50,400         |
| 193. | 5             | Masa utilajului                                                                                                              | t        | 0,177  | 11 000,00 | 1 947,000      |
| 194. | 5009030       | Flanse                                                                                                                       | 10 buc   | 2,900  | 35,00     | 101,500        |
| 195. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc   | 19,430 | 5,00      | 97,150         |
| 196. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 74,640 | 0,10      | 7,464          |
| 197. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                              | buc      | 79,300 | 4,00      | 317,200        |
| 198. | 5009070       | Racordari                                                                                                                    | 10 buc   | 5,220  | 32,00     | 167,040        |
| 199. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                   | buc      | 13,000 | 2,00      | 26,000         |
| 200. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,024  | 1 000,00  | 24,000         |
| 201. | 5009113       | Prezoane                                                                                                                     | buc      | 42,840 | 0,30      | 12,852         |
| 202. | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                              | 100 buc  | 0,309  | 100,00    | 30,900         |
| 203. | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                               | 100 buc  | 0,428  | 200,00    | 85,600         |
| 204. | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg       | 0,588  | 55,00     | 32,340         |
| 205. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,271  | 100,00    | 27,100         |
| 206. | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                 | kg       | 0,016  | 50,00     | 0,800          |
| 207. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,028  | 100,00    | 2,800          |
| 208. | 5220003       | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                             | t        | 0,000  | 33 000,00 | 0,000          |
| 209. | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"                                                                            | kg       | 0,166  | 30,00     | 4,980          |
| 210. | 5220077       | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"                                                                  | kg       | 1,480  | 23,30     | 34,484         |
| 211. | 5420017       | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                            | t        | 0,001  | 99 000,00 | 99,000         |
| 212. | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg       | 0,087  | 22,00     | 1,914          |
| 213. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,474  | 55,00     | 26,070         |
| 214. | 5440150       | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                   | kg       | 0,150  | 15,00     | 2,250          |
| 215. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                 | buc      | 88,506 | 2,50      | 221,263        |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                        |          |        |           | <b>284 542</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |       |        |         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,645 | 200,00 | 329,000 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|



