

**Lucrări de reparație capitală a drumului L-229 G57 Ciuciulea
– Dușmani-Limbenii Vechi, raionul Glodeni (Etapa III
PC13+00.0...PC20+00.0)**

Formular
Nr.7

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 963 250,62 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament PC13+50.....PC20+00				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Decaparea pamintului vegetal h=0.1m)	100 m3	1,4400	1 536,96 0,00	2 213,22 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (K=2.0) K=2,0000	100 m3	1,4400	1 362,40 0,00	1 961,86 0,00
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului decapat anterior - Rambleu)	100 m3	4,8500	1 536,96 0,00	7 454,24 0,00
4	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (K=2.0)	100 m3	4,8500	1 362,40 0,00	6 607,64 0,00

		K=2,0000				
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea rambleului)	100 m3	4,8500	1 329,55 0,00	6 448,33 0,00
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Din norma de exclus Autobasculante, tonaj pina la 7 t)	100 m3	5,3800	3 959,90 2 256,82	21 304,25 12 141,69
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	995,3000	9,31 0,00	9 265,58 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,3800	220,21 21,38	1 184,74 115,03
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului acostamente rambleiate)	100 m3	3,1200	1 130,36 0,00	3 526,71 0,00
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	577,2000	9,31 0,00	5 373,35 0,00
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Acostamente rambleate)	100 m3	3,1200	1 329,54 0,00	4 148,18 0,00
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea pamintului pentru consolidarea acostamentelor si taluzurilor cu pamint vegetal h-10cm)	100 m3	2,2600	979,64 0,00	2 213,99 0,00
13	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	316,4000	9,31 0,00	2 945,47 0,00

		de: 2 km				
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Asternerea pe taluzuri)	m3	226,0000	18,41 18,41	4 160,86 4 160,86
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,2600	809,13 523,82	1 828,63 1 183,83
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	25,2000	543,66 286,26	13 700,23 7 213,75
17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	25,2000	141,94 39,20	3 576,80 987,77
18	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Platforma drumului)	100m2	47,1600	132,83 0,00	6 264,44 0,00
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (4715.95m2)	100 m3	14,1500	1 329,55 0,00	18 813,17 0,00
Total Lucrari de terasament PC13+50.....PC20+00 Incluziv salariu						122 991,69 25 802,93
		2. Sistemul rutier 2.1. Supralargirea -partii carosabile PC13,50 - PC 20+00				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	1,1200	1 130,36 0,00	1 266,00 0,00

		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei de supralargire)				
21	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	207,4000	9,31 0,00	1 930,76 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1200	220,21 21,38	246,64 23,95
23	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m3	44,8500	415,69 8,91	18 643,55 399,55
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (h=0.15m)	m3	67,2800	411,32 35,63	27 673,65 2 397,46
Total Supralargirea - partii carosabile PC13,50 - PC 20+00						49 760,60
Incluziv salariu						2 820,96
		2.2. Amenajarea sistemului rutier PC13+50 - PC 20+00				
25	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	47,1600	1 495,83 331,40	70 543,26 15 628,64
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (h=0.15m) strat de ranfonsare si egalizare	m3	707,4000	411,32 35,63	290 968,29 25 207,49
27	DA19A K=2.0	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Strat hidroizolant din folie de polietilena 100mk - 2 straturi: K=2.0; Se aplica norma la resursa 1.05) K=2,0000	m2	4 550,00 00	19,21 4,51	87 422,07 20 537,07

28	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (BCR 4,0 XF4; XC4; XD1; XM2, conform SN EN + A1 h=0,16) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3	738,4900	3 050,13 228,65	2 252 487,2 1 168 856,84
29	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la piste aeroportuare (rost longitudinal)	m	650,0000	79,71 9,50	51 809,94 6 176,56
30	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 16 cu L=750 mm si pasul 1000 mm	kg	769,3000	21,59 5,35	16 605,42 4 111,99
31	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (fara costul materialului)	m	650,0000	19,53 6,53	12 691,36 4 246,39
32	pret de piata	Mastic bituminos (0,156 m3)	kg	218,4000	20,00 0,00	4 368,00 0,00
33	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 20 cu L=450 mm si pasul 650 mm (Rost transversal de comprimare cu pasul de 8.0 m si L=7.0 - 8.88m, capetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)	kg	860,7300	21,59 5,35	18 578,94 4 600,69
34	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la piste aeroportuare (rost transversal de comprimare)	m	503,3500	79,71 9,50	40 120,71 4 783,03
35	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (fara costul materialului)	m	503,3500	19,53 6,53	9 828,02 3 288,34
36	pret de piata	Mastic bituminos (0.02935 m3+ 0.302 m3)	kg	463,9000	20,00 0,00	9 278,00 0,00
37	PD04A	Montarea ancorelor din armatura	kg	909,1000	21,59	19 623,01

		neteda A240 diam 22 cu L=500 mm si pasul 300 mm (Rost transversal de comprimare cu pasul de 28.0 m si L=7.0 - 8.88m, capetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)			5,35	4 859,23
38	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A500 diam 10 cu L=4200 - 5000 mm (Rost transversal de delatare cu pasul de 28.0 m si L=7.0 - 8.88 m, capetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)	kg	903,4800	21,59 5,35	19 501,71 4 829,19
39	PD04A	Montarea ancorelor din armatura Bp500 diam 4 mm cu L500mm (Rost transversal de delatare cu pasul de 28.0 m si L=7.0-8.88 m)	kg	61,0000	21,59 5,35	1 316,69 326,05
40	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de dilatare)	m	183,4000	79,71 9,50	14 618,38 1 742,74
41	pret de piata	Material lemnos (scindura) cu L=7- 8,88m, h=0,12m si grosimea 0,034	m3	0,7250	5 500,00 0,00	3 987,50 0,00
42	pret de piata	Capac din cauciuc	buc	610,0000	10,00 0,00	6 100,00 0,00
43	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (fara costul materialului)	m	183,0400	19,53 6,53	3 573,90 1 195,78
44	pret de piata	Mastic bituminos	kg	389,0600	20,00 0,00	7 781,20 0,00
45	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 16 cu L=883 mm si pasul 500 mm (capetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)	kg	1 402,71 00	21,59 5,35	30 277,64 7 497,63
46	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 8 cu L=4200 -	kg	596,5000	21,59	12 875,51 3 188,35

		5500 mm si pasul 250 mm			5,35	
47	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de comprimare cu pasul de 8,0 m si L =7.00 - 8.88 m)	m	503,3500	79,71 9,50	40 120,71 4 783,03
48	pret de piata	Material lemnos (scindura) cu L=7- 8,88m, h=40 mm	m3	0,4027	5 500,00 0,00	2 214,85 0,00
49	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (fara costul materialului)	m	503,3500	19,53 6,53	9 828,02 3 288,34
50	pret de piata	Mastic bituminos	kg	175,3500	20,00 0,00	3 507,00 0,00
Total Amenajarea sistemului rutier PC13+50 - PC 20+00						3 040 027,34
Incluziv salariu						289 147,38
Total Sistemul rutier						3 089 787,94
Incluziv salariu						291 968,34
		3. Demolarea podetelor (PC13+67; PC17+99.0)				
51	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	7,4200	240,53 240,53	1 784,73 1 784,73
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3	0,0742	1 130,73 0,00	83,90 0,00
53	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	13,7300	9,31 0,00	127,81 0,00

54	TsC51B	Lucrari la descarcare.	100 m3	0,0742	220,35 21,43	16,35 1,59
55	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Darimarea constructiilor existente)	m3	4,7000	452,84 350,40	2 128,37 1 646,88
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor)	100 m3	0,0470	1 129,79 0,00	53,10 0,00
57	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	11,7500	9,31 0,00	109,37 0,00
58	TsC51B	Lucrari la descarcare.	100 m3	0,0470	220,21 21,28	10,35 1,00
59	DI122 K=0.8	Demontarea podetelor tubulare, inaltimea rambleului pina la 3.0 m pentru edificii artificiale la drumuri (din norma sint excluse materialele) K=0.8 K=0,8000	m3	20,5500	1 299,24 380,10	26 699,45 7 810,97
60	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor)	100 m3	0,2055	1 130,41 0,00	232,30 0,00
61	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	49,3200	10,58 0,00	522,05 0,00
62	TsC51B	Lucrari la descarcare.	100 m3	0,2055	220,15 21,36	45,24 4,39
63	PJ01A	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite	m3	6,8300	262,08 242,90	1 790,00 1 659,04

		cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con sub nivelul solului (demolarea fundatiei)				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor)	100 m3	0,0683	1 130,60 0,00	77,22 0,00
65	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	16,3900	9,31 0,00	152,57 0,00
66	TsC51B	Lucrari la descarcare.	100 m3	0,0683	220,06 21,38	15,03 1,46
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Asternerea in spatele bordurii si taluzuri)	m3	13,8000	18,41 18,41	254,07 254,07
68	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1400	809,07 523,79	113,27 73,33
Total Demolarea podetelor (PC13+67; PC17+99.0)						34 215,18
Incluziv salariu						13 237,46
		4. Constructia podetelor cadru 1.0 x 1.0 m PC17+99.00				
69	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiera existenta hmed=40cm	m3	6,0000	195,77 95,02	1 174,61 570,14
70	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,0600	1 130,33	67,82

		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor)			0,00	0,00
71	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	13,2000	9,31 0,00	122,88 0,00
72	TsC51B	Lucrari la descarcare.	100 m3	0,0600	220,00 21,33	13,20 1,28
73	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (Executia covatei)	100 m3	0,0420	1 285,95 0,00	54,01 0,00
74	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,8000	191,83 191,83	345,29 345,29
75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-32 mm	m3	2,5100	346,91 58,80	870,74 147,58
76	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25, XF4; XD3; XC4 la edificiile artificiale (Fundatia podetului sub corpul inelelor podetului h=0.3 m) Alte utilaje=1,0300	m3	4,8700	2 688,77 189,45	13 094,32 922,64
77	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	66,8400	100,32 56,42	6 705,61 3 771,15
78	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500	kg	312,0000	21,59 5,35	6 734,55 1 667,67
79	DI119	Fabricarea podet 1.0 x 1.0 m din beton monolit C30/37, XF4; XD3; XC4 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	10,8000	2 811,16 189,45	30 360,54 2 046,10

80	DI125	Montarea sectiilor podetului 1.0 x 1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri ((materialul este aplicat in norma precedenta) (Se exclude materialul -- Capatul podetului tubular D =1,0 m) Alte materiale=1,0300	m3	10,8000	1 034,54 193,02	11 173,07 2 084,59
81	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	34,0000	100,33 56,42	3 411,10 1 918,30
82	PD04A	Montarea armaturilor d-12 A500	kg	120,0000	21,59 5,35	2 590,21 641,41
83	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500, A240	kg	45,4000	21,59 5,35	979,97 242,67
84	DI119	Fabricarea podet 1.2x1.0 m x 0.12 m din beton monolit C30/37, XF4; XD3; XC4 la edificii artificiale (Sectiuni de placi a podetului din beton monolit) Alte utilaje=1,0300	m3	2,3000	2 811,15 189,45	6 465,65 435,74
85	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placa este aplicata fara cost, costul placilor este calculat in norma precedenta) Alte materiale=1,0300	m3	2,3000	927,75 344,46	2 133,83 792,26
86	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,0000	100,33 56,42	1 203,92 677,05
87	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	63,4800	21,59 5,35	1 370,23 339,31
88	PD04A	Montarea armaturilor A500	kg	40,4800	21,59 5,35	873,77 216,37

89	DI119	Fabricarea portal din beton monolit C30/37, XF4; la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	2,3000	2 811,15 189,45	6 465,65 435,74
90	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portalul este aplicat fara cost, costul lor este calculat in normele precedente) Alte materiale=1,0300	m3	2,3000	1 034,56 193,02	2 379,49 443,94
91	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr.16-32mm	m3	0,1180	347,03 58,81	40,95 6,94
92	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	26,0000	100,33 56,42	2 608,49 1 466,93
93	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	102,7000	21,59 5,35	2 216,79 548,94
94	DI119	Fabricarea aripilor din beton monolit C30/37, XF4; la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	2,3000	2 811,15 189,45	6 465,65 435,74
95	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripile sint aplicate fara cost, costul lor este calculat in normele precedente) Alte materiale=1,0300	m3	2,3000	1 034,56 193,02	2 379,49 443,94
96	TsC54C	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris h=20cm	m3	0,4600	465,37 58,80	214,07 27,05
97	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	3,1000	21,58 5,35	66,91 16,57
98	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	124,0000	21,59 5,35	2 676,55 662,79

		5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere PC13+50PC20+00				
108	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	6,0000	957,74 64,73	5 746,41 388,41
109	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.13.2)	buc	2,0000	696,93 26,13	1 393,86 52,26
110	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 3.23:3.24)	buc	4,0000	612,06 26,13	2 448,24 104,52
111	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.32.1; 1.32.2)	buc	2,0000	1 253,73 26,13	2 507,46 52,26
Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere PC13+50PC20+00						12 095,97
Incluziv salariu						597,45

Прямые затраты	Lei.	3 414 504,41
Asigurarea sociala	24,00 %	86 906,96
Total	100,00 +	3 501 411,37
Cheltuieli de Regie	12,50 %	437 676,42
Total	100,00 +	3 939 087,79
Beneficiu	5,00 %	196 954,39
Total	100,00 +	4 136 042,18
TVA	20,00 %	827 208,44

Total deviz: **4 963 250,62**
Incluziv salariu **362 112,33**

Intocmit

(S.A. Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)