

Obiect Finalizarea lucrarilor de constructie a Investitor
Gradinitei de copii nr.3 din com.Sipoteni etapa a
VI-a

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Bloc I. Incalzirea

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Lucrari sanitare				
		1.1.1. Incalzire				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/Korado 22-RK 500-900(in complet cu supapa de aer si „zaglusca „,/	buc			677,303 ----- 26,285
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	28221157000001	Radiator Korado 22-RK 500-900	buc	1,0000	647,00	647,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	33,32	0,100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	28,00	0,168
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,750
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
2	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm /Korado 22-RK 500-1700 in complet cu supapa de aer si „zaglusca„,/	buc			1 102,753 ----- 42,056
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	52,57	42,056
	28221157000002	Radiator Korado 22-500-1700	buc	1,0000	1 055,00	1 055,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	33,32	0,167
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	28,00	0,280
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,750
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,500
3	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm /Korado 22-RK 500-1800 in complet cu supapa de aer si „zaglusca„,/	buc			1 150,753 ----- 42,056
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	52,57	42,056
	28221157000003	Radiator Korado 22-500-1800	buc	1,0000	1 103,00	1 103,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	33,32	0,167
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	28,00	0,280
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,750
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,500
4	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			28,955 ----- 15,771
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,57	15,771
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	12,80	13,184
5	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul 20,0 mm,	buc			10,691 ----- 7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	2,58	2,580
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	15,00	0,225
6	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,731 ----- 4,731
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,731

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,000
7	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,206 4,206
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,206
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/автоматический воздухопроводчик d=15мм /	buc			110,921 7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	287527420510015 a	Robinet cu mufa/автоматический воздухопроводчик /	buc	1,0000	101,64	101,640
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	33,32	0,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	28,00	0,896
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/кран шаровый полнопроходной спускной d=15мм /	buc			63,181 7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	287527420510015 b	Robinet cu bila spuscnoi d=15	buc	1,0000	53,90	53,900
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	33,32	0,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	28,00	0,896
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/кран шаровый полнопроходной спускной d=20мм /	buc			77,281 7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	287527420510020 b	Robinet cu bila spuscnoi d=20	buc	1,0000	68,00	68,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	33,32	0,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	28,00	0,896
11	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm /Радиаторный регуляторный RTD/N/RTD 3640 d=20mm /	buc			492,992 199,766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	52,57	199,766
	2913137343724rr	Regulator de radiator RTD/NRTD 3640 d-20mm	buc	1,0000	291,44	291,440
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	33,32	0,666
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	28,00	1,120
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/Клапан термостатический d=20мм RLV-S угловой в комплекте с термоголовкой	buc			83,481 7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,886
	2875274205100kt	Supapa termostatica de colt RLV-S	buc	1,0000	74,20	74,200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	33,32	0,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	28,00	0,896
		1.1.2. Pardosele calde				
13	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv /Узел регулировки с фиксированной точки температуры на 2 отвода в комплекте насос UPS 26-60-1 шт, коллектор распределитель с наружной резьбой на 4 отвода d=15мм-2шт.коллекторный шкаф 450* 400* 100 мм с комплектом для напольной установки 1 шт узел регулирования температуры с фиксированный температурой T=35C-11 компл.кран шаровой латунь d=25мм-2шт в=20мм -8шт.вентиль сливной d=15мм-1шт автоматический воздухопроводчик Дуб=2шт /	m2			354,806 215,537
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	52,57	215,537
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2500	35,00	43,750
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	8,50	10,200

1	2	3	4	5	6	7
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	15,00	0,300
	2521216701001	Teava din polietilena	m	5,4000	15,00	81,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	33,32	1,499
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	28,00	2,520
14	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40x3.5mm L=0.6m	buc			54,335 ----- 26,285
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	272210331000040	Teava instalatie 40x3.5	m	0,3000	46,75	28,050
15	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40x3.5mm L=0.5m	buc			49,660 ----- 26,285
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,285
	272210331000040 a	Teava instalatie 40x3.5	m	0,5000	46,75	23,375
		1.2. Lucrari de montare				
16	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm /Автоматический балансировочный клапан муфтовый д=20мм ASV-PV Ру=1,0МПа в комплекте с 2-я импульсными трубками Ду10 =1,5м нипель заглушка клапан ASV-M	buc			208,166 ----- 199,766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	52,57	199,766
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,65	5,200
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,25	2,000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,15	1,200
		1.3. Utilaj				
17		Автоматический балансировочный клапан муфтовый д=20мм ASV-PV Ру=1,0МПа в комплекте с 2-я импульсными трубками Ду10 =1,5м нипель заглушка клапан ASV-M	buc			8 800,000 ----- 0,000
	25-01	Автоматический балансировочный клапан муфтовый д=20мм ASV-PV Ру=1,0МПа в комплекте с 2-я импульсными трубками Ду10 =1,5м нипель заглушка клапан ASV-M	buc	1,0000	8 800,00	8 800,000
18		Узел регулировки с фиксированной точки температуры на 2 отвода в комплекте насос UPS 26-60-1 шт, коллектор распределитель с наружной резьбой на 4 отвода д=15мм-2шт. коллекторный шкаф 450* 400* 100 мм с комплектом для напольной установки 1 шт узел регулирования температуры с фиксированный температурой T=35C-11 компл.кран шаровой латунь д=25мм-2шт в=20мм -8шт.вентиль сливной д=15мм-1шт автоматический воздухопроводчик Дуб=2шт /	buc			7 307,000 ----- 0,000
	25-02	Узел регулировки с фиксированной точки температуры на 2 отвода в комплекте насос UPS 26-60-1 шт, коллектор распределитель с наружной резьбой на 4 отвода д=15мм-2шт. коллекторный шкаф 450* 400* 100 мм с комплектом для напольной установки 1 шт узел регулирования температуры с фиксированный температурой T=35C-11 компл.кран шаровой латунь д=25мм-2шт в=20мм -8шт.вентиль сливной д=15мм-1шт автоматический воздухопроводчик Дуб=2шт /	buc	1,0000	7 307,00	7 307,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.