

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s.Tocuz raionul Causeni**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție  
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a strazii Tineretului si o portiune a strazii Dacia din s.Tocuz raionul Causeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de terasament</b>				
<b>1.1. PC 0+00-2+50</b>				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,77
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 535,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,77
4	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (rambleu)	100 m3	8,77
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Sapatura covatei)	100 m3	2,18
6	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (talpa fundatiei)	100 m3	2,18
<b>1.2. PC 2+50-7+50</b>				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Sapatura covatei)	100 m3	4,37
8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (talpa fundatiei)	100 m3	4,37
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2	15,00

1	2	3	4	5
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		
		<b>2. Sistemul rutier</b>		
10	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip	m3	262,50
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,25
		<b>3. Consolidarea santurilor triunghilare cu beton monolit PC 0+00-2+50</b>		
12	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	31,00
13	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	3,50
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm	m3	25,00
15	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=10 cm	m3	25,00
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(reazem din beton monolit 2 buc)	m3	3,40
17	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(dinte 90 buc)	m3	5,40
18	RpAr7A	Umplerea rosturilor cu bitum	m	90,00
		<b>4. Rigole dreptunghilare cu gratie de scurgere PC2+50</b>		
19	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,03
20	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren	m3	0,10

1	2	3	4	5
		mijlociu(доработка вручную)		
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pietris	m3	0,44
22	DI123	Montarea sectiilor rigolei, L-5,05 *0,68*0,39 m pentru edificii artificiale la drumuri (2buc)	m3	2,52
23	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,50
		<b>5. Lucrari de profilare</b>		
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00