

Restabilirea iluminatului stradal din str-la Cobzarilor ,7,8,9,10

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Lucrari de montare

Valoarea de deviz 201 887,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	454,3903	46,38	21 074,63
		Total manopera				21 074,63

Materiale:

1.	10-4	Suport CA-1500	buc	26,0000	40,00	1 040,00
2.	10-5	Clema de ancora PA-1500	buc	20,0000	47,65	953,00
3.	10-6	Banda F-2007	m	100,0000	11,00	1 100,00
4.	10-7	Clama (screpa) A200	buc	100,0000	2,70	270,00
5.	10-91	Clema PC-1500	buc	40,0000	26,25	1 050,00
6.	10-1	Pilon SV-9.5-2	buc	3,0000	1 670,00	5 010,00
7.	10-2	Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	1 320,0000	18,75	24 750,00
8.	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	82,0000	28,00	2 296,00
9.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0012	56 000,00	67,20
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0246	15 000,00	369,00
11.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0121	10 500,00	127,05
12.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0064	10 500,00	67,20
13.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0064	12 500,00	80,00
14.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,5570	40,85	63,60
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4100	37,50	15,37
16.	1019852	Vopsea	kg	3,6500	56,00	204,40
17.	20-1	Consola metalica cu un brat	buc	41,0000	100,00	4 100,00
18.	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	41,0000	3,50	143,50
19.	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	41,0000	1 110,00	45 510,00
20.	30-2	Lampa DNAT-150	buc	41,0000	80,00	3 280,00
		Total materiale de constructii				90 496,32

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,7200	0,00	0,00
2.	010410	Autocamion cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii	h-ut	0,7200	200,00	144,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0100	200,00	202,00

4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7200	200,00	144,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,2300	0,00	0,00
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,2300	0,00	0,00
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	35,6000	120,00	4 272,00
8.	031002	Autohidroascensor	h-ut	45,1044	120,00	5 412,53
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	70,5850	120,00	8 470,20
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,7570	45,00	259,06
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	2,3400	400,00	936,00
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	5,5600	200,00	1 112,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5569	200,00	311,38
Total utilaje de constructii						21 263,17

Total:


Cheltuieli directe	lei	158 716,36
Beneficiu planificat	6,00 %	9 522,98
Total	100,00 +	168 239,34
Total	100,00 +	168 239,34
TVA	20,00 %	33 647,87

201 887,2
1

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Restabilirea iluminatului stradal din str-la
Cobzarilor ,7,8,9,10****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de montare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			548,64
	1	Muncitor	h-om	3,8000	46,38	176,24
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	56 000,00	22,40
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	400,00	312,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
2		Pilon SV-9.5-2	buc			1 670,00
	10-1	Pilon SV-9.5-2	buc	1,0000	1 670,00	1 670,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			116,41
	1	Muncitor	h-om	0,4400	46,38	20,41
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	0,00	0,00
	010410	Autocamion cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			112,90
	1	Muncitor	h-om	1,2700	46,38	58,90
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	200,00	12,00
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina	1000 m			7 949,34

1	2	3	4	5	6	7
		la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.				
	1	Muncitor	h-om	82,9870	46,38	3 848,94
	031002	Autohidroascensor	h-ut	34,1700	120,00	4 100,40
6		Cablu SIP-2 3*16+1*25	m			18,75
	10-2	Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	1,0000	18,75	18,75
7		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			28,00
	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	28,00	28,00
8		Suport CA-1500	buc			40,00
	10- 4	Suport CA-1500	buc	1,0000	40,00	40,00
9		Clema de ancora PA-1500	buc			47,65
	10- 5	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	47,65	47,65
10		Banda F-2007	m			11,00
	10- 6	Banda F-2007	m	1,0000	11,00	11,00
11		Clama (screpa) A200	buc			2,70
	10- 7	Clama (screpa) A200	buc	1,0000	2,70	2,70
12		Clema PC-1500	buc			26,25
	10- 91	Clema PC-1500	buc	1,0000	26,25	26,25
13	08-02- 369-3M	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			66,04
	1	Muncitor	h-om	1,8300	46,38	42,44
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	120,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	2,00
14	33-04- 014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente JCU-150W	buc			224,21
	1	Muncitor	h-om	2,2900	46,38	106,21
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	120,00	96,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		2. Lucrari de electromontaj				
15	08-02- 363-1M	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			162,88
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	79,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	120,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			337,93
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	158,16
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 000,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0100	37,50	0,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	56,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	120,00	159,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
17		Consola metalica cu un brat	buc			100,00
	20- 1	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	100,00	100,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			653,12
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,12
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
19		Cablu AVVG 3*2.5	m			3,50
	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,50	3,50
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 405,60
	1	Muncitor	h-om	8,2900	46,38	384,47
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 500,00	847,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,85	31,87
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	45,00	114,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 290,20
	1	Muncitor	h-om	20,1000	46,38	932,24
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 500,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	40,85	36,76
	1019852	Vopsea	kg	1,0000	56,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	45,00	151,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		3. Utilaj				
22		Corp de iluminat JCU-150W	buc			1 110,00
	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	1,0000	1 110,00	1 110,00
23		Lampa DNAT-150	buc			80,00
	30-2	Lampa DNAT-150	buc	1,0000	80,00	80,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Restabilirea iluminatului stradal
din str-la Cobzarilor ,7,8,9,10**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de montare

Valoarea de deviz 201 887,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,000	548,64	1 645,93
2		Pilon SV-9.5-2	buc	3,000	1 670,00	5 010,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,000	116,41	349,22
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	8,000	112,90	903,22
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	1,320	7 949,34	10 493,13
6		Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	1 320,00 0	18,75	24 750,00
7		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	82,000	28,00	2 296,00
8		Suport CA-1500	buc	26,000	40,00	1 040,00
9		Clema de ancora PA-1500	buc	20,000	47,65	953,00

1	2	3	4	5	6	7
10		Banda F-2007	m	100,000	11,00	1 100,00
11		Clama (screpa) A200	buc	100,000	2,70	270,00
12		Clema PC-1500	buc	40,000	26,25	1 050,00
13	08-02-369-3M	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	19,000	66,04	1 254,72
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente JCU-150W	buc	41,000	224,21	9 192,62
Cheltuieli directe						lei 60 307,84
Asigurare sociala si medicala						22,50 % 2 543,11
Cheltuieli de transport						5,00 % 1 826,81
Total						100,00 + 64 677,76
Cheltuieli de regie						14,50 % 9 378,28
Total						100,00 + 74 056,04
Beneficiu planificat						4,00 % 2 962,23
Total Lucrari de constructii						77 018,27
Incluziv salariu						11 302,71
2. Lucrari de electromontaj						
15	08-02-363-1M	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	19,000	162,88	3 094,68
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	41,000	337,93	13 855,16
17		Consola metalica cu un brat	buc	41,000	100,00	4 100,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,410	653,12	267,78
19		Cablu AVVG 3*2.5	m	41,000	3,50	143,50
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,150	1 405,60	210,84

1	2	3	4	5	6	7
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,600	1 290,20	2 064,32
Cheltuieli directe			lei			23 736,28
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			2 198,68
Cheltuieli de regie			50,00 %			4 885,96
Cheltuieli de transport			5,00 %			258,51
Total			100,00 +			31 079,43
Beneficiu planificat			4,00 %			1 243,18
Total Lucrari de electromontaj						32 322,61
Incluziv salariu						9 771,92
3. Utilaj						
22		Corp de iluminat JCU-150W	buc	41,000	1 110,00	45 510,00
23		Lampa DNAT-150	buc	41,000	80,00	3 280,00
Cheltuieli directe			lei			48 790,00
Cheltuieli de depozit			1,20 %			585,48
Total Utilaj						49 375,48
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			158 716,36
Beneficiu planificat			6,00 %			9 522,98
Total			100,00 +			168 239,34
Total			100,00 +			168 239,34
TVA			20,00 %			33 647,87

Total deviz:
Incluziv salariu

201 887,21
21 074,63

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)