

1	2	3	4	5	6	7
	1800					
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	15,00	0,15
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	5,00	0,60
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0600	25,00	1,50
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
4.17. 7	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,91 23,06
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	15,00	0,30
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		5. Demontarea instalatii alimentare cu apa				
5.1	RpSA03 A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			17,30 17,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
5.2	RpSA03 B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			21,91 21,91
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
5.3	RpSA03 C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			31,14 31,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	57,66	31,14
5.4	RpSA03 C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			31,14 31,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	57,66	31,14
5.5	RpSD10 A	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare	buc			4,61 4,61