

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
5.13	RpSE07 A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc			37,48 37,48
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	57,66	37,48
		6. Demontarea instalatii de canalizare				
6.1	RpSB01 A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			36,90 36,90
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	57,66 *	36,90
6.2	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			45,55 45,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	57,66	45,55
6.3	RpSB01 D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			48,43 48,43
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	57,66	48,43
6.4	RpSA04 B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m			5,19 5,19
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	57,66	5,19
6.5	RpSA04 B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m			5,19 5,19
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	57,66	5,19
6.6	RpSD10	Demontarea unui robinet de	buc			13,26