

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Система C-1				
4.1.1	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	582,42 402,47	582,42 402,47
4.1.2	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	92,75 88,80	185,49 177,59
4.1.3	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	6,00	282,31 256,01	1 693,86 1 536,06
4.1.4	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	4,00	192,82 179,32	771,29 717,29
4.1.5	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	20,00	23,91 23,06	478,28 461,28
4.1.6	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc	2,00	71,50 70,35	142,99 140,69
4.1.7	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	15,36	53,15 51,89	816,37 797,09
4.1.8	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	71,60	38,67 36,90	2 768,94 2 642,21
4.1.9	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc	1,76	82,80 81,30	145,73 143,09
4.1.10	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind		7,05	47,77 44,97	336,81 317,07

