

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primaria s. Condrita, mun. Chisinau
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnați,

Radu Rotari

reprezentanți ai ofertantului SRL „WESTART SPORT”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

”Amenajarea terenului de minifotbal 32x18 cu porti exterioare in s. Condrita, mun Chisinau”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 495 214,04 (patru sute nouazeci si cinci mii doua sute patrusprezece lei, 04 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 99 042,81 lei (nouazeci si noua mii patruzeci si doi lei, 81bani),

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 60 (zile) luni
calendaristice. (perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 22 mai 2019
(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data 22/04/2019

Radu Rotari, în calitate de Director comercial, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele SRL „WESTART SPORT”
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor --- (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garantie bancara în quantum de - % (din prețul total ofertat) și constituie -----.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 24 (douazeci si patru) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 20 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 (zece) zile calendaristice

Ofertant,


(semnătura autorizată)



WinCmera2000
Formular Nr.3

**Amenajarea terenului de
minifotbal 32x18 cu porti
exterioare in s.Condrita,
mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 594 256,85 lei

Intocmit in prețuri curente



| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 92,00 | 57,66 | 5 304,72 |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 98,70 | 57,66 | 5 691,04 |
| 3. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 65,76 | 57,66 | 3 791,72 |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 149,64 | 57,66 | 8 628,24 |
| 5. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 16,236 | 57,66 | 936,17 |
| 6. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 76,65 | 57,66 | 4 419,64 |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 290,0104 | 57,66 | 16 250,57 |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,785 | 57,66 | 1 659,74 |
| 9. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 79,18 | 57,66 | 4 366,25 |
| 10. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 29,8272 | 57,66 | 1 719,84 |
| Total manopera | | | | | | 52 767,93 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 1. | 101-0956 | Balama aplicata | buc | 4,00 | 15,00 | 60,00 |
| 2. | 1421102200068p | Piatra sparta de calcar fr.20-40 mm | t | 157,68 | 183,33 | 28 907,47 |
| 3. | 1421102200068p | Piatra sparta de calcar fr.0-5 mm | t | 43,216 | 150,00 | 6 482,40 |
| 4. | 1421102200068p | Piatra sparta de calcar fr.5-20 mm | t | 52,56 | 183,33 | 9 635,82 |
| 5. | 1421102200227p | Pietris 5-20mm | kg | 5 272,80 | 0,23 | 1 212,74 |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | kg | 3 338,40 | 1,00 | 3 338,40 |
| 7. | 1421102200800y | Nisip | kg | 11 691,68 | 1,64 | 19 174,36 |
| 8. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 14,416 | 10,00 | 144,16 |
| 9. | 1752127334760 | Plasa de protectie rezistenta 0,3 cm | buc | 75,60 | 41,66 | 3 149,50 |
| 10. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase 50x150x6000 | m3 | 4,70 | 3 333,33 | 15 666,65 |
| 11. | 20190701c | Cablu de otel pentru sustinerea plasei | m | 37,80 | 3,00 | 113,40 |
| 12. | 2030112930100p | Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate | buc | 2,00 | 4 800,00 | 9 600,00 |
| 13. | 2320166200676 | White spirit | kg | 10,032 | 20,00 | 200,64 |
| 14. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 33,1056 | 36,00 | 1 191,80 |
| 15. | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 60,16 | 100,00 | 6 016,00 |
| 16. | 2430126103529r | Vopsea alba | kg | 1,782 | 104,00 | 185,33 |
| 17. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 33,1056 | 36,00 | 1 191,80 |
| 18. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 22,56 | 30,00 | 676,80 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----|----------|--------|-------------------|
| 19. | 2523116716168s | Shock Pad | m2 | 607,9674 | 48,33 | 29 383,06 |
| 20. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 196,00 | 1,50 | 1 794,00 |
| 21. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 4,68 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 104,52 | 100,00 | 10 452,00 |
| 23. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 114,064 | 1,50 | 171,10 |
| 24. | 2746133809263s | Sirma d=5,5 mm | m | 308,10 | 10,00 | 3 081,00 |
| 25. | 2774413590401g | Gazon artificial 26 mm Fibrilated, tufting type-1/4 | m2 | 607,9674 | 208,33 | 126 657,85 |
| 26. | 2774413590402b | Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm) | m | 206,2202 | 38,33 | 7 904,42 |
| 27. | 2774413590402m | Banda de marcaj (cul.alba ,10 cm) | m | 65,92 | 52,50 | 3 460,80 |
| 28. | 2774413590403c | Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue" | kg | 97,5842 | 85,00 | 8 294,66 |
| 29. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton (armatura 8mm(8m)) | kg | 25,0734 | 12,00 | 300,88 |
| 30. | 2811106301200 | Teava profilata 40x25x2mm | kg | 33,66 | 11,02 | 370,93 |
| 31. | 2811106301200a | Teava profilata 80x80x4mm | kg | 1 303,56 | 11,14 | 14 521,66 |
| 32. | 2811106301200b | Teava profilata 50x50x3 mm | kg | 896,58 | 11,02 | 9 880,31 |
| 33. | 2863146311036 | Zavoare aplicate | buc | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 34. | 2873132004270 | Plasa rabbit zincata | m | 205,40 | 68,00 | 13 967,20 |
| 35. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 4,8276 | 38,00 | 183,45 |
| 36. | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 56,40 | 48,00 | 2 707,20 |
| 37. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,9855 | 57,67 | 56,84 |
| 38. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,84 | 18,00 | 105,12 |
| 39. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,936 | 20,00 | 18,72 |
| 40. | 4100126202818 | Apa | m3 | 12,848 | 18,00 | 231,26 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 340 519,74 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 5,00 | 350,00 | 1 750,00 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 53,9616 | 56,25 | 3 035,34 |
| 3. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 16,236 | 60,33 | 979,52 |
| 4. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 3,60 | 25,00 | 90,00 |
| 5. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 14,016 | 72,00 | 1 009,15 |
| 6. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,176 | 125,00 | 1 022,00 |
| 7. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 4,2468 | 100,00 | 424,68 |
| 8. | 2952270002911 | Utilaj de sapat gropi | h-ut | 11,52 | 83,33 | 959,96 |
| 9. | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 23,36 | 20,25 | 473,04 |
| 10. | 2952270003648e | Instalatie pentru incastrarea liniilor de tip SMG | h-ut | 25,60 | 20,50 | 524,80 |
| 11. | 29522700037011 | Betoniera | h-ut | 54,08 | 33,34 | 1 803,03 |
| 12. | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 29,5504 | 56,25 | 1 662,21 |
| 13. | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 20,4984 | 43,50 | 891,68 |
| 14. | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 29,20 | 45,00 | 1 314,00 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 15 939,41 |

Total:

| | | |
|--------------------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei | 409 227,08 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 11 872,78 |
| Transportarea materialelor | 7,00 % | 23 836,38 |
| Cheltuieli de regie | 5,00 % | 22 246,81 |

| | | |
|--------------------|----------|------------|
| Total | 100,00 + | 467 183,06 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 28 030,98 |
| Total | 100,00 + | 495 214,04 |
| TVA | 20,00 % | 99 042,81 |

Total deviz:

594 256,8
5

Intocmit



(Radu Rotari)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Critian Anghel)

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Primaria s.Condrita

**Amenajarea terenului de minifotbal 32x18 cu porti
exterioare in s.Condrita, mun.Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100m2 | | | 0,00 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TsE05B | Nivelarea cu autogreider de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dimburilor, evacuarea gunoiului si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 172,80 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,4000 | 72,00 | 172,80 |
| 3 | TsG19B | Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, sau a gunoiului si rezidurilor existente, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, | ha | | | 7 271,92 |
| | 295226000 3554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 72,7200 | 100,00 | 7 271,92 |
| 4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare , in teren coeziv | 100m2 | | | 713,67 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 57,66 | 520,67 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
| | 295224000 4004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 125,00 | 175,00 |
| 5 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | | | 155,11 ----- 155,11 |
| | 931204001 9600 | Sapator | h-om | 2,3900 | 57,66 | 137,81 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
| 6 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, fundatie de beton | m | | | 221,12 ----- 42,09 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 57,66 | 29,98 |
| | 266310210 0001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 0,00 | 0,00 |
| | 265112210 0024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,5000 | 1,50 | 17,25 |
| | 142110220 0227p | Pietris 5-20mm | kg | 50,7000 | 0,23 | 11,66 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | kg | 32,1000 | 1,00 | 32,10 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0090 | 20,00 | 0,18 |
| | 266612280 0286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 1,0050 | 100,00 | 100,50 |
| | 295227000 37011 | Betoniera | h-ut | 0,5200 | 33,34 | 17,34 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20x40 (gros. 15 cm) | m3 | | | 425,44 ----- 57,08 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
| | 142110220 0068p | Piatra sparta de calcar fr.20-40 mm | t | 1,5000 | 183,33 | 329,99 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1000 | 18,00 | 1,80 |
| | 295227000 7200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,2300 | 56,25 | 12,94 |
| | 259227000 4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 56,25 | 23,63 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5x20 (gros. 5 cm) | m3 | | | 425,44 ----- 57,08 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | 142110220 0068pt | Piatra sparta de calcar fr.5-20 mm | t | 1,5000 | 183,33 | 329,99 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1000 | 18,00 | 1,80 |
| | 295227000 7200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,2300 | 56,25 | 12,94 |
| | 259227000 4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 56,25 | 23,63 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 0-5 mm (gros. 2 cm) | m3 | | | 650,45 57,08 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
| | 142110220 0068pp | Piatra sparta de calcar fr.0-5 mm | t | 1,6000 | 150,00 | 555,00 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1000 | 18,00 | 1,80 |
| | 295227000 7200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,2300 | 56,25 | 12,94 |
| | 259227000 4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 56,25 | 23,63 |
| 10 | TsH43A | Asezarea acoperirii de amortizare h=8 mm (shock Pad) | m2 | | | 52,82 2,51 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,0200 | 57,66 | 1,15 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,0235 | 57,66 | 1,36 |
| | 252311671 6168s | Shock Pad | m2 | 1,0400 | 48,33 | 50,31 |
| 11 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal, de tip Fibrilated,cu inaltimea firului minim 26 mm,110 microni, tufting type -1/4,100% PE,cu densitatea minima 5000 Dtex, acoperita cu nisip | m2 | | | 278,63 5,77 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 277441359 0401gf | Gazon artificial 26 mm Fibrilated, tufting type-1/4 | m2 | 1,0400 | 208,33 | 216,88 |
| | 277441359 0402b | Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm) | m | 0,2400 | 38,33 | 9,21 |
| | 277441359 0403c | Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue" | kg | 0,1000 | 85,00 | 9,36 |
| | 142110220 0800y | Nisip | kg | 20,0000 | 1,64 | 32,83 |
| | 295227000 3648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0400 | 20,25 | 0,81 |
| | 295227000 7612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0351 | 43,50 | 1,53 |
| | 295227000 7613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|------------|-------|-----------------------|
| | | suspendat | | | | |
| 12 | TsH44A | Incastrarea liniilor de marcaj din gazon artificial, latimea de 10 cm | m | | | 145,95 0,00 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,0540 | 0,00 | 0,00 |
| | 277441359 0402m | Banda de marcaj (cul.alba ,10 cm) | m | 1,0000 | 52,50 | 54,08 |
| | 277441359 0402b | Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm) | m | 1,0000 | 38,33 | 39,48 |
| | 277441359 0403c | Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue" | kg | 0,3500 | 85,00 | 44,20 |
| | 295227000 3648e | Instalatie pentru incastrarea liniilor de tip SMG | h-ut | 0,4000 | 20,50 | 8,20 |
| 13 | TsC39A 1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi pina la adincimea de 1m | buc | | | 63,57 36,90 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6400 | 57,66 | 36,90 |
| | 295227000 2911 | Utilaj de sapat gropi | h-ut | 0,3200 | 83,33 | 26,67 |
| 14 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din teava profilata 80x80x3mm, montati cu inaltimea de la sol la coama 3m, cu pasul 3m pe partile laterale si inaltimea de 5m la coama, pe partile scurte ale terenului) | t | | | 13 993,83 2 421,72 |
| | 721421002 6800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 57,66 | 2 018,10 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 57,66 | 288,30 |
| | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 2,0000 | 57,66 | 115,32 |
| | 281110630 1200a | Teava profilata 80x80x4mm | kg | 1 020,0000 | 11,14 | 11 362,80 |
| | 287315590 1340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 38,00 | 17,10 |
| | 277527630 9886 | Confectii metalice inglobate in beton (armatura 8mm(8m)) | kg | 3,8000 | 12,00 | 45,60 |
| | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 57,67 | 25,95 |
| | 294060000 2994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,0000 | 60,33 | 120,66 |
| 15 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei | t | | | 15 789,60 3 171,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|------------|-------|-----------------------------|
| | | usoare (elementele de legatura intre stilpii montati pe santier, pentru fixarea imprejmuirii din plasa metaica, teava profilata 50x50x3mm, sudate la inaltimea de la sol la 1m si 3 m, cadranul portitei de intrare si cadrul portilor de joc) | | | | |
| | 721421002 6800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 57,66 | 2 018,10 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 57,66 | 288,30 |
| | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 15,0000 | 57,66 | 864,90 |
| | 281110630 1200b | Teava profilata 50x50x3 mm | kg | 1 020,0000 | 11,02 | 11 240,40 |
| | 287315590 1340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 4,5000 | 38,00 | 171,00 |
| | 277527630 9886 | Confectii metalice inglobate in beton (armatura 8mm(8m)) | kg | 23,0000 | 12,00 | 276,00 |
| | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 57,67 | 25,95 |
| | 294060000 2994 | Aparat de sudura | h-ut | 15,0000 | 60,33 | 904,95 |
| 16 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (portita de intrare 2m x 2m) | t | | | 18 123,66 <hr/> 2 883,00 |
| | 721421002 6800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 57,66 | 2 018,10 |
| | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 15,0000 | 57,66 | 864,90 |
| | 281110630 1200 | Teava profilata 40x25x2mm | kg | 1 020,0000 | 11,02 | 11 240,40 |
| | 287315590 1340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 9,0000 | 38,00 | 342,00 |
| | 101-0956 | Balama aplicata | buc | | 15,00 | 1 818,18 |
| | 286314631 1036 | Zavoare aplicate | buc | | 30,00 | 909,09 |
| | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 57,67 | 26,04 |
| | 294060000 2994 | Aparat de sudura | h-ut | 15,0000 | 60,33 | 904,95 |
| 17 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi, inclusiv grundul | m2 | | | 55,39 <hr/> 28,83 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,83 |

RT
11988
LIVRY
11 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| | 243022610 0700 | Grund alchidic | kg | 0,3300 | 36,00 | 11,88 |
| | 243011610 4160 | Email alchidic | kg | 0,3300 | 36,00 | 11,88 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 1,50 | 0,30 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 232016620 0676 | White spirit | kg | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| 18 | CO04A | Imprejmuiri din lemn executate pe stilpii metalici instalati, avind 3 m distanta din ax in ax, cu scinduri de rasinoase de minim 50 x 150 mm, inaltimea gardului 1m | m | | | 284,84 89,37 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,83 |
| | 712401001 0700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,54 |
| | 201010290 3495 | Scinduri de rasinoase 50x150x6000 | m3 | 0,0500 | 3 333,33 | 166,67 |
| | 287411580 0750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,6000 | 48,00 | 28,80 |
| 19 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate in 2 straturi | m2 | | | 65,68 28,83 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,83 |
| | 243011610 8115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,3200 | 100,00 | 32,00 |
| | 243022610 9444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 30,00 | 3,60 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 20 | CO06B | Imprejmuiri din plasa rabita zincata cu grosimea minim de 2.5 mm , instalata de la inaltimea 1m pina la inaltimea la coama de 3m, prin sudarea de stilpii existenti si profilul de legatura al imprejmuirii. | m | | | 251,41 63,43 |
| | 712303001 2500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 | 57,66 | 53,05 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
| | 274613380 9263s | Sirma d=5,5 mm | m | 3,0000 | 10,00 | 30,81 |
| | 287313200 | Plasa rabit zincata | m | 2,0000 | 68,00 | 139,67 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 4270 | | | | | |
| | 241052000 6700 | Automacara | h-ut | 0,0500 | 350,00 | 17,50 |
| 21 | CE35A | Imprejmuiri din plasa de siguranta, refolosibila, instalata de la inaltimea imprejmuirii din plasa rabita pina la inaltimea de 5m a imprejmuirii terenului de joc | m2 | | | 52,33 5,77 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 175212733 4760 | Plasa de protectie rezistenta 0,3 cm | buc | 1,0000 | 41,66 | 43,74 |
| | 20190701c | Cablu de otel pentru sustinerea plasei | m | 0,5000 | 3,00 | 1,57 |
| | 295216000 7250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 22 | TsH38A | Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate inclusiv plasa | buc | | | 5 127,92 235,25 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,7400 | 57,66 | 157,99 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3400 | 57,66 | 77,26 |
| | 203011293 0100p | Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate | buc | 1,0000 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | 243012610 3529r | Vopsea alba | kg | 0,8910 | 104,00 | 92,66 |

Intocmit


(Radu Rotari)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Critian Anghel)

(funcția, semnătura)



Amenajarea terenului de minifotbal 32x18 cu porti exterioare in s.Condrita, mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 594 256,85 lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100m2 | 5,84 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,176 | | |
| 2 | TsE05B | Nivelarea cu autogreider de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dimburilor, evacuarea gunoiului si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 5,84 | 172,80 0,00 | 1 009,15 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreider pina la 175 cp | h-ut | 14,016 | | |
| 3 | TsG19B | Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, sau a gunoiului si rezidurilor existente, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, | ha | 0,0584 | 7 271,92 0,00 | 424,68 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 4,2468 | | |
| 4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare , in teren coeziv | 100m2 | 5,84 | 713,67 520,67 | 4 167,83 3 040,71 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,7352 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,84 | | |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,176 | | |
| 5 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz | m3 | 12,48 | 155,11 | 1 935,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|----------|-----------------|-----------------------|
| | | inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | | | 155,11 | 1 935,72 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 29,8272 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,744 | | |
| 6 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, fundatie de beton | m | 104,00 | 221,12 42,09 | 22 996,44 4 377,55 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,84 | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 54,08 | | |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 4,68 | | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 196,00 | | |
| | 1421102200227 p | Pietris 5-20mm | kg | 5 272,80 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | kg | 3 338,40 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,936 | | |
| | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 104,52 | | |
| | 2952270003701 l | Betoniera | h-ut | 54,08 | | |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20x40 (gros. 15 cm) | m3 | 87,60 | 425,44 57,08 | 37 268,54 5 000,51 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 86,724 | | |
| | 1421102200068 p | Piatra sparta de calcar fr.20-40 mm | t | 157,68 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 8,76 | | |
| | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 20,148 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 36,792 | | |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5x20 (gros. 5 cm) | m3 | 29,20 | 425,44 57,08 | 12 422,85 1 666,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,908 | | |
| | 1421102200068 pt | Piatra sparta de calcar fr.5-20 mm | t | 52,56 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,92 | | |
| | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 6,716 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 12,264 | | |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 0-5 mm (gros. 2 cm) | m3 | 11,68 | 650,45 57,08 | 7 597,21 666,73 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,5632 | | |
| | 1421102200068 pp | Piatra sparta de calcar fr.0-5 mm | t | 43,216 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,168 | | |
| | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 2,6864 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,9056 | | |
| 10 | TsH43A | Asezarea acoperirii de amortizare h=8 mm (shock Pad) | m2 | 584,00 | 52,82 2,51 | 30 847,86 1 464,79 |

EST
 SPO
 NO TO
 1188nd
 12 197

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,68 | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 13,724 | | |
| | 2523116716168 s | Shock Pad | m2 | 607,9674 | | |
| 11 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal, de tip Fibrilated, cu inaltimea firului minim 26 mm, 110 microni, tufting type - 1/4, 100% PE, cu densitatea minima 5000 Dtex, acoperita cu nisip | m2 | 584,00 | 278,63 <hr/> 5,77 | 162 721,83 <hr/> 3 367,34 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 58,40 | | |
| | 2774413590401 gf | Gazon artificial 26 mm Fibrilated, tufting type-1/4 | m2 | 607,9674 | | |
| | 2774413590402 b | Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm) | m | 140,3002 | | |
| | 2774413590403 c | Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue" | kg | 64,3042 | | |
| | 1421102200800 y | Nisip | kg | 11 691,68 | | |
| | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 23,36 | | |
| | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 20,4984 | | |
| | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 29,20 | | |
| 12 | TsH44A | Incastrarea liniilor de marcaj din gazon artificial, latimea de 10 cm | m | 64,00 | 145,95 <hr/> 0,00 | 9 341,11 <hr/> 0,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,456 | | |
| | 2774413590402 m | Banda de marcaj (cul.alba ,10 cm) | m | 65,92 | | |
| | 2774413590402 b | Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm) | m | 65,92 | | |
| | 2774413590403 c | Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue" | kg | 33,28 | | |
| | 2952270003648 e | Instalatie pentru incadrarea liniilor de tip SMG | h-ut | 25,60 | | |
| 13 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi pina la adincimea de 1m | buc | 36,00 | 63,57 <hr/> 36,90 | 2 288,45 <hr/> 1 328,49 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,04 | | |
| | 2952270002911 | Utilaj de sapat gropi | h-ut | 11,52 | | |
| 14 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din teava profilata 80x80x3mm, montati cu inaltimea de la sol la coama 3m, cu pasul 3m pe partile laterale si inaltimea de 5m la coama, pe partile scurte ale terenului) | t | 1,278 | 13 993,83 <hr/> 2 421,72 | 17 884,12 <hr/> 3 094,96 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 44,73 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,39 | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,556 | | |
| | 2811106301200 a | Teava profilata 80x80x4mm | kg | 1 303,56 | | |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,5751 | | |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton (armatura 8mm(8m)) | kg | 4,8564 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5751 | | |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,556 | | |
| 15 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (elementele de legatura intre stilpii montati pe santier, pentru fixarea imprejmuirii din plasa metaica, teava profilata 50x50x3mm, sudate la inaltimea de la sol la 1m si 3 m, cadranul portitei de intrare si cadrul portilor de joc) | t | 0,879 | 15 789,60 3 171,30 | 13 879,06 2 787,57 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 30,765 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,395 | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 13,185 | | |
| | 2811106301200 b | Teava profilata 50x50x3 mm | kg | 896,58 | | |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 3,9555 | | |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton (armatura 8mm(8m)) | kg | 20,217 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,3956 | | |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 13,185 | | |
| 16 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (portita de intrare 2m x 2m) | t | 0,033 | 18 123,66 2 883,00 | 598,08 95,14 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,155 | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,495 | | |
| | 2811106301200 | Teava profilata 40x25x2mm | kg | 33,66 | | |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,297 | | |
| | 101-0956 | Balama aplicata | buc | 4,00 | | |
| | 2863146311036 | Zavoare aplicate | buc | 1,00 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0149 | | |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,495 | | |
| 17 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi, inclusiv grundul | m2 | 100,32 | 55,39 28,83 | 5 556,72 2 892,23 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 50,16 | | |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 33,1056 | | |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 33,1056 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 20,064 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,016 | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 10,032 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------|--------------------|--|------|--------|--------------------|-----------------------|
| 18 | CO04A | Imprejmuiri din lemn executate pe stilpii metalici instalati, avind 3 m distanta din ax in ax, cu scinduri de rasinoase de minim 50 x 150 mm, inaltimea gardului 1m | m | 94,00 | 284,84 89,37 | 26 774,91 8 401,06 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 47,00 | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 98,70 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase 50x150x6000 | m3 | 4,70 | | |
| | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 56,40 | | |
| 19 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate in 2 straturi | m2 | 188,00 | 65,68 28,83 | 12 347,84 5 420,04 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 94,00 | | |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 60,16 | | |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 22,56 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 94,00 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 9,40 | | |
| 20 | CO06B | Imprejmuiri din plasa rabita zincata cu grosimea minim de 2.5 mm , instalata de la inaltimea 1m pina la inaltimea la coama de 3m, prin sudarea de stilpii existenti si profilul de legatura al imprejmuirii. | m | 100,00 | 251,41 63,43 | 25 140,80 6 342,60 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 92,00 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,00 | | |
| | 2746133809263 s | Sirma d=5,5 mm | m | 308,10 | | |
| | 2873132004270 | Plasa rabit zincata | m | 205,40 | | |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 5,00 | | |
| 21 | CE35A | Imprejmuiri din plasa de siguranta, re folosibila, instalata de la inaltimea imprejmuirii din plasa rabita pina la inaltimea de 5m a imprejmuirii terenului de joc | m2 | 72,00 | 52,33 5,77 | 3 768,05 415,15 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,60 | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,60 | | |
| | 1752127334760 | Plasa de protectie rezistenta 0,3 cm | buc | 75,60 | | |
| | 20190701c | Cablu de otel pentru sustinerea plasei | m | 37,80 | | |
| | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 3,60 | | |
| 22 | TsH38A | Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate inclusiv plasa | buc | 2,00 | 5 127,92 235,25 | 10 255,83 470,51 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,48 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,68 | | |
| | 2030112930100 p | Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate | buc | 2,00 | | |
| | 2430126103529 r | Vopsea alba | kg | 1,782 | | |
| Cheltuieli directe | | | lei | | | 409 227,08 |



| | | |
|--------------------------------|----------|------------|
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 11 872,78 |
| Transportarea materialelor | 7,00 % | 23 836,38 |
| Cheltuieli de regie | 5,00 % | 22 246,81 |
| Total | 100,00 + | 467 183,06 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 28 030,98 |
| Total | 100,00 + | 495 214,04 |
| TVA | 20,00 % | 99 042,81 |

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**594 256,85
52 767,93**

Intocmit

(Radu Rotari)

(functia, semnatura)

Verificat

(Critian Anghel)

(functia, semnatura)

