

Castel de apa in s.Holercani
r-nul Dubasari
04/24-PG

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

DEVIZ OFERTA № 7-1-1
Amenajarea teritoriului.PG.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compensarea terasamentelor				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus)	100 m3	0,100		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II neajuns de sol	100 m3	1,500		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II neajuns de sol in urma decopertarii solului vegetal	100 m3	1,800		
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	561,000		
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,300		
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)	100 m3	1,500		
7	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(sol excendent surplus la decopertarea stratului vegetal cu grosimea de 0.6m)	100 m3	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I-strat vegetal	100 m3	3,000		
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	510,000		
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,000		
		2. Imbracaminte de drum din piatra =70 m2 Acces auto				
11	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,231		
12	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	39,270		
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,231		
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=150mm	m3	10,500		
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=180mm	m3	12,600		
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	40,000		
		3. Trotuar din piatra sparta =10 m2				
17	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,031		
18	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,270		
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,031		

1	2	3	4	5	6	7
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=150mm	m3	1,500		
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=160mm	m3	1,600		
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	10,000		
		4. Gard metalic 58 sectii,142.6m				
23	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-58buc,stilpi din metal h=2.3m-58buc	m	150,400		
24	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii pentru stilpi metalici	100 buc	0,580		
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,500		
26	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,176		
27		Capac 60x60mm	buc	58,000		
28		Sistem fixare 40x40mm	buc	232,000		
29	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	105,000		
		5. Poarta metalica h=1.8m si l 4m				
30	CK14Aapl	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 4m,panou gard euro 7.2m2,stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m, 2buc	m2	7,200		
31	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii pentru stilpi metalici	100 buc	0,020		
32	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,144		
33		Capac 60x60mm	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
34		Sistem fixare 40x40mm	buc	8,000		
35	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv	m	4,600		
		6. Portita metalica h=1.8m si l 1m				
36	CK14Aapl	Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou gard euro 1.8m2,stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m,2buc	m2	7,200		
37	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii pentru stilpi metalici	100 buc	0,020		
38	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,144		
39		Capac 60x60mm	buc	2,000		
40		Sistem fixare 40x40mm	buc	8,000		
41	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv	m	4,600		
		7. Inverzirea				
42	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru arbori	100 buc	0,250		
43	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	25,000		
44	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	25,000		
45	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	8,000		
46	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,200		

Întocmit

Investitor
Obiect**Castel de apa in s.Holercani r-nul Dubasari**
Nr. 04/24-PG**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1**
Amenajarea teritoriului.PG.
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compensarea terasamentelor				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus)	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II neajuns de sol	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II neajuns de sol in urma decopertarii solului vegetal	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500		
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000		
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)	100 m3			
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920		
7	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(sol excendent surplus la decopertarea stratului vegetal cu grosimea de 0.6m)	100 m3			
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100		
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I-strat vegetal	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500		
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000		
		2. Imbracaminte de drum din piatra =70 m2 Acces auto				
11	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
12	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640		
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	141112220 175222	Piatra sparta (pentru drum)	m3	0,0040		
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=150mm	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	142110220 052555	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm (pentru drum)	m3	1,1000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=180mm	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	141112220 175222	Piatra sparta (pentru drum)	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	0,2100		

1	2	3	4	5	6	7
		m3/min				
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	266612280 02286	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050		
		3. Trotuar din piatra sparta =10 m2				
17	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
18	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640		
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	141112220 175222	Piatra sparta (pentru drum)	m3	0,0040		
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=150mm	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	142110220 052555	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum)	m3	1,1000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=160mm	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	141112220 175222	Piatra sparta (pentru drum)	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0080		
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
		4. Gard metalic 58 sectii,142.6m				
23	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-58buc,stilpi din metal h=2.3m-58buc	m			
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2500		
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	281110630 20051	Stilpi metalici din teava patrata 60x60 h=2.3m	buc			
	273321036 462501	Panou gard euro zincat H=1.8m,d- 4.2mm,L=2.5m	buc			
24	47-02- 039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii pentru stilpi metalici	100 buc			

1	2	3	4	5	6	7
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500		
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500		
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
26	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460		
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900		
27		Capac 60x60mm	buc			
	23468865	Capac 60x60mm	buc	1,0000		
28		Sistem fixare 40x40mm	buc			
	135688765	Sistem fixare 40x40mm	buc	1,0000		
29	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1100		
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170		
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,0090		
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090		
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
		5. Poarta metalica h=1.8m si l 4m				
30	CK14Aa pl	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 4m,panou gard euro 7.2m2,stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m, 2buc	m2			
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900		
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600		
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800		
	203011293 012350	Poarta metalica in set cu gard euro 7.2m2 plus 2 stilpi metalici	set			
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300		
31	47-02- 039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii pentru stilpi metalici	100 buc			
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500		
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500		
32	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460		
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900		
33		Capac 60x60mm	buc			
	23468865	Capac 60x60mm	buc	1,0000		
34		Sistem fixare 40x40mm	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	135688765	Sistem fixare 40x40mm	buc	1,0000		
35	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv	m			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1100		
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170		
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,0090		
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090		
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
		6. Portita metalica h=1.8m si l 1m				
36	CK14Aa pl	Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou gard euro 1.8m2,stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m,2buc	m2			
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900		
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600		
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800		
	203011293 015013	Portita metalica in set de 1.8m2	set			
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300		
37	47-02- 039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii pentru stilpi metalici	100 buc			
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500		
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500		
38	CA01B2	Preparare manuala a betonului	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900		
39		Capac 60x60mm	buc			
	23468865	Capac 60x60mm	buc	1,0000		
40		Sistem fixare 40x40mm	buc			
	135688765	Sistem fixare 40x40mm	buc	1,0000		
41	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1100		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170		
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
		7. Inverzirea				
42	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru arbori	100 buc			
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200		
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200		
43	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145		
44	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900		
	283012730 3001	Artar	buc	1,0500		
45	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600		
46	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000		

Intocmit

(funcția, semnătura)