

Lucrari de electricitate a sediului de pe str. Burebista 3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Inlaturarea prescriptiilor ANRE

Valoarea de deviz 8 057,57 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2400	1 519,917 1 173,042	364,780 281,530
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	836,662 219,472	836,662 219,472
3	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate	buc	1,0000	108,084 105,952	108,084 105,952
4	08-03-575-1	Dispozitiv - bloc de distributie	buc	1,0000	108,084 105,952	108,084 105,952
5	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	10,0000	306,308 29,326	3 063,075 293,260
6	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile tablouri electrice si panouri	buc	20,0000	17,028 17,028	340,560 340,560
		<i>Total</i>	Lei			4 821,245
		<i>CASM</i>	24 %			323,214
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			166,609
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 023,512
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			380,076

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 714,656 1 346,726

		Total	Lei			6 714,64
		TVA	20 %			1 342,93
		Total deviz: Inclusiv salariu				8 057,57 1 346,72

Intocmit

AJUSTAREA RETELELOR

ELECTRICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

INSPECTORATUL GENERAL al

POLITIE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de electricitatea a
sediului de pe str. Burebista 3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Inlaturarea prescriptiilor ANRE**

Valoarea de deviz 8 057,57 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	7,5360	94,60	712,906
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	3,6000	94,60	340,560
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,1000	94,60	293,260
		Total manopera				1 346,72

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0	t	0,0000	23 000,00	0,000
----	---------	--	---	--------	-----------	-------

		mm				
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	2 300,00	0,460
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	35,00	0,000
4.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,250
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2100	56,00	11,760
6.	1019852	Vopsea	kg	0,0300	86,00	2,580
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
8.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	36 000,00	540,000
9.	2051142950700	Dibluri	buc	20,0000	0,56	11,200
10.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,115
11.	2746167335100	Priza	buc	10,2000	260,00	2 652,000
12.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,0000	10,00	100,000
13.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,0000	0,30	6,000
14.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	100,00	0,200
15.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	120,00	0,120
16.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0023	760,00	1,748
17.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1200	2,00	0,240
Total materiale de constructii						3 332,18

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1976	450,00	88,920
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,7200	23,00	16,560
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,7200	23,00	16,560
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	12,00	9,240
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1976	56,00	11,066
Total utilaje de constructii						142,34

Total	Lei	6 714,64
TVA	20 %	1 342,93

Total deviz:

8 057,57

Intocmit

AJUSTAREA RETELELOR
ELECTRICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

INSPECTORATUL GENERAL al
POLITIE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de electricitatea a sediului de pe Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 519,917 1 173,042
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	23 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 300,00	1,92
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	760,00	7,28
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	2,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	450,00	175,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	23,00	69,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	23,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	56,00	21,84
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			836,662 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	56,00	9,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	86,00	2,58
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	36 000,00	540,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	12,00	9,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	56,00	5,60
3	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate	buc			108,084 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	56,00	1,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	56,00	0,11
4	08-03-575-1	Dispozitiv - bloc de distributie	buc			108,084 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	56,00	1,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	56,00	0,11
5	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc			306,308 29,326
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	260,00	265,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,56	1,12
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60

