

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat – **Primăria Delacău, raionul Anenii Noi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție – **Primăria Delacău, raionul Anenii Noi**
3. **Obiectul achizițiilor – Lucrări de reparație în cadrul Centrului Medicilor de Familie din satul Delacău, raionul Anenii Noi.**

## Lucrari de reparatie

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Timplarii</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,740
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,530
3	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	4,800
4	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	4,800
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 1800x800h - 1buc;	m2	1,440
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F2 1800x2100h - 1buc; F3 1200x2100h - 1buc	m2	6,300
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=450	m	4,800
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	4,800
9	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,530

1	2	3	4	5
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, U2 1150x2200(h) - 1buc		
		<b>Capitolul 1.2. Finisari - Coridor (1, 2)</b> <b>Capitolul 1.2.1. Pereti</b>		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,600
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,600
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,600
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,600
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,600
		<b>Capitolul 1.2.2. Pardoseli</b>		
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,540
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,750
17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm, gr. min 8mm	m2	21,540
18	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,100
		<b>Capitolul 1.3. Finisari - Cazangerie + spalatorie (3, 4)</b> <b>Capitolul 1.3.1. Tavan</b>		
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,620
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	13,620

1	2	3	4	5
		coloanelor si tavanelor		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,620
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,620
		<b>Capitolul 1.3.2. Pereti</b>		
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,750
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,750
25	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	14,750
26	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti	m2	35,100
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,100
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,100
29	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si mecanizme, grosime finala 10mm	m2	35,100
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,100
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,100

1	2	3	4	5
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,100
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,100
		<b>Capitolul 1.3.3. Pardoseli</b>		
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,620
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,150
36	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm, gr. min 8mm	m2	13,620
37	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,300
		<b>Capitolul 1.4. Finisari - Camera de odihna (5)</b> <b>Capitolul 1.4.1. Tavan</b>		
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,280
		<b>Capitolul 1.4.2. Pereti</b>		
39	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,080
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U 800x2100(h) - 1buc	m2	1,680
41	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti	m2	51,500
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,500
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,500

1	2	3	4	5
44	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si mecanizme, grosime finala 10mm	m2	49,420
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,500
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,500
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,500
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,500
		<b>Capitolul 1.4.3. Pardoseli</b>		
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,280
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,680
51	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm, gr. min 8mm	m2	13,280
52	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,950
		<b>Capitolul 1.5. Finisari - Depozit (6)</b>		
		<b>Capitolul 1.5.1. Tavan</b>		
53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,200
		<b>Capitolul 1.5.2. Pereti</b>		
54	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U	m2	1,260

1	2	3	4	5
		600x2100(h) - 1buc		
55	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti	m2	23,050
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,050
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,050
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si mecanizme, grosime finala 10mm	m2	23,050
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,050
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,050
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,050
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,050
		<b>Capitolul 1.5.3. Pardoseli</b>		
63	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,200
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,850
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,200
66	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	6,450
		<b>Capitolul 1.6. Finisari - Incaperi auxiliare (7)</b>		

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.6.1. Tavan</b>		
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,040
		<b>Capitolul 1.6.2. Pereti</b>		
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,030
69	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,520
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U 750x2100(h) - 1buc	m2	1,580
71	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti	m2	16,360
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,700
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,700
74	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si mecanizme, grosime finala 10mm	m2	28,180
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,700
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,700
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,700
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la	m2	32,700

1	2	3	4	5
		spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		<b>Capitolul 1.6.3. Pardoseli</b>		
79	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,040
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,020
81	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,040
82	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	9,820
		<b>Capitolul 1.7. Finisari - Coridor (8)</b>		
		<b>Capitolul 1.7.1. Tavan</b>		
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,420
		<b>Capitolul 1.7.2. Pereti</b>		
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,930
85	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,930
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,930
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,930
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,930
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,930
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,930



1	2	3	4	5
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,930
		<b>Capitolul 1.7.3. Pardoseli</b>		
92	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,420
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,460
94	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm, gr. min 8mm	m2	12,420
95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	10,400
		<b>Capitolul 1.8. Finisari - Incaperi auxiliare (9)</b> <b>Capitolul 1.8.1. Tavan</b>		
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,860
		<b>Capitolul 1.8.2. Pereti</b>		
97	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U 800x2100(h) - 1buc	m2	1,680
98	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti	m2	35,730
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,730
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,730
101	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si mecanisme, grosime finala 10mm	m2	35,730

1	2	3	4	5
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,730
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,730
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,730
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,730
		<b>Capitolul 1.8.3. Pardoseli</b>		
106	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,860
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,040
108	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm, gr. min 8mm	m2	9,860
109	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	11,800
		<b>Capitolul 1.9. Finisari - Depozit (10)</b>		
		<b>Capitolul 1.9.1. Tavan</b>		
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,380
		<b>Capitolul 1.9.2. Pereti</b>		
111	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,620
112	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,100
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U	m2	1,260

1	2	3	4	5
		600x2100(h) - 1buc		
114	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti	m2	14,980
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,340
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,340
117	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si mecanizme, grosime finala 10mm	m2	23,080
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,340
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,340
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,340
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,340
		<b>Capitolul 1.9.3. Pardoseli</b>		
122	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,380
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,160
124	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm, gr. min 8mm	m2	4,380
125	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	7,780
		<b>Capitolul 1.10. Tehnico-sanitare</b>		

1	2	3	4	5
126	RpSC38A	Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor, a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	1,000
127	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500
128	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	5,000
129	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	10,000
130	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 20 elemente	buc	10,000
131		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	10,000
132	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	5,000
133	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	10,000
134	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые PN16 ф25x3,5	m	40,700
135	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Mufa PPR FI 25x1/2"	buc	4,000
136	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet calorifer coltar tur/retur PPR 25x3/4"	buc	10,000
137	IC50B	Olandez FI/FE 3/4" bronz	m	10,000
138	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d=25 mm	buc	24,000
		<b>Capitolul 1.11. Acoperis</b>		
139	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori	m2	245,000

1	2	3	4	5
		din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Foi de ardezie		
140	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	245,000
141	TrB22D1A2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	2,940
142	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,940
143	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (100x50) cu tratament antiseptic	m3	0,120
144	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din gratar (50x50), la constructii obisnuite. (1.10 m3)	m2	262,800
145	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,220
146	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,100
147	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata , executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	262,800
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
148	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,000
149	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	25,000
150	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070
151		Intrerupator cu o clapa	buc	7,000
152	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m	6,600

1	2	3	4	5
		pozate, masa 1 m pina la: 1 kg		
153		Cablu cu fire de cupru BBГHГ(A)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	435,000
154		Cablu cu fire de cupru BBГHГ(A)-LSLTx 3x2,5 mm2	m	225,000
155	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	5,500