

**Капитальный ремонт и  
утепление фасадов здания  
гимназии села Котовское, р-на  
Комрат**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2**  
**Частичный ремонт здания котельной**

Valoarea de deviz 105 839 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructii generale de lucru</b>				
		<b>1.1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента шифера)	m2	44,000	42,02 41,52	1 848,66 1 826,66
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли)	m2	44,000	11,13 10,38	489,66 456,66
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - стропил - 0,35м3)	m2	44,000	24,24 22,49	1 066,44 989,44
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - окна)- 2,34/2шт+1,8/1шт)	m2	4,140	24,21 24,21	100,22 100,22
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от известкового покрытия-	m2	42,000	15,26 13,26	641,00 557,00



1	2	3	4	5	6	7
		набела)				
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолка из жестяных листов )	m2	42,000	14,41 14,41	605,43 605,43
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами у входа двери)	m3	0,450	231,38 197,20	104,12 88,74
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами отмоксти)	m3	1,170	231,13 197,18	270,42 230,70
		<i>Total</i>	Lei			5 125,95
		<b>Total Демонтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>5 125,95 4 854,85</b>
		<b>1.2. Кровля</b>				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,600	5 420,22 1 389,03	3 252,13 833,42
10	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoabe. (Огнезащита деревянных конструкций: стропила)	m3	0,600	155,43 49,02	93,26 29,41
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)=0,45м3/120мп	m2	44,000	19,68 17,01	865,90 748,42
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) антиконденсатная	m2	44,000	22,49 14,41	989,47 634,26




1	2	3	4	5	6	7
13	CR03A	гидроизоляционная пленка Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки -рейки сечением 50*50мм для крепления пленки)-80мп	m3	0,200	4 271,65 1 268,50	854,33 253,70
14	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:расчет по поверхности обрешетки и контробрешетки)	100m2	0,580	564,22 182,22	327,25 105,69
15	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки и контробрешетки	100m2	0,580	502,45 253,10	291,42 146,80
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки(односкатная)-цвет согласовать	m2	44,000	219,52 69,19	9 658,95 3 044,44
17	CE31Aмод	Pazii la streasina sau frontoane - вагонка (Подшивка кровли из деревянной вагонки т.10мм)	m2	10,800	174,73 14,70	1 887,08 158,79
18	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью-окраска подшивки)-цвет	m2	10,800	43,54 31,71	470,26 342,50




1	2	3	4	5	6	7
		согласовать				
		<i>Total</i>	Lei			18 690,05
		<b>Total Кровля Inclusiv salariu</b>				<b>18 690,05 6 297,43</b>
		<b>1.3. Проемы</b>				
19	СК19А	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,140	$\frac{1\ 281,48}{63,43}$	$\frac{5\ 305,32}{262,58}$
20	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 150мм -водоотливы)	m	4,600	$\frac{72,52}{23,07}$	$\frac{333,57}{106,10}$
		<i>Total</i>	Lei			5 638,89
		<b>Total Проемы Inclusiv salariu</b>				<b>5 638,89 368,68</b>
		<b>1.4. Потолки</b>				
21	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala "Tehnofas 145kg/m3 neinflamabile" gr.50mm pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (Утепление потолков, выполненная из минераловатных плит толщиной 50мм "Tehnofas 145kg/m3" негорючий, просто закрепленных по внешней поверхности)	m2	44,000	$\frac{53,97}{8,07}$	$\frac{2\ 374,79}{355,19}$
22	СК28А	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar (Устройство потолков из доски 100*30мм сплошной(основание для минплиты), изготовленные на стройплощадке)	m2	44,000	$\frac{324,62}{158,56}$	$\frac{14\ 283,39}{6\ 976,86}$
23	CD07В	Потолки din panouri din tabla cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Подшивка потолков изнутри листами из оцинкованной стали б/у (обратно на место), закрепленных самонарезающими болтами)	m2	42,000	$\frac{168,56}{57,66}$	$\frac{7\ 079,52}{2\ 421,72}$



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			23 737,70
		<b>Total Потолки Inclusiv salariu</b>				<b>23 737,70 9 753,77</b>
		<b>1.5. Отделка</b>				
24	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки - 5% об общего объема)	m2	2,100	136,42 117,62	286,49 247,01
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Бетоноконтакт")	m2	42,000	4,18 1,73	175,55 72,65
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	42,000	94,77 70,35	3 980,35 2 954,50
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере цвет серый	m2	42,000	46,44 31,71	1 950,45 1 331,95
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	42,000	3,70 1,73	155,39 72,65
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,400	47,88 4,02	19,15 1,61



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 567,38
		<b>Total Отделка Inclusiv salariu</b>				<b>6 567,38 4 680,37</b>
		<b>1.6. Фасады</b>				
30	IzF55Смод	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2	54,000	180,46 66,60	9 744,97 3 596,25
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	54,000	14,64 6,92	790,49 373,64
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )цвет согласовать	m2	54,000	106,39 70,35	5 745,12 3 798,64
		<i>Total</i>	Lei			16 280,58
		<b>Total Фасады Inclusiv salariu</b>				<b>16 280,58 7 768,53</b>
		<b>1.7. Отмостка и крыльцо у входа</b>				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную размерами 0,5*0,25*26м под отмостку, средний грунт)	m3	3,250	68,61 68,61	222,97 222,97
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 15см)	m3	1,300	177,08 51,89	230,20 67,46
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 5см)	m3	0,500	395,56 57,08	197,78 28,54



1	2	3	4	5	6	7
36	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства отмостки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	0,900	1 019,20 334,42	917,28 300,98
37	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	3,300	97,49 69,19	321,71 228,33
38	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства основания для входа, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	0,450	1 019,04 334,56	458,57 150,55
		<i>Total</i>	Lei			2 348,51
		<b>Total Отмостка и крыльцо у входа</b>				<b>2 348,51</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>998,83</b>
		<b>1.8. Монтаж</b>				
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,000	12,69 12,69	76,11 76,11
40	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников б/у обратно на место после ремонта)	buc	6,000	75,38 54,20	452,30 325,20



1	2	3	4	5	6	7
41	RpEF16B	Montarea plafon de perete (Установка плафона на стену на улице)	buc	1,000	174,60 20,18	174,60 20,18
		<i>Total</i>	Lei			703,01
		<b>Total Montaj Inclusiv salariu</b>				<b>703,01 421,49</b>
		<i>Total</i>	Lei			79 092,07
		<b>Total Constructii generale de lucru Inclusiv salariu</b>				<b>79 092,07 35 143,95</b>

		Total	Lei	79 095
		Соцфонд и местрах	22,5 %	7 907
		Транспорт материалов	8 %	3 460
		Итого		90 462
		Накладные расходы	12,5 %	11 307
		Итого		101 769
		Сметная прибыль	4 %	4 070
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>105 839</b>
				<b>35 144</b>



Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Капитальный ремонт и утепление фасадов здания гимназии села Котовское, р-на Комрат**


Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructii generale de lucru</b>				
		<b>1.1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента шифера)	m2			42,02 41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли)	m2			11,13 10,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
3	RpCH32B	Desfaecerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш -стропил -0,35м3)	m2			24,24 22,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - окна)-2,34/2шт+1,8/1шт)	m2			24,21 24,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,10
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка стен от известкового покрытия-набела)	m2			15,26 13,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолка из жестяных листов )	m2			14,41 14,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами у входа двери)	m3			231,38 197,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,98
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,2900	56,00	16,31




1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,78
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами отмости)	m3			231,13
						197,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,94
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	56,00	16,22
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,74
		<b>1.2. Кровля</b>				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			5 420,22
						1 389,03
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,97
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	480,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 000,00	2 490,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	16,00	115,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	8,60	37,67
	26821326004260	Carton'gudronat (толь)	m2	3,3800	10,00	33,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	12,00	23,52
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	16,00	608,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	420,00	63,00
10	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: стропила)	m3			155,43
						49,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,02
	1212121212121	apa	m3	0,2300	19,00	4,37
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,60	57,62
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,53
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	420,00	2,10
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	420,00	4,90
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)=0,45м3/120мп	m2			19,68
						17,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 000,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) антиконденсатная гидроизоляционная пленка	m2			22,49
						14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50	7,70



1	2	3	4	5	6	7
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
13	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки -рейки сечением 50*50мм для крепления пленки)-80мп	m3			4 271,65 1 268,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,30	1,05
14	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:расчет по поверхности обрешетки и контробрешетки)	100m2			564,22 182,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,22
	1212121212121	apa	m3	0,7900	19,00	15,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	12,00	72,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	8,60	197,79
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00	1,78
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	15,00	60,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	420,00	9,41
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	25,00	2,84
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	420,00	23,17
15	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки и контробрешетки	100m2			502,45 253,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	57,66	253,10
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	8,00	72,00
	1212121212121	apa	m3	8,0000	19,00	152,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	420,00	8,69
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	420,00	16,66
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладкиодноскатная)-цвет согласовать	m2			219,52 69,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	109,00	131,62
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,00	8,82
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	8,30	2,83
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
17	CE31Aмод	Pazii la streasina sau frontoane -вагонка (Подшивка кровли из деревянной вагонки т.10мм)	m2			174,73 14,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2010102903497в	вагонка деревянная	m2	1,0100	158,00	159,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	16,00	0,45
18	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2	m2			43,54

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью-окраска подшивки)-цвет согласовать				31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	16,00	1,28
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	25,00	4,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,00	0,80
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	25,00	2,50
		<b>1.3. Проемы</b>				
19	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной створкой, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 281,48 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	1,00	0,71
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	35,00	8,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,60	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 150мм -водоотливы)	m			72,52 23,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026v	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	46,00	46,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.4. Потолки</b>				
21	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala "Tehnofas 145kg/m3 neinflamabile" gr.50mm pentru izolatiei generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Утепление потолков, выполненная из минераловатных плит толщиной 50мм "Tehnofas 145kg/m3" негорючий, просто закрепленных по внешней поверхности)	m2			53,97 8,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatiei generale	m2	1,0200	45,00	45,90
22	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar (Устройство потолков из доски 100*30ммсплошной(основание для минплиты), изготовленные на стройплощадке)	m2			324,62 158,56
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5000	57,66	144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	3 000,00	154,02
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500	4,50	11,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
23	CD07B	Потолки din panouri din tabla cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Подшивка потолков изнутри листами из оцинкованной стали б/у (обратно на место), закрепленных самонарезающими болтами)	m2			168,56 57,66



1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	96,00	106,56
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,80	2,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<b>1.5. Отделка</b>				
24	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки -5% об общего объема)	m2			136,42 117,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	57,66	96,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,40	13,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	180,00	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,29
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	25,00	0,10
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Бетоноконтакт")	m2			4,18 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303b	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			94,77 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере цвет серый	m2			46,44 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2			3,70 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,30	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			47,88 4,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,02
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	43,00	43,85

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.6. Façade</b>				
30	IzF55Смод	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2			180,46 66,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	54,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	12,05
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,36	13,57
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,80	24,24
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	58,00	62,68
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	1,80	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			14,64 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	18,30	7,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )цвет согласовать	m2			106,39 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	15,60	35,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<b>1.7. Отмостка и крыльцо у входа</b>				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную размерами 0,5*0,25*26м под отмостку, средний грунт)	m3			68,61 68,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 15см)	m3			177,08 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	80,00	88,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,76
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,00	23,52
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 5см)	m3			395,56 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	262,00	301,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	56,00	11,76
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,00	23,52
36	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu	m3			1 019,20

1	2	3	4	5	6	7
		betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства отмостки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)				334,42
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,40	405,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	80,00	61,87
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	262,00	181,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,00	5,58
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,39
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	35,00	8,76
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
37	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			97,49 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	23,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	115,00	11,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,91
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,82
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
38	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства основания для входа, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3			1 019,04 334,56
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	297,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,40	405,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	80,00	61,87
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	262,00	181,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,00	5,58
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	35,00	8,80
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<b>1.8. Монтаж</b>				
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
40	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников б/у обратно на место после ремонта)	buc			75,38 54,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2875274400502	Corp de iluminat б/у	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,30	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	85,00	17,00
41	RpEF16B	Montarea plafon de perete (Установка плафона на стену на улице)	buc			174,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,0000	98,00	98,00
	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,0100	35,00	35,35
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	2,30	0,07
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	85,00	17,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SRL AMBORIO**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Капитальный ремонт и  
утепление фасадов здания  
гимназии села Котовское, р-на  
Комрат**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2  
Частичный ремонт здания котельной**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 105 839 Lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,562	57,66	263,04
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,028	57,66	1,61
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	120,627	57,66	6 955,35
4.	7123010010200	Betonist	h-om	10,355	57,66	597,07
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	32,237	57,66	1 858,77
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,000	57,66	230,64
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	13,008	57,66	750,04
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,160	57,66	355,19
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	59,884	57,66	3 452,91
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,310	57,66	421,49
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,220	57,66	2 376,75
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,480	57,66	373,64
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	64,240	57,66	3 704,07
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,140	57,66	238,71
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	42,000	57,66	2 421,72
16.	7422010060100	Timplar	h-om	117,801	57,66	6 792,41
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,532	57,66	318,97
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,836	57,66	2 758,20
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,195	57,66	991,47
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,889	57,66	281,90
<b>Total manopera</b>						<b>35 144</b>

**Materiale:**

1.	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,010	35,00	35,35
2.	1212121212121	apa	m3	5,236	19,00	99,48
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,575	262,00	150,65
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,934	262,00	244,71
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057	180,00	10,26
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	2,474	80,00	197,92



		mm				
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,408	43,00	17,54
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,864	16,00	13,82
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,060	5,00	105,30
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,202	3 000,00	606,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012	3 000,00	36,00
12.	2010102903497b	вагонка деревянная	m2	10,908	158,00	1 723,46
13.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,498	3 000,00	1 494,00
14.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	2,259	3 000,00	6 777,00
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,036	3 000,00	108,00
16.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,096	3 000,00	288,00
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,330	115,00	37,95
18.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	4,140	1 200,00	4 968,00
19.	2051142950700	Dibluri	buc	14,000	1,00	14,00
20.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,500	12,00	54,00
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,540	16,00	8,64
22.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,920	15,00	43,80
23.	2320187315789	Decofrol	kg	0,396	8,00	3,17
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,176	12,00	14,11
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,919	1,00	2,92
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,300	12,30	77,49
27.	2416586105303b	Amorsa-grund betonocontact	kg	6,300	15,50	97,65
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,800	32,00	537,60
29.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,030	45,00	1,35
30.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	2,052	25,00	51,30
31.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	17,360	8,60	149,29
32.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	22,410	18,30	410,10
33.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,080	25,00	27,00
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,023	35,00	35,80
35.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,620	12,00	55,44
36.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	218,160	3,36	733,02
37.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	272,700	4,80	1 308,96
38.	2462106110602	Natriu fluor	kg	5,220	8,00	41,76
39.	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,000	98,00	98,00
40.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,400	85,00	119,00
41.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	59,994	6,80	407,96
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	411,421	1,40	576,00
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,030	2,30	6,97
44.	2653102100831	Amestec uscat	kg	299,880	3,10	929,63
45.	26531021008311	Tink	kg	124,200	15,60	1 937,52
46.	2670112202900	Baghete din lemn	m	115,229	4,50	518,53
47.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	28,884	3,00	86,65
48.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,028	10,00	20,28
49.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	52,118	6,50	338,77
50.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	58,358	58,00	3 384,76
51.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	44,880	45,00	2 019,60
52.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	53,130	109,00	5 791,17
53.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	27,720	14,00	388,08



54.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,628	8,60	22,60
55.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	15,015	8,30	124,62
56.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	1,80	0,00
57.	2732103646070	Tabla cutata	m2	46,620	96,00	4 475,52
58.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,165	15,00	2,48
59.	2743123549026v	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	4,600	46,00	211,60
60.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	22,800	16,00	364,80
61.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,846	16,00	93,53
62.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,990	1,00	0,99
63.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,700	0,60	0,42
64.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	43,240	0,80	34,59
65.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	117,600	0,80	94,08
66.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	14,000	1,00	14,00
67.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	231,000	0,80	184,80
68.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,990	1,00	0,99
69.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,700	0,30	0,21
70.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,017	23,00	0,39
71.	2874125886734	Nituri POP	buc	378,000	0,20	75,60
72.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	436,320	0,50	218,16
73.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,320	16,00	69,12
74.	2875274400502	Corp de iluminat б/у	buc	6,000	0,00	0,00
75.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,099	12,00	1,19
76.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	543,840	0,01	5,44
77.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,140	1,60	6,62
78.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,744	19,00	14,14
79.	4100126202818	Apa	m3	0,396	19,00	7,52
80.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,900	2,50	17,25
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>43 245</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,028	420,00	11,76
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,090	420,00	37,80
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,756	56,00	42,34
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,378	56,00	21,17
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,470	56,00	26,32
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,001	25,00	150,03
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,880	25,00	22,00
8.	2922140007000	Macara	h-ut	2,018	35,00	70,64
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,620	25,00	40,50
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,799	25,00	169,98
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,806	15,00	27,09
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,102	25,00	2,55
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,540	25,00	13,50
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,470	45,00	21,16



15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,439	35,00	15,36
16.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,017	35,00	0,60
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,324	15,00	4,86
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,062	420,00	26,04
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>706</b>

Total	Lei	79 095
Соцфонд и местрах	22,5 %	7 907
Транспорт материалов	8 %	3 460
Итого		90 462
Накладные расходы	12,5 %	11 307
Итого		101 769
Сметная прибыль	4 %	4 070

**Total deviz:**

**105 839**

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

