

DETS sectorul Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA LOT-1

**Lucrări de reparație pentru redeschiderea unei grupe la
Grădinița nr. 78**

Valoarea de deviz 379 890,77 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Pereti si tavane				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	91,82	11,07 9,89	1 016,80 908,43
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	333,40	8,85 8,35	2 950,10 2 783,42
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,83	49,54 49,44	387,90 387,12
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	104,60	7,73 7,73	808,56 808,56
5	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,06	28,69 27,80	116,47 112,86
6	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,40	195,57 115,31	664,93 392,07

1	2	3	4	5	6	7
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	333,40	12,23 4,33	4 077,47 1 443,35
8	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaki)	m	12,00	10,90 8,04	130,75 96,47
9	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	7,83	70,97 52,60	555,72 411,85
10	CF02D5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	7,83	35,92 25,94	281,28 203,14
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	7,83	13,28 4,34	103,97 34,01
12	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	7,83	190,47 75,78	1 491,38 593,35
13	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru electricitate si tehnica sanitara)	m	210,00	49,47 49,47	10 389,12 10 389,12

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	210,00	10,59 7,42	2 223,69 1 558,37
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	216,21	48,98 37,72	10 589,14 8 156,08
16	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	216,21	48,37 37,10	10 458,62 8 022,19
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	109,37	58,61 47,31	6 410,65 5 174,15
18	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	109,37	119,50 95,85	13 069,76 10 483,43
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	325,58	11,26 6,18	3 664,63 2 013,51
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	325,58	21,16 17,01	6 888,45 5 536,85
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	325,58	2,34 0,93	760,69 302,09
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	325,58	24,94 17,01	8 121,44 5 536,84

1	2	3	4	5	6	7
23	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la tavane	m	82,00	25,53 16,08	2 093,75 1 318,43
24	CL20A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	10,00	72,91 15,46	729,10 154,60
		<i>Total</i>	Lei			87 984,37
		Total Pereti si tavane Inclusiv salariu				87 984,37 66 820,29
		1.2. Timplarie				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	49,62	12,99 12,99	644,38 644,38
26	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	41,43	982,65 34,29	40 711,26 1 420,77
27	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	4,50	1 040,63 34,08	4 682,83 153,36
28	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF	m2	8,19	1 412,47 51,01	11 568,09 417,74
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,00	175,12 77,30	1 050,72 463,80
30	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	19,00	109,81 11,13	2 086,48 211,49
31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	19,00	100,37 2,78	1 907,08 52,87
32	RpCJ06C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	154,40	63,97 51,95	9 876,80 8 020,34
33	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	65,90	18,84 15,46	1 241,24 1 018,81

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	36,74	74,05 45,95	2 720,42 1 688,23
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,74	11,26 6,19	413,54 227,26
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	36,74	2,33 0,93	85,75 34,01
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor.	m2	36,74	21,15 17,00	777,17 624,59
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	36,74	2,33 0,93	85,75 34,01
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,74	24,95 17,01	916,60 624,89
		<i>Total</i>	Lei			78 768,11
		Total Timplarie Inclusiv salariu				78 768,11 15 636,55
		1.3. Pardoseli				
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	95,56	14,90 14,22	1 424,10 1 359,24
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,26	24,78 24,09	80,78 78,54
42	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	95,56	7,22 6,80	690,12 649,94

1	2	3	4	5	6	7
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	181,56	21,10 0,93	3 831,27 168,52
44	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Polisterol beton	m2	95,56	130,99 27,83	12 517,55 2 659,43
45	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaiki)	m	45,00	10,90 8,04	490,69 361,76
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	98,82	44,71 21,64	4 418,49 2 138,74
47	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	95,56	45,17 22,26	4 316,07 2 127,60
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,26	13,28 4,36	43,28 14,22
49	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,26	223,94 89,72	730,03 292,50
50	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	95,56	169,15 34,01	16 163,54 3 250,32
51	CK26D aplicativ	Profil aluminiu pentru praguri	m	5,60	95,29 3,09	533,61 17,32
52	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	12,61	49,41 30,92	623,07 389,90

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			45 862,60
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				45 862,60 13 508,03
		1.4. Retele de incalzire				
53	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	20,00	13,15 9,28	262,96 185,52
54	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1 sectie =0,32 m2)	m2	13,44	4,95 4,95	66,48 66,48
55	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	4,00	32,47 32,47	129,86 129,86
56	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	24,00	3,09 3,09	74,21 74,21
57	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc	11,00	905,79 61,84	9 963,69 680,24
58	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	44,00	24,42 6,18	1 074,66 272,10
59	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	11,00	48,34 8,04	531,71 88,43
60	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	22,00	192,54 5,57	4 235,89 122,44
61	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	80,00	26,91 12,37	2 152,93 989,44

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
62	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot d=25 mm	buc	20,00	9,52 5,57	190,34 111,31
63	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	22,00	12,85 8,04	282,64 176,86
64	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (americanca 25 -3/4 mm)	buc	26,00	53,07 26,28	1 379,91 683,33
65	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop pentru radiator)	buc	44,00	118,09 62,77	5 196,06 2 761,77
66	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier 3/4)	buc	60,00	11,41 6,18	684,84 371,04
67	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	10,00	22,10 5,26	221,00 52,56
68	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	10,00	47,86 23,81	478,58 238,08

1	2	3	4	5	6	7
69	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00	5,87 4,95	23,48 19,79
70	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,00	4,59 2,47	18,35 9,89
71	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	80,00	4,38 2,78	350,62 222,62
		<i>Total</i>	Lei			27 318,21
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				27 318,21 7 255,97
		1.5. Tehnica sanitara				
72	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	34,01 34,01	68,02 68,02
73	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	29,37 29,37	88,12 88,12
74	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00	26,28 26,28	78,85 78,85
75	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	40,20 40,20	40,20 40,20
76	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	26,00	13,14 9,28	341,75 241,18
77	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,00	19,79 19,79	158,31 158,31
78	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,00	24,43 24,43	48,85 48,85

1	2	3	4	5	6	7
79	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00	1 213,69 160,78	2 427,38 321,57
80	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	851,98 57,20	2 555,93 171,61
81	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 782,00 69,57	1 782,00 69,57
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	429,44 61,84	1 288,32 185,52
83	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	555,56 35,56	555,56 35,56
84	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,00	62,08 19,48	744,93 233,76
85	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	14,00	62,12 19,48	869,66 272,71
86	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	12,00	87,25 5,57	1 047,05 66,79

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20*1/2 mm)				
87	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25*3/4 mm)	buc	2,00	87,29 5,57	174,58 11,13
88	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15 mm	buc	12,00	88,39 4,02	1 060,68 48,24
89	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm	buc	2,00	108,56 5,57	217,11 11,13
90	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00	26,23 9,28	209,87 74,21
91	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	44,04 11,75	88,08 23,50
92	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	14,92 8,04	119,38 64,31
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	75,89 10,51	227,68 31,54
94	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	13,20 10,20	131,97 102,04
95	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata	buc	6,00	34,38 15,15	206,26 90,90

1	2	3	4	5	6	7
		prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"				
96	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00	50,68 18,55	202,73 74,21
97	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,00	35,56 35,56	142,23 142,23
98	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,00	47,78 23,81	191,14 95,23
		<i>Total</i>	Lei			15 066,64
		Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu				15 066,64 2 849,29
		1.6. Lucrari diverse				
99	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,00	181,19 181,19	1 449,53 1 449,53
100	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,00	23,19 23,19	278,28 278,28
101	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	12,00	31,00 0,00	372,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 099,81
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 099,81 1 727,81
		<i>Total</i>	Lei			257 099,74
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			24 254,54
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			2 939,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			5 685,87
		<i>Total</i>				289 979,83
		<i>Venit</i>	1 %			2 899,81
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				292 879,64 107 797,94
		2. Lucrari de electricitate				
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	19,00	6,80 6,80	129,25 129,25
103	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	11,00	1,86 1,86	20,41 20,41
104	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	221,00	1,08 1,08	239,32 239,32
105	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,21	2 502,55 1 595,53	5 530,64 3 526,12
106	Pret material	Cablu 3*1,5 mmp	m	143,00	8,01 0,00	1 145,43 0,00
107	Pret material	Cablu 3*2,5 mmp	m	78,00	12,56 0,00	979,68 0,00
108	Pret material	Cutie de ramificatie	buc	5,00	3,20 0,00	16,00 0,00
109	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, t usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	170,00	24,63 20,72	4 186,57 3 521,79
110	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,19	5 910,32 3 586,74	1 122,96 681,48
111	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36 W	buc	17,00	254,20 0,00	4 321,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
112	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36 W	buc	2,00	254,20 0,00	508,40 0,00
113	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	38,00	46,64 4,64	1 772,24 176,24
114	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 102,60 995,60	55,13 49,78
115	Pret material	Intrerupator cu o clapa	buc	5,00	24,60 0,00	123,00 0,00
116	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,06	2 720,83 2 355,00	163,25 141,30
117	Pret material	Priza	buc	6,00	22,60 0,00	135,60 0,00
118	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	11,00	2,85 0,00	31,35 0,00
		<i>Total</i>	Lei			20 480,63
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 909,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			222,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			848,57
		<i>Total</i>				23 461,38
		<i>Venit</i>	1 %			234,62
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				23 696,00 8 485,69

		Total	Lei	316 575,64
		Tva	20 %	63 315,13
		Total deviz: Inclisiv salariu		379 890,77 116 283,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)