

**Lucrari de repartii exterioare la
sediul Comisiei Electorale
Centrale din strada Vasile
Alecsandri, nr. 119, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Valoarea de deviz 805 839,16 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Copertine				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	21,5000	61,40	1 320,10
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	21,5000	15,60	335,40
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri lai tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,0000	79,90	239,70
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,5000	7 621,56	3 810,78
5	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 0,2 m3)	m2	21,5000	47,60	1 023,40
6	CN50A	Tratament ignifug al lemniei;	m3	0,7000	629,10	440,37

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.				
7	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,7000	176,00	123,20
8	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	20,0000	133,47	2 669,40
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Антиконденсатная пленка) Material marunt=1,0300	m2	21,5000	54,85	1 179,36
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	21,5000	304,05	6 536,97
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	14,0000	194,94	2 729,09
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	3,0000	205,20	615,61
		<i>Total</i>	lei			21 023,38
		Total Copertine Inclusiv salariu				21 023,38 8 747,77
		1.2. Scara exterioara				
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,	m2	12,0000	67,33	807,90
14	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	10,0000	1,09	10,93
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	5,0000	147,96	739,78

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
16	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,2000	1 661,01	1 993,21
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,0000	103,63	2 072,55
18	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	12,0000	52,45	629,42
19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile 300x300 (suprafata ruguroasa antiderapanta) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	19,0000	454,71	8 639,49
		<i>Total</i>	lei			14 893,28
		Total Scara exterioara Inclusiv salariu				14 893,28 5 466,75
		1.3. Pereu				
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,0000	265,47	1 858,29
21	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	28,0000	37,78	1 057,84
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,4000	2 862,00	1 144,80
23	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	5,0000	202,50	1 012,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare				
24	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,2000	1 087,00	217,40
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	21,0000	777,75	16 332,75
26	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	7,0000	1 661,01	11 627,05
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 200x200	kg	133,0000	40,29	5 358,57
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	70,0000	380,54	26 637,90
		<i>Total</i>	lei			65 247,10
		Total Pereu Inclusiv salariu				65 247,10 13 902,00
		1.4. Amenajare				
29	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	75,0000	265,47	19 910,25
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	40,0000	37,78	1 511,20
31	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip	100m2	8,1000	1 332,90	10 796,49

1	2	3	4	5	6	7
		sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
32	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	3,5000	60,00	210,00
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	110,0000	738,80	81 267,45
34	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm(culoarea alb /negru)	m2	740,0000	388,83	287 737,16
35	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	72,0000	262,09	18 870,34
36	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	4,0000	376,17	1 504,68
37	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	1,0000	130,00	130,00
38	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	1 517,75	1 517,75
39	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare	buc	2,0000	2 145,20	4 290,39

1	2	3	4	5	6	7
		sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			427 745,71
		Total Amenajare Inclusiv salariu				427 745,71 96 667,40
		1.5. Diverse				
40	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, la distanta < 10 m	100 m3	1,2000	2 380,00	2 856,00
41	TsI51C10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	210,0000	59,67	12 530,70
		<i>Total</i>	lei			15 386,70
		Total Diverse Inclusiv salariu				15 386,70
		<i>Total</i>	lei			544 296,17
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				544 296,17 124 783,92

		Total	lei	544 296,17
		Asigurari sociale	24 %	29 948,14
		Cheltuieli de transport	5 %	17 936,14
		Total		592 180,45
		Cheltuieli de regie	8 %	47 374,44
		Total		639 554,89
		Beneficiu de deviz	5 %	31 977,74
		Total		671 532,63
		TVA	20 %	134 306,53
		Total deviz: Inclusiv salariu	805 839,16	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de repartii exterioare la
sediul Comisiei Electorale
Centrale din strada Vasile
Alecsandri, nr. 119, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

Valoarea de deviz 805 839,16 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,0750	90,00	96,75
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,2000	90,00	288,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	32,3900	90,00	2 915,10
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,3200	90,00	478,80
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,9350	90,00	174,15
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	12,1300	90,00	1 091,70
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	10,1250	90,00	911,25
8.	7129020012800	Pavator	h-om	922,7640	90,00	83 048,76
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,8000	90,00	162,00
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6,4200	90,00	577,80
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,0200	90,00	3 421,80
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,6800	90,00	421,20
13.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	4,3000	90,00	387,00
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,0000	90,00	1 800,00
15.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	90,00	2,25
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,3400	90,00	2 910,60
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0800	90,00	7,20
18.	7422010060100	Timplar	h-om	1,4100	90,00	126,90
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	109,6780	80,00	8 774,24
20.	9310060019901	Chesonier	h-om	11,2500	90,00	1 012,50
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,5450	80,00	2 683,60
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,0160	80,00	2 161,28
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	141,6380	80,00	11 331,04
		Total manopera				124 783,92

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,1610	10,50	1,69
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	22,3300	360,00	8 038,80
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	134,0900	360,00	48 272,40

		r.magmatice 40-63 mm				
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	24,1500	360,00	8 694,00
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,6318	360,00	2 027,45
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8120	330,00	597,96
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,6099	330,00	2 181,27
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,0500	330,00	1 336,50
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	61,5600	330,00	20 314,80
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0000	10,00	10,00
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0025	4 200,00	10,50
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0175	4 200,00	73,50
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,0600	4 200,00	252,00
14.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0050	4 200,00	21,00
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,4650	4 200,00	1 953,00
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	383,8000	0,50	191,90
17.	2010237318750	Distantieri	buc	39,9000	1,00	39,90
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,5000	120,00	60,00
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,1900	50,00	59,50
20.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,7000	15,60	10,92
21.	2320187315789	Decofrol	kg	0,6000	46,00	27,60
22.	23203226000361	Gudron	kg	1,2900	46,00	59,34
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0062	46,00	0,29
24.	2413217300010	Cleme	buc	1,5300	5,00	7,65
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0041	46,00	0,19
26.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,5050	120,00	180,60
27.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0084	40,00	0,34
28.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	3,6000	40,00	144,00
29.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	4,6900	65,00	304,85
30.	24302261000001	Fuga	kg	8,8274	20,00	176,55
31.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,4000	90,00	216,00
32.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,4000	85,00	289,00
33.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,4000	46,00	110,40
34.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,9450	120,00	113,40
35.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,1288	50,00	56,44
36.	2640112300739	Caramizi	buc	179,5200	5,20	933,50
37.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,2575	65,00	146,74
38.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	252,0000	2,10	529,20
39.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 296,0000	2,10	2 721,60
40.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 352,0880	2,10	4 939,39
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	423,8900	2,10	890,17
42.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	21 384,0000	2,10	44 906,40
43.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 10cm	m2	71,0500	195,83	13 913,72
44.	2661112800655.1	Placi din beton, pentru trotuare 10cm (alb negru)	m2	751,1000	204,00	153 224,40
45.	2661112800700.2	Placi sau piscoturi de gresie/dimensiuni placi: variabile 300x300 (suprafata ruguroasa antiderapanta)	m2	19,7657	300,00	5 929,71
46.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	2,0402	420,00	856,88

47.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,4891	0,00	0,00
48.	2663102100001.2	Beton	m3	3,8160	1 250,00	4 770,00
49.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1224	990,00	121,18
50.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8580	0,00	0,00
51.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	90,1930	3,40	306,66
52.	2666122800284.3	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	72,3600	125,00	9 045,00
53.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,8840	35,00	100,94
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,0000	10,00	100,00
55.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,7250	95,00	68,88
56.	2682132600465.1	Folie suplimentara polimerica/Антиконденсатная пленка)	m2	25,4667	12,00	305,60
57.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	11,2875	40,00	451,50
58.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	25,9612	130,00	3 374,96
59.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,9030	90,00	81,27
60.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	3,2130	78,00	250,61
61.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	15,1410	65,00	984,16
62.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6650	18,00	11,97
63.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2500	25,00	6,25
64.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3300	25,00	33,25
65.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,7000	35,00	59,50
66.	2873122004100.1	Plase sudate VR4 200X200	kg	134,3300	35,00	4 701,55
67.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,9800	50,00	149,00
68.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,5000	1,00	1,50
69.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,7500	35,00	131,25
70.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,7650	120,00	91,80
71.	2874115837745	Suruburi	buc	144,2000	0,80	115,36
72.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,5000	1,20	1,80
73.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0250	35,00	0,88
74.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,5000	50,00	75,00
75.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,2070	40,00	88,28
76.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,8840	63,00	181,69
77.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,5300	38,00	58,14
78.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,7650	72,00	55,08
79.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,7650	35,00	26,78
80.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,8840	35,00	100,94
81.	2875274200000	Capac cu rama	buc	3,0400	1 370,00	4 164,80
82.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	20,1880	40,00	807,52
83.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1500	35,00	5,25
84.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	203,1750	1,20	243,81
85.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	265,7400	1,50	398,61
86.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,2000	130,00	2 106,00
87.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,6000	10,50	258,30
88.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1898	10,50	33,50
89.	4100126202818	Apa	m3	2,7384	10,50	28,75
		Total materiale de constructii				358 722,77

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	63,5500	150,00	9 532,50
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0042	100,00	0,42
3.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m,	h-ut	0,0020	100,00	0,20

		deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM				
4.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0750	100,00	7,50
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,8200	600,00	5 292,00
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,4100	150,00	661,50
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6450	10,00	6,45
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0300	10,00	10,30
9.	2922140007000	Macara	h-ut	2,1298	500,00	1 064,90
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,1150	5,20	0,60
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9946	10,00	29,95
12.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,8114	900,00	7 030,26
13.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,7200	500,00	4 860,00
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,3800	500,00	14 190,00
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,1970	12,50	14,96
16.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,9080	600,00	1 144,80
17.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1476	600,00	88,56
18.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,9384	50,00	46,92
19.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0420	300,00	12,60
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,2800	25,00	82,00
21.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	63,5500	5,20	330,46
22.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4674	30,00	14,02
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2940	5,20	1,53
24.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2375	5,20	1,24
25.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,9800	150,00	147,00
26.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,7120	500,00	2 856,00
27.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5200	100,00	52,00
28.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,9384	300,00	281,52
29.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,1650	5,20	0,86
30.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	300,00	2,73
31.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	27,8460	450,00	12 530,70
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6500	300,00	495,00
		Total utilaje de construcții				60 789,48

Total	lei	544 296,17
Asigurari sociale	24 %	29 948,14
Cheltuieli de transport	5 %	17 936,14
Total		592 180,45
Cheltuieli de regie	8 %	47 374,44
Total		639 554,89
Beneficiu de deviz	5 %	31 977,74

Total		671 532,63
TVA	20 %	134 306,53
Total deviz:		805 839,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de repartii exterioare la sediul
Comisiei Electorale Centrale din strada Vasile
Alecsandri, nr. 119, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Copertine				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			61,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	90,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	80,00	28,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 320,10
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			15,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	90,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	80,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			335,40
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri lai tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			79,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	90,00	42,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	80,00	37,60
		<i>Total</i>	lei			239,70
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 621,56
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	90,00	1 822,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	80,00	180,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 200,00	42,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 200,00	3 906,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 200,00	504,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	120,00	361,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	46,00	118,68
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	50,00	150,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	95,00	137,76
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	5,20	1,72
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,20	1,20
		<i>Total</i>	lei			3 810,78
5	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Scindura volum 0,2 m3)	m2			47,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	90,00	4,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	90,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	4 200,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	50,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			1 023,40
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			629,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	80,00	68,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,50	2,41
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	50,00	85,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	65,00	435,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,60	15,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	100,00	0,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	300,00	18,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,60
		Total	lei			440,37
7	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			176,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	80,00	13,60
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	120,00	162,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		Total	lei			123,20
8	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			133,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	90,00	90,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	40,00	7,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	90,00	10,80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	46,00	5,52
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	85,00	14,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			2 669,40
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Антиконденсатная пленка) Material marunt=1,0300	m2			54,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	90,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2682132600465.1	Folie suplimentara polimerica/Антиконденсатная пленка)	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,50	18,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			1 179,36
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			304,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	90,00	81,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	40,00	21,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,83
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	90,00	3,78
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			6 536,97
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			194,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	90,00	27,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	70,30
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	40,00	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	63,00	12,98
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			2 729,09
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m			205,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	90,00	31,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	78,00	83,54
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	38,00	19,38
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	120,00	30,60
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	72,00	18,36
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			615,61
		1.2. Scara exterioara				
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,	m2			67,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	90,00	35,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,50	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			807,90
14	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg			1,09
	7214240021800	Lacatur mecanic	h-om	0,0080	90,00	0,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	90,00	0,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	80,00	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	46,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	46,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	100,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			10,93
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			147,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	90,00	94,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	50,00	4,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	46,00	5,52
		<i>Total</i>	lei			739,78
16	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 661,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	90,00	355,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,10	602,37
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	330,00	253,30
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	360,00	247,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,08
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 993,21
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,20	0,06
		<i>Total</i>	lei			2 072,55
18	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2			52,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	90,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	4,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	13,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	330,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,20	0,02
		<i>Total</i>	lei			629,42
19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile 300x300 (suprafata ruguroasa antiderapanta) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			454,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	90,00	106,20
	2661112800700.2	Placi sau piscoturi de gresie/dimensiuni placi: variabile 300x300 (suprafata ruguroasa antiderapanta)	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,40	16,14
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	5,20	0,07
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,50	0,79
		<i>Total</i>	lei			8 639,49
		1.3. Pereu				
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			265,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	900,00	17,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	5,20	4,03
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
		<i>Total</i>	lei			1 858,29
21	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			37,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	80,00	11,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	900,00	21,51
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	50,00	0,69
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	300,00	4,14
		<i>Total</i>	lei			1 057,84
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 862,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,00
		<i>Total</i>	lei			1 144,80
23	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3			202,50
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	90,00	202,50
		<i>Total</i>	lei			1 012,50
24	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			1 087,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	80,00	352,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	150,00	735,00
		<i>Total</i>	lei			217,40
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			777,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	600,00	252,00
		<i>Total</i>	lei			16 332,75
26	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 661,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	90,00	355,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,10	602,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	330,00	253,31
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	360,00	247,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,08
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			11 627,05
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 200x200	kg			40,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	90,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100.1	Plase sudate VR4 200X200	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			5 358,57
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			380,54
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	90,00	91,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	80,00	2,53
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,10	3,36
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,10	55,44
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 10cm	m2	1,0150	195,83	198,77
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	330,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	330,00	25,08
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	130,00	2,60
		<i>Total</i>	lei			26 637,90
		1.4. Amenajare				
29	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			265,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	900,00	17,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	5,20	4,03
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
		<i>Total</i>	lei			19 910,25
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			37,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	80,00	11,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	900,00	21,51
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	50,00	0,69
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	300,00	4,14
		<i>Total</i>	lei			1 511,20
31	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 332,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,50	10,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			10 796,49
32	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	80,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			210,00
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			738,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	90,00	54,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	360,00	73,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	360,00	438,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,50	1,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			81 267,45
34	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm(culoarea alb /negru)	m2			388,83
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	90,00	91,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	80,00	2,53
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,10	3,36
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,10	55,44
	2661112800655.1	Placi din beton, pentru trotuare 10cm (alb negru)	m2	1,0150	204,00	207,06
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	330,00	1,65
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	330,00	25,08
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	130,00	2,60
		<i>Total</i>	lei			287 737,16

1	2	3	4	5	6	7
35	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			262,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	90,00	45,90
	2663102100001.2	Beton	m3	0,0530	1 250,00	66,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,10	7,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	330,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,06
	2666122800284.3	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050	125,00	125,62
		<i>Total</i>	lei			18 870,34
36	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			376,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	90,00	72,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	90,00	40,50
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,20	233,38
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	990,00	30,30
		<i>Total</i>	lei			1 504,68
37	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc			130,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	90,00	108,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	100,00	22,00
		<i>Total</i>	lei			130,00
38	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			1 517,75
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	90,00	73,80
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 370,00	1 397,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,10	28,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	330,00	17,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	10,50	0,14
		<i>Total</i>	lei			1 517,75
39	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc			2 145,20
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	90,00	198,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 370,00	1 383,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,10	76,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	330,00	43,33
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	420,00	428,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	10,50	0,37
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	100,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			4 290,39
		1.5. Diverse				
40	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, la distanta < 10 m	100 m3			2 380,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	500,00	2 380,00
		<i>Total</i>	lei			2 856,00
41	TsI51C10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			59,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	450,00	59,67
		<i>Total</i>	lei			12 530,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.