

**Lot8 Lucrari de reparatie a
drumului local L278 R6 Drum de
acces spre s.Biliceniei Noi(selectiv)**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 352 154,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	215,52	57,66	12426,88
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	341,24	57,66	19675,89
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,51	57,66	951,97
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	179,60	57,66	10355,74
		Total manopera				43410,48

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	506,47	1250,00	633087,50
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	72,92	260,00	18959,20
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	437,86	260,00	113843,60
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	16,16	1250,00	20200,00
5.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	3,59	8700,00	31233,00
6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	59,27	12,00	711,24
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	54,81	15,00	822,15
		Total materiale de construcții				818856,69

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,17	450,00	13126,50
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	28,56	270,00	7711,20
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	121,23	210,00	25458,30
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	28,56	750,00	21420,00
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,39	180,00	970,20
		Total utilaje de construcții				68686,20

Total:

Прямые затраты	lei	930953,37
Asigurari sociale	22,50 %	9767,36

Total	100,00 +	940720,73
Cheltuieli de regie	13,00 %	122293,69
Total	100,00 +	1063014,42
Beneficiul	6,00 %	63780,87
Total	100,00 +	1126795,29
TVA	20,00 %	225359,06

Total deviz: **1352154,35**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)