

Lot8 Lucrari de reparatie a drumului local L278 R6 Drum de acces spre s.Biliceniei Noi(selectiv)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 352 154,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Раздел				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3592,00	3,51 2,88	12619,24 10355,74
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3	359,20	482,35 34,60	173259,28 12426,88
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	35,92	985,22 115,32	35389,24 4142,29
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,50	m2	3592,00	196,18 4,32	704661,14 15533,60
5	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	7,18	699,79 132,59	5024,47 951,97

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 1.Раздел						930 953,37
Incluziv salariu						43 410,48
Прямые затраты		lei				930953,37
Asigurari sociale		22,50 %				9767,36
Total		100,00 +				940720,73
Cheltuieli de regie		13,00 %				122293,69
Total		100,00 +				1063014,42
Beneficiul		6,00 %				63780,87
Total		100,00 +				1126795,29
TVA		20,00 %				225359,06

Total deviz: **1 352 154,35**
Incluziv salariu **43 410,48**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)