

Amenajarea terenului 5

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 795 498,771 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	150,000	201,004 201,004	30 150,600 30 150,600
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	380,000	25,288 25,288	9 609,288 9 609,288
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,000	543,359 543,359	2 716,796 2 716,796
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	100,000	217,314 38,256	21 731,360 3 825,560
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	60,000	364,428 110,228	21 865,680 6 613,680
5	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	720,000	26,363 2,788	18 981,446 2 007,446

1	2	3	4	5	6	7
6	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	75,000	1 328,662 256,118	99 649,668 19 208,850
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat din riu, - fractia 20*40 mm (gr.15 cm)	m3	55,000	747,492 64,192	41 112,038 3 530,538
8	TsH43A	Asezarea dalelor de cauciuc pentru terenuri de joaca, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	370,000	730,519 8,008	270 292,086 2 962,864
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,150	1 070,447 571,887	160,567 85,783
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (fr.0-40 mm)	m3	3,000	734,870 74,566	2 204,610 223,698
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Pavaj gri 4 cm	m2	10,000	222,269 38,645	2 222,687 386,447
12	TRI1AA04 C2	Incarcarea gunoiului - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	65,000	35,662 35,662	2 318,030 2 318,030
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	65,000	81,050 81,050	5 268,250 5 268,250

	Total	lei	528 283,106
	Asigurarea sociala	24,00 %	21 337,879
	Transportarea materialelor	7,00 %	29 850,731

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			579 471,716
		Cheltuieli de regie	10,00 %			57 947,172
		Total	100,00 +			637 418,888
		Beneficiul	4,00 %			25 496,755
		Total	100,00 +			662 915,643
		TVA	20,00 %			132 583,128
		Total deviz:				795 498,771
		Inclisiv salariu				88 907,830

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)