

**Lucrari de reparatie de redeschidere a
Gimnaziului nr. 52, din str. Cornului, 10,
institutie din subordinea DETS sect.
Buiucani**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7
Bloc A. Demolare ventilarea.**

Valoarea de deviz 3 564,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpVC38A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h	buc	3,000	693,49 570,07	2 080,46 1 710,22
2	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	2,680	45,66 44,22	122,38 118,51

	Total	lei	2 202,84
	Asigurarea sociala	24,00 %	438,90
	Total	100,00 +	2 641,74
	Transportarea materialelor	7,00 %	2,57
	Total	100,00 +	2 644,31
	Cheltuieli de regie	8,00 %	211,55
	Total	100,00 +	2 855,86
	Beneficiu de deviz	4,00 %	114,23
	Total	100,00 +	2 970,09
	TVA	20,00 %	594,02
	Total deviz:		3 564,11
	Inclusiv salariu		1 828,73

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7

Bloc A. Demolare ventilarea.

Valoarea de deviz 3 564,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7:						

Manopera:

1.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	26,465	69,10	1 828,73
Total manopera						1 828,73

Materiale:

1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,230	15,00	3,45
2.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,321	32,00	10,27
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	36,50	10,95
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,330	36,50	12,04
Total materiale de construcții						36,71

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	25,00	2,00
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,500	45,00	67,50
3.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,300	893,00	267,90
Total utilaje de construcții						337,40

Total	lei	2 202,84
Asigurarea sociala	24,00 %	438,90
Total	100,00 +	2 641,74
Transportarea materialelor	7,00 %	2,57
Total	100,00 +	2 644,31
Cheltuieli de regie	8,00 %	211,55
Total	100,00 +	2 855,86
Beneficiu de deviz	4,00 %	114,23
Total	100,00 +	2 970,09
TVA	20,00 %	594,02

Total deviz:

3 564,11

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpVC38A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de înalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h	buc			693,49 570,07
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,2500	69,10	570,07
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	32,00	3,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	36,50	3,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	36,50	4,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	893,00	89,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	45,00	22,50
2	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			45,66 44,22
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	69,10	44,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	32,00	0,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75