

**DETS sec.Ciocana Reparatie a
acoperisului la IET nr.184**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Reparatia a acoperisului la IET nr.184 str.M.Sadoveanu 1 mun.Chisinau**

Valoarea de deviz 131 711,06 lei

Intocmit in prețuri curente 03.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul.1 Reparatie acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	15,000	16,67 16,08	250,02 241,20
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	582,000	20,90 1,68	12 165,16 977,76
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭППИ 1 strat)	m2	582,000	64,44 21,12	37 506,05 12 291,84
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	582,000	68,88 21,12	40 090,42 12 291,84
5	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Platforma telescopica pe auto se exclude)	m	92,800	85,56 35,70	7 940,12 3 312,96
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la	m	52,000	17,36	902,56

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice			10,08	524,16
7	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	1,000	32,64	32,64
					32,64	32,64
8	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,000	217,00	217,00
					0,00	0,00
Cheltuieli directe			lei		99 103,97	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		7 121,38	
Transport			2,00 %		1 371,19	
Total			100,00 +		107 596,54	
Cheltuieli de regie			1,00 %		1 075,96	
Total			100,00 +		108 672,50	
Beneficiu			1,00 %		1 086,72	
Total			100,00 +		109 759,22	
Total Capitolul.1					109 759,22	
Reparatie acoperisului						
Inclusiv salariu					29 672,40	
Cheltuieli directe			lei		109 759,22	
TVA			20,00 %		21 951,84	

Total deviz: **131 711,06**
Inclusiv salariu **29 672,40**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)