

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drena absorbanta L=660 m				
1	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Gr=100 mm	m3			306,326 50,076
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	42,80	50,076
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	250,00	256,250
2	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=50 mm	m3			306,318 50,076
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	42,80	50,076
	1421102200008	Prundis fr.8 mm	m3	1,0250	250,00	256,242
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Gr=80 mm	m3			215,733 26,108
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	42,80	26,108
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	185,00	189,625
		2. Drena de colectare L=350 m, lat. 0.30 m, h=0.30 m				
4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=50 mm	m3			306,326 50,076
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	42,80	50,076
	1421102200008	Prundis fr.8 mm	m3	1,0250	250,00	256,250

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.