

**Lucrari de renovare a retelelor
electrice interioare si exterioare
din cadrul sediului
Inspectoratului de politie Briceni
cu numarul cadastral
1401104.194.01, amplasat in
or. Briceni, str. Independentei 46**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 1 652 949,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	185,000	25,61 25,61	4 738,70 4 738,70
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru / Panou de forta	buc	6,000	684,61 684,61	4 107,65 4 107,65
3	RpEC16C	Demontare prizei aparenta si intrerupatoarelor	buc	335,000	58,22 58,22	19 502,03 19 502,03
		Total Demontari Inclusiv salariu				28 348,38 28 348,38
		1.2. Lucrari de constructie				
4	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	2 500,000	17,46 17,46	43 661,25 43 661,25
5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	2 500,000	42,77 34,93	106 928,75 87 322,50
6	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	20,000	97,80 97,80	1 956,03 1 956,03

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	62,000	133,89 133,89	8 301,46 8 301,46
8	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	82,000	34,87 32,60	2 859,21 2 673,23
9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,120	725,08 640,42	87,01 76,85
10	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	719,000	34,93 34,93	25 113,95 25 113,95
11	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	719,000	34,87 32,60	25 070,38 23 439,69
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				213 978,04 192 544,96
		<i>Total</i>	lei			242 326,42
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			53 014,40
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 783,32
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			297 124,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			43 083,00
		<i>Total</i>	100,00 +			340 207,14
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			20 412,43
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				360 619,57 220 893,34
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Tablou de distributie a energiei PD1				
12	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	382,91 327,17	382,91 327,17
13	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	2,000	388,93 321,35	777,85 642,69
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/	buc	7,000	132,00 130,40	923,99 912,81

1	2	3	4	5	6	7
		Intrerupator automat				
15	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	232,86 232,86	232,86 232,86
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Contactor modular 220V	buc	1,000	132,00 130,40	132,00 130,40
17	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,000	462,92 275,94	462,92 275,94
		Total Tablou de distributie a energiei PD1 Inclusiv salariu				2 912,53 2 521,87
		2.2. Tablou de distributie a energiei PD2				
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina	buc	15,000	132,00 130,40	1 979,99 1 956,02
19	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	106,42 101,29	106,42 101,29
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	412,44 275,94	412,44 275,94
		Total Tablou de distributie a energiei PD2 Inclusiv salariu				2 498,85 2 333,25
		2.3. Tablou de distributie a energiei PI-1.1				
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential	buc	19,000	132,00 130,40	2 507,99 2 477,63
22	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,010	8 713,00 8 546,00	87,13 85,46
23		Fisa fixa 3P+N+PE 16 A 380 V IP67	buc	1,000	118,50 0,00	118,50 0,00
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	412,44 275,94	412,44 275,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tablou de distributie a energiei PI-1.1 Inclusiv salariu				3 126,06 2 839,03
		2.4. Tablou de distributie a energiei PI-1.2				
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential	buc	13,000	132,00 130,40	1 716,00 1 695,22
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	412,44 275,94	412,44 275,94
		Total Tablou de distributie a energiei PI-1.2 Inclusiv salariu				2 128,44 1 971,16
		2.5. Tablou de distributie a energiei PI-1.3				
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential	buc	9,000	132,00 130,40	1 187,99 1 173,61
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	412,44 275,94	412,44 275,94
		Total Tablou de distributie a energiei PI-1.3 Inclusiv salariu				1 600,43 1 449,55
		2.6. Tablou de distributie a energiei PI-2				
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential	buc	19,000	132,00 130,40	2 507,99 2 477,63
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	412,44 275,94	412,44 275,94
		Total Tablou de distributie a energiei PI-2 Inclusiv salariu				2 920,43 2 753,57
		2.7. Tablou de distributie a energiei PI-4				

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential	buc	19,000	132,00 130,40	2 507,99 2 477,63
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	412,44 275,94	412,44 275,94
		Total Tablou de distributie a energiei PI-4 Inclusiv salariu				2 920,43 2 753,57
		2.8. Tablou de distributie a energiei PI-3				
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential	buc	21,000	132,00 130,40	2 771,99 2 738,43
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	412,44 275,94	412,44 275,94
		Total Tablou de distributie a energiei PI-3 Inclusiv salariu				3 184,43 3 014,37
		2.9. Tablou de distributie a energiei PI-01				
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential	buc	9,000	132,00 130,40	1 187,99 1 173,61
36	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	412,44 275,94	412,44 275,94
		Total Tablou de distributie a energiei PI-01 Inclusiv salariu				1 600,43 1 449,55
		2.10. Tablou de distributie a energiei PIA-1				
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina	buc	12,000	132,00 130,40	1 583,99 1 564,82

1	2	3	4	5	6	7
38	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	232,86 232,86	232,86 232,86
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Contactor modular 220V	buc	1,000	132,00 130,40	132,00 130,40
40	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	412,44 275,94	412,44 275,94
		Total Tablou de distributie a energiei PIA-1 Inclusiv salariu				2 361,29 2 204,02
		2.11. Tablou de distributie a energiei PIA-2				
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina	buc	9,000	132,00 130,40	1 187,99 1 173,61
42	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	232,86 232,86	232,86 232,86
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Contactor modular 220V	buc	1,000	132,00 130,40	132,00 130,40
44	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	412,44 275,94	412,44 275,94
		Total Tablou de distributie a energiei PIA-2 Inclusiv salariu				1 965,29 1 812,81
		2.12. Tablou de distributie a energiei PIA-3				
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina	buc	9,000	132,00 130,40	1 187,99 1 173,61
46	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	232,86 232,86	232,86 232,86
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Contactor modular 220V	buc	1,000	132,00 130,40	132,00 130,40
48	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si	buc	1,000	412,44	412,44

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, mm, pina la 600x600x350			275,94	275,94
		Total Tablou de distributie a energiei PIA-3 Inclusiv salariu				1 965,29 1 812,81
		2.13. Tablou de distributie a energiei PIA-4				
49	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina	buc	9,000	132,00 130,40	1 187,99 1 173,61
50	10-01-039- 06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	232,86 232,86	232,86 232,86
51	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Contactor modular 220V	buc	1,000	132,00 130,40	132,00 130,40
52	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	412,44 275,94	412,44 275,94
		Total Tablou de distributie a energiei PIA-4 Inclusiv salariu				1 965,29 1 812,81
		2.14. Articole de cablu				
53	08-02-148- 3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,880	4 125,56 2 701,17	3 630,49 2 377,03
54		Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*35 mm2 VVGng(A) LS 5x35	m	88,000	520,00 0,00	45 760,00 0,00
55	08-02-148- 2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,100	3 082,97 2 130,67	3 391,27 2 343,74
56		Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*25 mm2 VVGng(A) LS 5x25	m	110,000	373,50 0,00	41 085,00 0,00
57	08-02-412- 4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	2,000	1 360,20 1 304,02	2 720,40 2 608,03
58		Cablu de putere cu conductor din	m	130,000	96,70	12 571,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cu sec. 5*6 mm2 VVGng(A) LSL 5x6			0,00	0,00
59		Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*4 mm2 VVGng(A) LSL 5x4	m	70,000	65,30 0,00	4 571,00 0,00
60	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	24,650	950,85 915,14	23 438,55 22 558,20
61		Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*4 mm2 VVGng(A) LS 3x4	m	65,000	40,85 0,00	2 655,25 0,00
62		Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*2,5 mm2 VVGng(A) LS 3x2,5	m	2 400,000	23,25 0,00	55 800,00 0,00
63	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	18,000	808,41 784,74	14 551,31 14 125,29
64		Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*1,5 mm2 VVGng(A) LS 3x1,5	m	1 800,000	15,80 0,00	28 440,00 0,00
65	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,380	949,66 915,21	360,87 347,78
66		Cablu de putere cu protectie la foc cu conductor din Cu sec. 5*2.5 mm2 VVGng(A) FRLS 5x2.5	m	38,000	52,90 0,00	2 010,20 0,00
67	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,800	808,36 784,74	7 113,61 6 905,70
68		Cablu de putere cu protectie la foc cu conductor din Cu sec. 3*1,5 mm2 VVGng(A) FRLSL 3x1,5	m	880,000	20,70 0,00	18 216,00 0,00
		Total Articole de cablu Inclusiv salariu				266 314,95 51 265,77
		2.15. Echipament de iluminat				

1	2	3	4	5	6	7
69	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	2,130	22 838,14 19 676,67	48 645,24 41 911,31
70		Corp de iluminat LED panel aplicat 595*595 220V,36W,3000 lm, 4000K	buc	213,000	410,00 0,00	87 330,00 0,00
71	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,370	15 745,03 13 505,89	5 825,66 4 997,18
72		Corp de iluminat LED aplicat 220V,36W,3780 Lm, 1200*180*20	buc	35,000	245,00 0,00	8 575,00 0,00
73		Corp de iluminat LED aplicat 220V,18W,1710 Lm, 600*180*20	buc	2,000	190,00 0,00	380,00 0,00
74	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,130	12 774,54 10 280,77	1 660,69 1 336,50
75		Corp de iluminat LED aplicat 220V,18W,1600 Lm	buc	13,000	116,50 0,00	1 514,50 0,00
76	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,170	22 848,53 19 676,65	3 884,25 3 345,03
77		Corp de iluminat LED panel aplicat 595*595 220V,48W,4500 lm, 4000K	buc	17,000	450,00 0,00	7 650,00 0,00
78	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080	12 775,12 10 280,75	1 022,01 822,46
79		Corp de iluminat LED aplicat , rotund alb cu senzor de miscare 220V,18W, 4000 K, 1600 Lm	buc	8,000	158,00 0,00	1 264,00 0,00
80	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,110	13 945,27 11 433,45	1 533,98 1 257,68
81		Indicator de avarie, IESIRE, aplice pe perete, 220V	buc	11,000	175,00 0,00	1 925,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
82	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	5,000	307,00 213,07	1 534,98 1 065,33
83		Corp de iluminat LED stradal 220V, 30W, 4000K, 1600Lm	buc	5,000	780,00 0,00	3 900,00 0,00
		Total Echipament de iluminat Inklusiv salariu				176 645,31 54 735,49
		2.16. Produse de instalatii electrice				
84	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa	100 buc	0,290	3 816,03 3 749,03	1 106,65 1 087,22
85		Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa, 220V, 10A	buc	29,000	21,35 0,00	619,15 0,00
86	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa	100 buc	0,500	3 887,26 3 818,90	1 943,63 1 909,45
87		Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa 220V, 10A	buc	50,000	26,80 0,00	1 340,00 0,00
88	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 807,50 3 749,00	152,30 149,96
89		Intreruptor cap-scara, la instalatie inchisa, 220V, 10A	buc	4,000	29,20 0,00	116,80 0,00
90	08-03-591-9	Priza de fisa, la instalatie inchisa	100 buc	3,600	4 547,18 4 435,98	16 369,85 15 969,54
91		Priza de fisa , la instalatie inchisa (L,N,PE) 220V, 10A	buc	360,000	24,15 0,00	8 694,00 0,00
92	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	5 301,50 5 030,00	106,03 100,60
93		Priza de fisa , la instalatie deschisa (L,N,PE) 220V, 10A	buc	2,000	28,60 0,00	57,20 0,00
94		Rama pentru doua prize la instalatie inchisa	buc	34,000	25,00 0,00	850,00 0,00
95		Rama pentru trei prize la instalatie inchisa	buc	51,000	34,80 0,00	1 774,80 0,00
96	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa /priza pentru montare pe canal de cablu	100 buc	0,240	5 296,88 5 029,79	1 271,25 1 207,15
97		Priza pentru montare pe canal de cablu 220V, 10A	buc	24,000	26,00 0,00	624,00 0,00
98		Suport pentru priza p/u montare pe canal de cablu	buc	24,000	12,00 0,00	288,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
99		Rama pentru trei prize p/u montare pe canal de cablu	buc	8,000	46,00 0,00	368,00 0,00
100		Cutie de montaj pe perete	buc	443,000	4,70 0,00	2 082,10 0,00
101		Cutie de ramificare pentru instalatie inchisa	buc	280,000	18,50 0,00	5 180,00 0,00
		Total Produse de instalatii electrice Inclusiv salariu				42 943,76 20 423,92
		2.17. Materiale				
102	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.	100 m	1,800	3 046,04 2 367,02	5 482,88 4 260,64
103		Canal din masa plastica 120*60 mm	m	180,000	72,65 0,00	13 077,00 0,00
104	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	1,100	2 390,27 1 896,65	2 629,30 2 086,31
105		Canal din masa plastica 40*20 mm	m	110,000	13,40 0,00	1 474,00 0,00
106	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k man = 0.5)	100 m	35,000	2 345,84 1 385,52	82 104,40 48 493,10
107		Tub gofrat d 20 mm	m	3 500,000	3,45 0,00	12 075,00 0,00
108	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (k man = 0.5)	100 m	0,600	3 324,08 2 002,60	1 994,45 1 201,56
109		Teava PVC 40 mm negru	m	60,000	28,90 0,00	1 734,00 0,00
110	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,800	5 902,06 4 040,12	4 721,65 3 232,10
111		Furtun metalic d 48 mm	m	80,000	26,70 0,00	2 136,00 0,00
112	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,640	5 365,27 3 690,83	3 433,77 2 362,13
113		Jgheab metalic zincat cu perforatii, 200*50 mm	m	64,000	72,50 0,00	4 640,00 0,00
114		Capac pentru jgheab metalic 200 mm	m	64,000	45,00 0,00	2 880,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
115		Consola de perete pentru jgheab metalic 200 mm	buc	45,000	14,60 0,00	657,00 0,00
116		Scoaba metalica cu doua brate, d48-50 mm	buc	200,000	3,25 0,00	650,00 0,00
117	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,000	740,62 397,03	3 703,11 1 985,13
118		Consola pentru corp de iluminat stradal L=0.5 m	buc	5,000	875,40 0,00	4 377,00 0,00
119	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,200	2 785,35 2 212,15	557,07 442,43
120		Plat-banda metalica zincata 4x25 mm	m	20,000	32,60 0,00	652,00 0,00
121	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,005	7 370,00 5 518,00	36,85 27,59
122		Teava metalica d 50 mm	m	0,500	145,00 0,00	72,50 0,00
123	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,020	1 975,00 1 246,00	39,50 24,92
124		Profil Z K238	m	4,000	120,00 0,00	480,00 0,00
		Total Materiale Inclusiv salariu				149 607,48 64 115,91
		<i>Total</i>	lei			666 660,69
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			52 624,67
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			39 981,09
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			759 266,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			166 644,79
		<i>Total</i>	100,00 +			925 911,24
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			55 554,67
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				981 465,91 219 269,46
		3. Utilaj				
		3.1. Tablou de distributie a energiei PD1				

1	2	3	4	5	6	7
125		Intreruptor de sarcina 3P, 125A, 380V	buc	1,000	168,20 0,00	168,20 0,00
126		Intrerupator automat 3P , In=125A, VA88-32 cu declansator electromagnetic	buc	2,000	757,50 0,00	1 515,00 0,00
127		Intreruptor automat , C,32A ,3P	buc	1,000	98,00 0,00	98,00 0,00
128		Intreruptor automat , C,16A ,3P	buc	1,000	98,00 0,00	98,00 0,00
129		Intreruptor automat , C, 16A ,1P	buc	3,000	27,50 0,00	82,50 0,00
130		Intreruptor automat , C,10A ,1P	buc	2,000	27,50 0,00	55,00 0,00
131		Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V	buc	1,000	480,00 0,00	480,00 0,00
132		Contact 220V 20A KM20-11M AC	buc	1,000	220,00 0,00	220,00 0,00
133		Dulap de distributie 800*650*250 IP 54 ИММІ-4-0	buc	1,000	3 320,00 0,00	3 320,00 0,00
		Total Tablou de distributie a energiei PD1 Inclusiv salariu				6 036,70
		3.2. Tablou de distributie a energiei PD2				
134		Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc	1,000	87,40 0,00	87,40 0,00
135		Intreruptor automat , B,32A ,3P	buc	7,000	102,40 0,00	716,80 0,00
136		Intreruptor automat , C, 25A ,3P	buc	1,000	98,00 0,00	98,00 0,00
137		Intreruptor automat , C, 20A ,3P	buc	6,000	98,00 0,00	588,00 0,00
138		Contor electric 3x230/400, 10-60 A DDM100TC	buc	1,000	1 170,00 0,00	1 170,00 0,00
139		Dulap de distributie 400*400*150 IP 54 ИММІ-4-4.1-0	buc	1,000	990,00 0,00	990,00 0,00
		Total Tablou de distributie a energiei PD2 Inclusiv salariu				3 650,20
		3.3. Tablou de distributie a energiei PI-1.1				
140		Intrerupator de sarcina 3P, 63A,	buc	1,000	208,60	208,60

1	2	3	4	5	6	7
		380V			0,00	0,00
141		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	9,000	28,35 0,00	255,15 0,00
142		Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc	3,000	224,80 0,00	674,40 0,00
143		Dulap de distributie 400*400*150 IP 54 ИМΠ-4-4.1-0	buc	1,000	990,00 0,00	990,00 0,00
		Total Tablou de distributie a energiei PI-1.1 Inclusiv salariu				2 128,15
		3.4. Tablou de distributie a energiei PI-1.2				
144		Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V	buc	1,000	208,60 0,00	208,60 0,00
145		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	6,000	28,35 0,00	170,10 0,00
146		Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc	6,000	224,80 0,00	1 348,80 0,00
147		Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31	buc	1,000	680,00 0,00	680,00 0,00
		Total Tablou de distributie a energiei PI-1.2 Inclusiv salariu				2 407,50
		3.5. Tablou de distributie a energiei PI-1.3				
148		Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V	buc	1,000	208,60 0,00	208,60 0,00
149		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	4,000	28,35 0,00	113,40 0,00
150		Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc	4,000	224,80 0,00	899,20 0,00
151		Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc	1,000	520,00 0,00	520,00 0,00
		Total Tablou de distributie a energiei PI-1.3 Inclusiv salariu				1 741,20
		3.6. Tablou de distributie a energiei PI-2				
152		Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V	buc	1,000	208,60 0,00	208,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
153		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	8,000	28,35 0,00	226,80 0,00
154		Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc	10,000	224,80 0,00	2 248,00 0,00
155		Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31	buc	1,000	680,00 0,00	680,00 0,00
		Total Tablou de distributie a energiei PI-2 Inclusiv salariu				3 363,40
		3.7. Tablou de distributie a energiei PI-4				
156		Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V	buc	1,000	208,60 0,00	208,60 0,00
157		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	8,000	28,35 0,00	226,80 0,00
158		Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc	10,000	224,80 0,00	2 248,00 0,00
159		Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31	buc	1,000	680,00 0,00	680,00 0,00
		Total Tablou de distributie a energiei PI-4 Inclusiv salariu				3 363,40
		3.8. Tablou de distributie a energiei PI-3				
160		Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V	buc	1,000	208,60 0,00	208,60 0,00
161		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	8,000	28,35 0,00	226,80 0,00
162		Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc	12,000	224,80 0,00	2 697,60 0,00
163		Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31	buc	1,000	680,00 0,00	680,00 0,00
		Total Tablou de distributie a energiei PI-3 Inclusiv salariu				3 813,00
		3.9. Tablou de distributie a energiei PI-01				
164		Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V	buc	1,000	208,60 0,00	208,60 0,00
165		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	4,000	28,35 0,00	113,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
166		Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc	4,000	224,80 0,00	899,20 0,00
167		Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc	1,000	520,00 0,00	520,00 0,00
		Total Tablou de distributie a energiei PI-01 Inclusiv salariu				1 741,20
		3.10. Tablou de distributie a energiei PIA-1				
168		Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc	1,000	87,40 0,00	87,40 0,00
169		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	9,000	28,35 0,00	255,15 0,00
170		Intreruptor automat , C,16A ,3P	buc	1,000	98,00 0,00	98,00 0,00
171		Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V	buc	1,000	480,00 0,00	480,00 0,00
172		Contactoer 220V 20A KM20-11M AC	buc	1,000	220,00 0,00	220,00 0,00
173		Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V	buc	1,000	80,25 0,00	80,25 0,00
174		Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc	1,000	520,00 0,00	520,00 0,00
		Total Tablou de distributie a energiei PIA-1 Inclusiv salariu				1 740,80
		3.11. Tablou de distributie a energiei PIA-2				
175		Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc	1,000	87,40 0,00	87,40 0,00
176		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	6,000	28,35 0,00	170,10 0,00
177		Intreruptor automat , C,16A ,3P	buc	1,000	98,00 0,00	98,00 0,00
178		Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V	buc	1,000	480,00 0,00	480,00 0,00
179		Contactoer 220V 20A KM20-11M AC	buc	1,000	220,00 0,00	220,00 0,00
180		Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V	buc	1,000	80,25 0,00	80,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
181		Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc	1,000	520,00 0,00	520,00 0,00
		Total Tablou de distributie a energiei PIA-2 Inclusiv salariu				1 655,75
		3.12. Tablou de distributie a energiei PIA-3				
182		Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc	1,000	87,40 0,00	87,40 0,00
183		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	6,000	28,35 0,00	170,10 0,00
184		Intreruptor automat , C,16A ,3P	buc	1,000	98,00 0,00	98,00 0,00
185		Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V	buc	1,000	480,00 0,00	480,00 0,00
186		Contactator 220V 20A KM20-11M AC	buc	1,000	220,00 0,00	220,00 0,00
187		Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V	buc	1,000	80,25 0,00	80,25 0,00
188		Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc	1,000	520,00 0,00	520,00 0,00
		Total Tablou de distributie a energiei PIA-3 Inclusiv salariu				1 655,75
		3.13. Tablou de distributie a energiei PIA-4				
189		Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc	1,000	87,40 0,00	87,40 0,00
190		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	6,000	28,35 0,00	170,10 0,00
191		Intreruptor automat , C,16A ,3P	buc	1,000	98,00 0,00	98,00 0,00
192		Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V	buc	1,000	480,00 0,00	480,00 0,00
193		Contactator 220V 20A KM20-11M AC	buc	1,000	220,00 0,00	220,00 0,00
194		Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V	buc	1,000	80,25 0,00	80,25 0,00
195		Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc	1,000	520,00 0,00	520,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tablou de distributie a energiei PIA-4 Inclusiv salariu				1 655,75
		<i>Total</i>	lei			34 952,80
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			419,43
		Total Utilaj Inclusiv salariu				35 372,23

		Total	lei			1 377 457,71
		TVA	20,00 %			275 491,54
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 652 949,25
						440 162,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare a retelelor
electrice interioare si exterioare
din cadrul sediului
Inspectoratului de politie Briceni
cu numarul cadastral
1401104.194.01, amplasat in
or. Briceni, str. Independentei 46**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Retele electrice interioare**

Valoarea de deviz 1 652 949,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 883,273	116,43	219 269,46
2.	7122050013400	Zidar	h-om	18,680	116,43	2 174,91
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	974,280	116,43	113 435,42
4.	7123010010200	Betonist	h-om	0,480	116,43	55,89
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	618,480	116,43	72 009,63
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	285,300	116,43	33 217,49
		Total manopera				440 162,80

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	3,620	30,50	110,41
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	940,000	0,37	347,80
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,023	3 800,00	87,40
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,079	18 000,00	1 422,00
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	1 000,00	2,00
6.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	12 000,00	12,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,041	1 000,00	41,00
8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,044	1 000,00	44,00
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	1 000,00	0,00
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	41,042	34,75	1 426,27
11.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,016	5,00	0,08
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	12,629	28,60	361,19
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	506,901	2,50	1 267,25
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,864	35,40	65,97
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	506,901	3,20	1 622,09
16.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,060	10,00	0,60
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,062	16,80	1,04
18.	1019852	Vopsea	kg	4,404	27,55	121,32
19.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	8,000	1,00	8,00
20.	10530261416	Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V	buc	4,000	80,25	321,00
21.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,003	57,10	0,17
22.	1128546303	Intreruptor automat , C,10A ,1P	buc	2,000	27,50	55,00

23.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	7,240	1,50	10,86
24.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,051	535,00	1 097,28
25.	1463258973	Corp de iluminat LED panel aplicat 595*595 220V,48W,4500 lm, 4000K	buc	17,000	450,00	7 650,00
26.	1625034473	Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*25 mm2 VVGng(A) LS 5x25	m	110,000	373,50	41 085,00
27.	1625034589	Corp de iluminat LED aplicat 220V,18W,1710 Lm, 600*180*20	buc	2,000	190,00	380,00
28.	1640085977	Cablu de putere cu protectie la foc cu conductor din Cu sec. 3*1,5 mm2 VVGng(A) FRLSL 3x1,5	m	880,000	20,70	18 216,00
29.	1652038974	Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*2,5 mm2 VVGng(A) LS 3x2,5	m	2 400,000	23,25	55 800,00
30.	165248720	Tub gofrat d 20 mm	m	3 500,000	3,45	12 075,00
31.	1658204311	Fisa fixa 3P+N+PE 16 A 380 V IP67	buc	1,000	118,50	118,50
32.	1804596233	Dulap de distributie 400*400*150 IP 54 IIMPI-4-4.1-0	buc	2,000	990,00	1 980,00
33.	184752630	Intrerupator automat 3P , In=125A, VA88-32 cu declansator electromagnetic	buc	2,000	757,50	1 515,00
34.	185603991	Intreruptor automat , C,32A ,3P	buc	1,000	98,00	98,00
35.	195800436	Rama pentru trei prize p/u montare pe canal de cablu	buc	8,000	46,00	368,00
36.	1958203440	Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*6 mm2 VVGng(A) LSL 5x6	m	130,000	96,70	12 571,00
37.	1958204361	Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*35 mm2 VVGng(A) LS 5x35	m	88,000	520,00	45 760,00
38.	195820460	Plat-banda metalica zincata 4x25 mm	m	20,000	32,60	652,00
39.	1958204613	Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*1,5 mm2 VVGng(A) LS 3x1,5	m	1 800,000	15,80	28 440,00
40.	1958204637	Profil Z K238	m	4,000	120,00	480,00
41.	19582060487	Contactator 220V 20A KM20-11M AC	buc	5,000	220,00	1 100,00
42.	1958206433	Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*4 mm2 VVGng(A) LSL 5x4	m	70,000	65,30	4 571,00
43.	1958206437	Consola pentru corp de iluminat stradal L=0.5 m	buc	5,000	875,40	4 377,00
44.	19582064370	Canal din masa plastica 120*60 mm	m	180,000	72,65	13 077,00
45.	195820643711	Intreruptor de sarcina 3P, 125A, 380V	buc	1,000	168,20	168,20
46.	1958206471	Corp de iluminat LED panel aplicat 595*595 220V,36W,3000 lm, 4000K	buc	213,000	410,00	87 330,00
47.	195822034200	Jgheab metalic zincat cu perforatii, 200*50 mm	m	64,000	72,50	4 640,00
48.	1958220346	Furtun metalic d 48 mm	m	80,000	26,70	2 136,00
49.	1958220436	Cablu de putere cu protectie la foc cu conductor din Cu sec. 5*2.5 mm2 VVGng(A) FRLS 5x2.5	m	38,000	52,90	2 010,20
50.	1958240679	Rama pentru trei prize la instalatie inchisa	buc	51,000	34,80	1 774,80
51.	195826043	Rama pentru doua prize la instalatie inchisa	buc	34,000	25,00	850,00
52.	1958264037	Priza de fisa , la instalatie inchisa (L,N,PE) 220V, 10A	buc	360,000	24,15	8 694,00
53.	1958264307	Canal din masa plastica 40*20 mm	m	110,000	13,40	1 474,00
54.	195880461	Priza pentru montare pe canal de cablu 220V, 10A	buc	24,000	26,00	624,00
55.	201358963	Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V VRT	buc	7,000	208,60	1 460,20
56.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006	1 000,00	6,00
57.	2465822216	Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc	49,000	224,80	11 015,20
58.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4 426,220	3,65	16 155,71
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,011	20,00	580,22
60.	416032510	Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	74,000	28,35	2 097,90
61.	4857210361	Intreruptor automat , C,20A ,3P	buc	6,000	98,00	588,00
62.	5009030	Flanse	10 buc	35,600	1,45	51,62
63.	5009031	Scoabe	10 buc	259,544	2,20	570,99
64.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	17,115	10,00	171,15
65.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	43,064	1,25	53,83

66.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 757,386	0,32	562,37
67.	5009062	Papuci de cablu	buc	18,300	2,70	49,41
68.	5009070	Racordari	10 buc	64,880	1,60	103,81
69.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	6,040	1,00	6,04
70.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,016	250,00	4,00
71.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,680	4,20	11,26
72.	5009113	Prezoane	buc	544,680	0,28	152,51
73.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,268	47,30	12,67
74.	5009129	Priza de tavan	100 buc	5,662	12,50	70,78
75.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,691	34,75	93,52
76.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	7,526	6,50	48,92
77.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,146	58,00	66,46
78.	5009619	Ate de cusut	kg	0,009	5,00	0,05
79.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,019	120,00	2,28
80.	5009825	Cercel	buc	0,600	1,00	0,60
81.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	1 000,00	3,00
82.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,990	26,15	25,89
83.	5349100	Mansoane	buc	0,120	1,00	0,12
84.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,066	62,50	4,12
85.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	14,772	8,40	124,09
86.	58106432	Intreruptor automat , B,32A ,3P	buc	7,000	102,40	716,80
87.	594700612	Contor electric 3x230/400, 10-60 A DDM100TC	buc	1,000	1 170,00	1 170,00
88.	64520311	Indicator de avarie, IESIRE, aplice pe perete, 220V	buc	11,000	175,00	1 925,00
89.	6854013240	Teava PVC 40 mm negru	m	60,000	28,90	1 734,00
90.	814652079	Consola de perete pentru jgheab metalic 200 mm	buc	45,000	14,60	657,00
91.	8152436273	Corp de iluminat LED aplicat 220V,36W,3780 Lm, 1200*180*20	buc	35,000	245,00	8 575,00
92.	8164200759	Corp de iluminat LED stradal 220V, 30W, 4000K, 1600Lm	buc	5,000	780,00	3 900,00
93.	84562913500	Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31	buc	4,000	680,00	2 720,00
94.	84562913514	Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc	6,000	520,00	3 120,00
95.	854061322	Intreruptor automat , C,16A ,3P	buc	5,000	98,00	490,00
96.	8540613250	Capac pentru jgheab metalic 200 mm	m	64,000	45,00	2 880,00
97.	9154206372	Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa, 220V, 10A	buc	29,000	21,35	619,15
98.	9164503892	Dulap de distributie 800*650*250 IP 54 ИИМІІ-4-0	buc	1,000	3 320,00	3 320,00
99.	916502344	Scoaba metalica cu doua brate, d48-50 mm	buc	200,000	3,25	650,00
100.	9405123674	Corp de iluminat LED aplicat 220V,18W,1600 Lm	buc	13,000	116,50	1 514,50
101.	9547081139	Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*4 mm2 VVGng(A) LS 3x4	m	65,000	40,85	2 655,25
102.	9581106234	Intreruptor cap-scara, la instalatie inchisa, 220V, 10A	buc	4,000	29,20	116,80
103.	958162430	Corp de iluminat LED aplicat , rotund alb cu senzor de miscare 220V,18W, 4000 K, 1600 Lm	buc	8,000	158,00	1 264,00
104.	9582014368	Cutie de ramificare pentru instalatie inchisa	buc	280,000	18,50	5 180,00
105.	958210364	Cutie de montaj pe perete	buc	443,000	4,70	2 082,10
106.	9582240613	Priza de fisa , la instalatie deschisa (L,N,PE) 220V, 10A	buc	2,000	28,60	57,20
107.	958240163	Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa 220V, 10A	buc	50,000	26,80	1 340,00
108.	958241012	Suport pentru priza p/u montare pe canal de	buc	24,000	12,00	288,00

		cablu				
109.	958246130	Teava metalica d 50 mm	m	0,500	145,00	72,50
110.	95841032216	Intreruptor automat , C, 16A ,1P	buc	3,000	27,50	82,50
111.	9584130640	Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc	5,000	87,40	437,00
112.	9745261118	Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V	buc	5,000	480,00	2 400,00
113.	975488025	Intreruptor automat , C, 25A ,3P	buc	1,000	98,00	98,00
		Total materiale de construcții				452 596,95

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	10,741	263,00	2 824,86
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,385	76,00	713,26
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,385	76,00	713,26
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	582,464	23,00	13 396,68
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	8,450	230,00	1 943,50
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	125,669	70,00	8 796,83
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	2,930	120,00	351,60
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	2,930	80,00	234,40
9.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	20,422	27,00	551,40
10.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	10,284	180,00	1 851,12
11.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,042	165,00	6,93
12.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,024	30,00	0,72
13.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	62,015	30,00	1 860,45
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,042	57,00	2,39
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	45,510	38,00	1 729,38
16.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	146,788	23,00	3 376,12
17.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	7,180	25,00	179,50
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	198,976	37,00	7 362,11
19.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,840	35,00	29,40
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	21,025	250,00	5 256,25
		Total utilaje de construcții				51 180,16

Total	lei	1 377 457,71
TVA	20,00 %	275 491,54

Total deviz:

**1 652 949,
25**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de renovare a retelelor electrice interioare si exterioare din cadrul sediului Inspectoratului de politie Briceni cu numarul cadastral 1401104.194.01, amplasat in or. Briceni, str. Independentei 46

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			25,61 25,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	116,43	25,61
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru / Panou de forta	buc			684,61 684,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	116,43	684,61
3	RpEC16C	Demontare prizei aparenta si intrerupatoarelor	buc			58,22 58,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	116,43	58,22
		1.2. Lucrari de constructie				
4	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			17,46 17,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	116,43	17,46
5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			42,77 34,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	116,43	34,93
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,65	6,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	535,00	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	38,00	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
6	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			97,80 97,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	116,43	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	116,43	90,82
7	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			133,89 133,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	116,43	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	116,43	128,07
8	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			34,87 32,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	116,43	32,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,65	0,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	535,00	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	38,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			725,08 640,42
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	116,43	174,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	165,00	57,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	57,00	19,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
10	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			34,93 34,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	116,43	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	116,43	32,60
11	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			34,87 32,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	116,43	32,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,65	0,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	535,00	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	38,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Tablou de distributie a energiei PD1				
12	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc			382,91 327,17
	1	Muncitor	h-om	2,8100	116,43	327,17
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	5,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	28,60	15,16
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	16,80	0,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	27,55	1,93
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,70	16,47
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	58,00	1,16
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	5,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	62,50	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	8,40	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	263,00	1,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	35,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
13	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			388,93 321,35
	1	Muncitor	h-om	2,7600	116,43	321,35
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	34,75	2,44
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	28,60	12,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,40	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	16,80	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	27,55	1,29
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	1 000,00	3,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,70	16,47
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	58,00	1,16
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	62,50	0,56
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	8,40	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	263,00	1,58
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	70,00	9,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	35,00	8,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	250,00	1,50
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat	buc			132,00 130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
15	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			232,86 232,86
	1	Muncitor	h-om	2,0000	116,43	232,86
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Contactor modular 220V	buc			132,00 130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
17	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc			462,92 275,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	116,43	275,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	34,75	5,21
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,60	2,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	263,00	31,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	70,00	58,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	120,00	34,80
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	80,00	23,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	250,00	30,00
		2.2. Tablou de distributie a energiei PD2				
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina	buc			132,00 130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
19	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			106,42 101,29
	1	Muncitor	h-om	0,8700	116,43	101,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	263,00	2,63
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			412,44 275,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	116,43	275,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,75	3,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,60	2,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	263,00	18,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		2.3. Tablou de distributie a energiei PI-1.1				
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential	buc			132,00 130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
22	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc			8 713,00 8 546,00
	1	Muncitor	h-om	73,4000	116,43	8 546,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	1 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	2,50	51,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	3,20	65,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	263,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	250,00	25,00
23		Fisa fixa 3P+N+PE 16 A 380 V IP67	buc			118,50 0,00
	1658204311	Fisa fixa 3P+N+PE 16 A 380 V IP67	buc	1,0000	118,50	118,50
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			412,44 275,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	116,43	275,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,75	3,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,60	2,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	263,00	18,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		2.4. Tablou de distributie a energiei PI-1.2				
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential	buc			132,00 130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			412,44 275,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	116,43	275,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,75	3,48

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,60	2,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	263,00	18,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		2.5. Tablou de distributie a energiei PI-1.3				
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential	buc			132,00 130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			412,44 275,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	116,43	275,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,75	3,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,60	2,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	263,00	18,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		2.6. Tablou de distributie a energiei PI-2				
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential	buc			132,00 130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			412,44 275,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	116,43	275,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,75	3,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,60	2,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	263,00	18,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		2.7. Tablou de distributie a energiei PI-4				

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential	buc			132,00 130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			412,44 275,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	116,43	275,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,75	3,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,60	2,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	263,00	18,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		2.8. Tablou de distributie a energiei PI-3				
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential	buc			132,00 130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			412,44 275,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	116,43	275,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,75	3,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,60	2,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	263,00	18,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		2.9. Tablou de distributie a energiei PI-01				
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina, intrerupator diferential	buc			132,00 130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
36	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			412,44 275,94

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3700	116,43	275,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,75	3,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,60	2,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	263,00	18,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		2.10. Tablou de distributie a energiei PIA-1				
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina	buc			132,00
						130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
38	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			232,86
						232,86
	1	Muncitor	h-om	2,0000	116,43	232,86
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Contactor modular 220V	buc			132,00
						130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
40	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			412,44
						275,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	116,43	275,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,75	3,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,60	2,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	263,00	18,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		2.11. Tablou de distributie a energiei PIA-2				
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina	buc			132,00
						130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
42	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			232,86
						232,86
	1	Muncitor	h-om	2,0000	116,43	232,86
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Contactor modular 220V	buc			132,00

1	2	3	4	5	6	7
						130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
44	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			412,44
						275,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	116,43	275,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,75	3,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,60	2,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	263,00	18,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		2.12. Tablou de distributie a energiei PIA-3				
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina	buc			132,00
						130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
46	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			232,86
						232,86
	1	Muncitor	h-om	2,0000	116,43	232,86
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Contactor modular 220V	buc			132,00
						130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
48	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			412,44
						275,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	116,43	275,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,75	3,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,60	2,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	263,00	18,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		2.13. Tablou de distributie a energiei PIA-4				
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Intrerupator automat, intrerupator de sarcina	buc			132,00
						130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
50	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			232,86
						232,86
	1	Muncitor	h-om	2,0000	116,43	232,86
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Contactor modular 220V	buc			132,00
						130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
52	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			412,44
						275,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	116,43	275,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,75	3,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,60	2,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	263,00	18,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		2.14. Articole de cablu				
53	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			4 125,56
						2 701,17
	1	Muncitor	h-om	23,2000	116,43	2 701,17
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1 000,00	1,14
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	1 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	250,00	1,99
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	58,00	0,26
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,09
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	26,15	13,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	263,00	305,14
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	76,00	405,82
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	76,00	405,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	250,00	290,06
54		Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*35 mm2 VVGng(A) LS 5x35	m			520,00
						0,00
	1958204361	Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*35 mm2 VVGng(A) LS 5x35	m	1,0000	520,00	520,00
55	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			3 082,97
						2 130,67
	1	Muncitor	h-om	18,3000	116,43	2 130,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1 000,00	0,91
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	1 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	250,00	2,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	58,00	0,26
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	26,15	13,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	263,00	147,28

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	76,00	323,76
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	76,00	323,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	250,00	140,00
56		Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*25 mm2 VVGng(A) LS 5x25	m			373,50
						0,00
	1625034473	Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*25 mm2 VVGng(A) LS 5x25	m	1,0000	373,50	373,50
57	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 360,20
						1 304,02
	1	Muncitor	h-om	11,2000	116,43	1 304,02
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	1 000,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,25	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,32	3,90
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,75	1,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	58,00	1,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	8,40	2,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	263,00	21,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	250,00	20,00
58		Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*6 mm2 VVGng(A) LSL 5x6	m			96,70
						0,00
	1958203440	Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*6 mm2 VVGng(A) LSL 5x6	m	1,0000	96,70	96,70
59		Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*4 mm2 VVGng(A) LSL 5x4	m			65,30
						0,00
	1958206433	Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 5*4 mm2 VVGng(A) LSL 5x4	m	1,0000	65,30	65,30
60	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			950,85
						915,14
	1	Muncitor	h-om	7,8600	116,43	915,14
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	1 000,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,25	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,32	3,90
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,75	1,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	58,00	1,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	8,40	2,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	263,00	10,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
61		Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*4 mm2 VVGng(A) LS 3x4	m			40,85
						0,00
	9547081139	Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*4 mm2 VVGng(A) LS 3x4	m	1,0000	40,85	40,85
62		Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*2,5 mm2 VVGng(A) LS 3x2,5	m			23,25
						0,00
	1652038974	Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*2,5 mm2 VVGng(A) LS 3x2,5	m	1,0000	23,25	23,25
63	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			808,41
						784,74
	1	Muncitor	h-om	6,7400	116,43	784,74
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 000,00	0,61
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,25	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,32	3,90
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,75	1,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	58,00	1,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	8,40	1,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	263,00	5,26
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
64		Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*1,5 mm2 VVGng(A) LS 3x1,5	m			15,80
						0,00
	1958204613	Cablu de putere cu conductor din Cu sec. 3*1,5 mm2 VVGng(A) LS 3x1,5	m	1,0000	15,80	15,80
65	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			949,66
						915,21
	1	Muncitor	h-om	7,8600	116,43	915,21
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	1 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,58
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,11
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,25	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,32	3,89
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,75	1,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	58,00	1,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	8,40	2,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	263,00	10,37
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	9,87
66		Cablu de putere cu protectie la foc cu conductor din Cu sec. 5*2.5 mm2 VVGng(A) FRLS 5x2.5	m			52,90
						0,00
	1958220436	Cablu de putere cu protectie la foc cu conductor din Cu sec. 5*2.5 mm2 VVGng(A) FRLS 5x2.5	m	1,0000	52,90	52,90
67	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			808,36
						784,74
	1	Muncitor	h-om	6,7400	116,43	784,74
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 000,00	0,57
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,25	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,32	3,90
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	34,75	1,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	58,00	1,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	8,40	1,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	263,00	5,26
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
68		Cablu de putere cu protectie la foc cu conductor din Cu sec. 3*1,5 mm2 VVGng(A) FRLSL 3x1,5	m			20,70
						0,00
	1640085977	Cablu de putere cu protectie la foc cu conductor din Cu sec. 3*1,5 mm2 VVGng(A) FRLSL 3x1,5	m	1,0000	20,70	20,70
		2.15. Echipament de iluminat				
69	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			22 838,14
						19 676,67
	1	Muncitor	h-om	169,0000	116,43	19 676,67
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 800,00	12,49
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,28	57,12
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,50	25,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	6,50	18,20
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	180,00	727,18

1	2	3	4	5	6	7
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	23,00	1 311,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	250,00	1 009,98
70		Corp de iluminat LED panel aplicat 595*595 220V,36W,3000 lm, 4000K	buc			410,00 0,00
	1958206471	Corp de iluminat LED panel aplicat 595*595 220V,36W,3000 lm, 4000K	buc	1,0000	410,00	410,00
71	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			15 745,03 13 505,89
	1	Muncitor	h-om	116,0000	116,43	13 505,89
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 800,00	10,27
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,28	57,11
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,50	25,51
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	6,50	18,19
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	180,00	482,59
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	23,00	975,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	250,00	670,27
72		Corp de iluminat LED aplicat 220V,36W,3780 Lm, 1200*180*20	buc			245,00 0,00
	8152436273	Corp de iluminat LED aplicat 220V,36W,3780 Lm, 1200*180*20	buc	1,0000	245,00	245,00
73		Corp de iluminat LED aplicat 220V,18W,1710 Lm, 600*180*20	buc			190,00 0,00
	1625034589	Corp de iluminat LED aplicat 220V,18W,1710 Lm, 600*180*20	buc	1,0000	190,00	190,00
74	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 774,54 10 280,77
	1	Muncitor	h-om	88,3000	116,43	10 280,77
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	35,40	144,31
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,38
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	12,50	12,77
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	8,40	2,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	263,00	358,08
	030902	Asensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	23,00	975,23
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,38
75		Corp de iluminat LED aplicat 220V,18W,1600 Lm	buc			116,50 0,00
	9405123674	Corp de iluminat LED aplicat 220V,18W,1600 Lm	buc	1,0000	116,50	116,50
76	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			22 848,53 19 676,65
	1	Muncitor	h-om	169,0000	116,43	19 676,65
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 800,00	22,35
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,28	57,12
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,50	25,53
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	6,50	18,18
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	180,00	727,41
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	23,00	1 311,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	250,00	1 010,29
77		Corp de iluminat LED panel aplicat 595*595 220V,48W,4500 lm, 4000K	buc			450,00 0,00
	1463258973	Corp de iluminat LED panel aplicat 595*595 220V,48W,4500 lm, 4000K	buc	1,0000	450,00	450,00
78	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 775,12 10 280,75
	1	Muncitor	h-om	88,3000	116,43	10 280,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	35,40	144,25
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,38
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	12,50	12,88

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	8,40	2,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	263,00	358,38
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	23,00	975,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,63
79		Corp de iluminat LED aplicat , rotund alb cu senzor de miscare 220V,18W, 4000 K, 1600 Lm	buc			158,00 0,00
	958162430	Corp de iluminat LED aplicat , rotund alb cu senzor de miscare 220V,18W, 4000 K, 1600 Lm	buc	1,0000	158,00	158,00
80	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			13 945,27 11 433,45
	1	Muncitor	h-om	98,2000	116,43	11 433,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	35,40	144,45
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	1 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	8,40	1,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	263,00	294,09
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	70,00	1 792,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	250,00	279,55
81		Indicator de avarie, IESIRE, aplice pe perete, 220V	buc			175,00 0,00
	64520311	Indicator de avarie, IESIRE, aplice pe perete, 220V	buc	1,0000	175,00	175,00
82	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			307,00 213,07
	1	Muncitor	h-om	1,8300	116,43	213,07
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	10,00	0,12
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	6,50	0,07
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 000,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	8,40	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	263,00	5,26
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	230,00	82,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
83		Corp de iluminat LED stradal 220V, 30W, 4000K, 1600Lm	buc			780,00 0,00
	8164200759	Corp de iluminat LED stradal 220V, 30W, 4000K, 1600Lm	buc	1,0000	780,00	780,00
		2.16. Produse de instalatii electrice				
84	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa	100 buc			3 816,03 3 749,03
	1	Muncitor	h-om	32,2000	116,43	3 749,03
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 800,00	13,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,32	32,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	263,00	10,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,34
85		Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa, 220V, 10A	buc			21,35 0,00
	9154206372	Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa, 220V, 10A	buc	1,0000	21,35	21,35
86	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa	100 buc			3 887,26

1	2	3	4	5	6	7
						3 818,90
	1	Muncitor	h-om	32,8000	116,43	3 818,90
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 800,00	15,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,32	32,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	263,00	10,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
87		Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa 220V, 10A	buc			26,80
						0,00
	958240163	Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa 220V, 10A	buc	1,0000	26,80	26,80
88	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa	100 buc			3 807,50
						3 749,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	116,43	3 749,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 800,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,32	32,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	263,00	13,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	12,50
89		Intreruptor cap-scara, la instalatie inchisa, 220V, 10A	buc			29,20
						0,00
	9581106234	Intreruptor cap-scara, la instalatie inchisa, 220V, 10A	buc	1,0000	29,20	29,20
90	08-03-591-9	Priza de fisa, la instalatie inchisa	100 buc			4 547,18
						4 435,98
	1	Muncitor	h-om	38,1000	116,43	4 435,98
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 800,00	11,61
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	28,60	42,90
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,32	32,64
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	8,40	3,53
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	263,00	10,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
91		Priza de fisa , la instalatie inchisa (L,N,PE) 220V, 10A	buc			24,15
						0,00
	1958264037	Priza de fisa , la instalatie inchisa (L,N,PE) 220V, 10A	buc	1,0000	24,15	24,15
92	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 301,50
						5 030,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	116,43	5 030,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	35,40	35,50
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	47,30	49,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	8,40	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	263,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	12,50
93		Priza de fisa , la instalatie deschisa (L,N,PE) 220V, 10A	buc			28,60
						0,00
	9582240613	Priza de fisa , la instalatie deschisa (L,N,PE) 220V, 10A	buc	1,0000	28,60	28,60
94		Rama pentru doua prize la instalatie inchisa	buc			25,00
						0,00
	195826043	Rama pentru doua prize la instalatie inchisa	buc	1,0000	25,00	25,00
95		Rama pentru trei prize la instalatie inchisa	buc			34,80
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1958240679	Rama pentru trei prize la instalatie inchisa	buc	1,0000	34,80	34,80
96	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa /priza pentru montare pe canal de cablu	100 buc			5 296,88 5 029,79
	1	Muncitor	h-om	43,2000	116,43	5 029,79
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	35,40	36,13
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	47,30	48,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	8,40	0,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	263,00	10,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,42
97		Priza pentru montare pe canal de cablu 220V, 10A	buc			26,00 0,00
	195880461	Priza pentru montare pe canal de cablu 220V, 10A	buc	1,0000	26,00	26,00
98		Suport pentru priza p/u montare pe canal de cablu	buc			12,00 0,00
	958241012	Suport pentru priza p/u montare pe canal de cablu	buc	1,0000	12,00	12,00
99		Rama pentru trei prize p/u montare pe canal de cablu	buc			46,00 0,00
	195800436	Rama pentru trei prize p/u montare pe canal de cablu	buc	1,0000	46,00	46,00
100		Cutie de montaj pe perete	buc			4,70 0,00
	958210364	Cutie de montaj pe perete	buc	1,0000	4,70	4,70
101		Cutie de ramificare pentru instalatie inchisa	buc			18,50 0,00
	9582014368	Cutie de ramificare pentru instalatie inchisa	buc	1,0000	18,50	18,50
		2.17. Materiale				
102	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.	100 m			3 046,04 2 367,02
	1	Muncitor	h-om	20,3300	116,43	2 367,02
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000	30,50	42,70
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	0,37	148,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300	27,00	206,01
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	37,00	282,31
103		Canal din masa plastica 120*60 mm	m			72,65 0,00
	19582064370	Canal din masa plastica 120*60 mm	m	1,0000	72,65	72,65
104	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			2 390,27 1 896,65
	1	Muncitor	h-om	16,2900	116,43	1 896,65
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	30,50	30,50
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,37	74,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	27,00	164,16
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	37,00	224,96
105		Canal din masa plastica 40*20 mm	m			13,40 0,00
	1958264307	Canal din masa plastica 40*20 mm	m	1,0000	13,40	13,40
106	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k man = 0.5)	100 m			2 345,84 1 385,52
	1	Muncitor	h-om	23,8000	116,43	1 385,52
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	37,54
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	34,75	33,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,20	42,88
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	1,50	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,45	1,45
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,20	14,74
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,32	5,76
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,60	2,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	263,00	28,93
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	23,00	363,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	70,00	189,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	37,00	179,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
107		Tub gofrat d 20 mm	m			3,45 0,00
	165248720	Tub gofrat d 20 mm	m	1,0000	3,45	3,45
108	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (k man = 0.5)	100 m			3 324,08 2 002,60
	1	Muncitor	h-om	34,4000	116,43	2 002,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	30,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	34,75	33,37
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,20	42,88
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	1,50	0,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,45	1,45
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,20	14,73
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,32	5,77
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,60	2,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	263,00	86,78
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	23,00	540,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	70,00	189,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	37,00	257,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	250,00	82,50
109		Teava PVC 40 mm negru	m			28,90 0,00
	6854013240	Teava PVC 40 mm negru	m	1,0000	28,90	28,90
110	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			5 902,06 4 040,12
	1	Muncitor	h-om	34,7000	116,43	4 040,13
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	18 000,00	45,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	1 000,00	51,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	34,75	36,49
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	2,50	54,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,20	69,76
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	1,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,20	55,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,32	3,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	1,60	1,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	5,0000	1,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	263,00	57,86
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	70,00	1 253,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	37,00	164,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	250,00	55,00
111		Furtun metalic d 48 mm	m			26,70 0,00
	1958220346	Furtun metalic d 48 mm	m	1,0000	26,70	26,70
112	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			5 365,27 3 690,83
	1	Muncitor	h-om	31,7000	116,43	3 690,83
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	34,75	237,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	28,60	22,88

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	2,20	2,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	2,50	31,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	35,40	14,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	3,20	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	263,00	410,11
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	23,00	224,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	70,00	221,92
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	37,00	79,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	250,00	389,84
113		Jgheab metalic zincat cu perforatii, 200*50 mm	m			72,50
						0,00
	195822034200	Jgheab metalic zincat cu perforatii, 200*50 mm	m	1,0000	72,50	72,50
114		Capac pentru jgheab metalic 200 mm	m			45,00
						0,00
	8540613250	Capac pentru jgheab metalic 200 mm	m	1,0000	45,00	45,00
115		Consola de perete pentru jgheab metalic 200 mm	buc			14,60
						0,00
	814652079	Consola de perete pentru jgheab metalic 200 mm	buc	1,0000	14,60	14,60
116		Scoaba metalica cu doua brate, d48-50 mm	buc			3,25
						0,00
	916502344	Scoaba metalica cu doua brate, d48-50 mm	buc	1,0000	3,25	3,25
117	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			740,62
						397,03
	1	Muncitor	h-om	3,4100	116,43	397,03
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	18 000,00	10,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,60	2,86
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	27,55	13,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	263,00	5,26
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	230,00	305,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
118		Consola pentru corp de iluminat stradal L=0.5 m	buc			875,40
						0,00
	1958206437	Consola pentru corp de iluminat stradal L=0.5 m	buc	1,0000	875,40	875,40
119	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 785,35
						2 212,15
	1	Muncitor	h-om	19,0000	116,43	2 212,15
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 000,00	60,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	34,75	19,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,50	20,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,20	26,25
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	27,55	55,10
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,20	3,30
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	4,20	56,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	263,00	49,95
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	70,00	235,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	250,00	47,50
120		Plat-banda metalica zincata 4x25 mm	m			32,60
						0,00
	195820460	Plat-banda metalica zincata 4x25 mm	m	1,0000	32,60	32,60
121	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			7 370,00
						5 518,00
	1	Muncitor	h-om	47,4000	116,43	5 518,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	34,75	34,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	2,50	24,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	35,40	28,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	3,20	32,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	27,55	16,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	57,10	34,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	2,20	8,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	8,0000	1,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	263,00	262,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	23,00	708,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	70,00	448,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	250,00	250,00
122		Teava metalica d 50 mm	m			145,00 0,00
	958246130	Teava metalica d 50 mm	m	1,0000	145,00	145,00
123	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc			1 975,00 1 246,00
	1	Muncitor	h-om	10,7000	116,43	1 246,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1400	34,75	74,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2500	28,60	36,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400	2,50	11,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000	35,40	10,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400	3,20	14,00
	5009825	Cercel	buc	30,0000	1,00	30,00
	5349100	Mansoane	buc	6,0000	1,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	263,00	92,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,2800	23,00	76,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0100	70,00	210,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	37,00	81,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	250,00	87,50
124		Profil Z K238	m			120,00 0,00
	1958204637	Profil Z K238	m	1,0000	120,00	120,00
		3. Utilaj				
		3.1. Tablou de distributie a energiei PD1				
125		Intreruptor de sarcina 3P, 125A, 380V	buc			168,20 0,00
	195820643711	Intreruptor de sarcina 3P, 125A, 380V	buc	1,0000	168,20	168,20
126		Intreruptor automat 3P , In=125A, VA88-32 cu declansator electromagnetic	buc			757,50 0,00
	184752630	Intreruptor automat 3P , In=125A, VA88-32 cu declansator electromagnetic	buc	1,0000	757,50	757,50
127		Intreruptor automat , C,32A ,3P	buc			98,00 0,00
	185603991	Intreruptor automat , C,32A ,3P	buc	1,0000	98,00	98,00
128		Intreruptor automat , C,16A ,3P	buc			98,00 0,00
	854061322	Intreruptor automat , C,16A ,3P	buc	1,0000	98,00	98,00
129		Intreruptor automat , C, 16A ,1P	buc			27,50 0,00
	95841032216	Intreruptor automat , C, 16A ,1P	buc	1,0000	27,50	27,50
130		Intreruptor automat , C,10A ,1P	buc			27,50 0,00
	1128546303	Intreruptor automat , C,10A ,1P	buc	1,0000	27,50	27,50
131		Relev de timp astronomic programabil 16A,	buc			480,00

1	2	3	4	5	6	7
		220V				0,00
	9745261118	Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V	buc	1,0000	480,00	480,00
132		Contactor 220V 20A KM20-11M AC	buc			220,00
						0,00
	19582060487	Contactor 220V 20A KM20-11M AC	buc	1,0000	220,00	220,00
133		Dulap de distributie 800*650*250 IP 54 ИИМП-4-0	buc			3 320,00
						0,00
	9164503892	Dulap de distributie 800*650*250 IP 54 ИИМП-4-0	buc	1,0000	3 320,00	3 320,00
		3.2. Tablou de distributie a energiei PD2				
134		Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc			87,40
						0,00
	9584130640	Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc	1,0000	87,40	87,40
135		Intreruptor automat , B,32A ,3P	buc			102,40
						0,00
	58106432	Intreruptor automat , B,32A ,3P	buc	1,0000	102,40	102,40
136		Intreruptor automat , C, 25A ,3P	buc			98,00
						0,00
	975488025	Intreruptor automat , C, 25A ,3P	buc	1,0000	98,00	98,00
137		Intreruptor automat , C, 20A ,3P	buc			98,00
						0,00
	4857210361	Intreruptor automat , C,20A ,3P	buc	1,0000	98,00	98,00
138		Contor electric 3x230/400, 10-60 A DDM100TC	buc			1 170,00
						0,00
	594700612	Contor electric 3x230/400, 10-60 A DDM100TC	buc	1,0000	1 170,00	1 170,00
139		Dulap de distributie 400*400*150 IP 54 ИИМП-4-4.1-0	buc			990,00
						0,00
	1804596233	Dulap de distributie 400*400*150 IP 54 ИИМП-4-4.1-0	buc	1,0000	990,00	990,00
		3.3. Tablou de distributie a energiei PI-1.1				
140		Intreruptor de sarcina 3P, 63A, 380V	buc			208,60
						0,00
	201358963	Intreruptor de sarcina 3P, 63A, 380V VRT	buc	1,0000	208,60	208,60
141		Intreruptor automat , B,10A ,1P	buc			28,35
						0,00
	416032510	Intreruptor automat , B,10A ,1P	buc	1,0000	28,35	28,35
142		Intreruptor diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc			224,80
						0,00
	2465822216	Intreruptor diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc	1,0000	224,80	224,80
143		Dulap de distributie 400*400*150 IP 54 ИИМП-4-4.1-0	buc			990,00
						0,00
	1804596233	Dulap de distributie 400*400*150 IP 54 ИИМП-4-4.1-0	buc	1,0000	990,00	990,00
		3.4. Tablou de distributie a energiei PI-1.2				
144		Intreruptor de sarcina 3P, 63A, 380V	buc			208,60
						0,00
	201358963	Intreruptor de sarcina 3P, 63A, 380V VRT	buc	1,0000	208,60	208,60
145		Intreruptor automat , B,10A ,1P	buc			28,35

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	416032510	Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	1,0000	28,35	28,35
146		Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc			224,80
						0,00
	2465822216	Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc	1,0000	224,80	224,80
147		Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31	buc			680,00
						0,00
	84562913500	Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31	buc	1,0000	680,00	680,00
		3.5. Tablou de distributie a energiei PI-1.3				
148		Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V	buc			208,60
						0,00
	201358963	Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V VRT	buc	1,0000	208,60	208,60
149		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc			28,35
						0,00
	416032510	Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	1,0000	28,35	28,35
150		Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc			224,80
						0,00
	2465822216	Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc	1,0000	224,80	224,80
151		Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc			520,00
						0,00
	84562913514	Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc	1,0000	520,00	520,00
		3.6. Tablou de distributie a energiei PI-2				
152		Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V	buc			208,60
						0,00
	201358963	Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V VRT	buc	1,0000	208,60	208,60
153		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc			28,35
						0,00
	416032510	Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	1,0000	28,35	28,35
154		Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc			224,80
						0,00
	2465822216	Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc	1,0000	224,80	224,80
155		Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31	buc			680,00
						0,00
	84562913500	Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31	buc	1,0000	680,00	680,00
		3.7. Tablou de distributie a energiei PI-4				
156		Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V	buc			208,60
						0,00
	201358963	Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V VRT	buc	1,0000	208,60	208,60
157		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc			28,35
						0,00
	416032510	Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	1,0000	28,35	28,35
158		Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc			224,80
						0,00
	2465822216	Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc	1,0000	224,80	224,80
159		Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31	buc			680,00
						0,00
	84562913500	Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31	buc	1,0000	680,00	680,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.8. Tablou de distributie a energiei PI-3				
160		Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V	buc			208,60
						0,00
	201358963	Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V VRT	buc	1,0000	208,60	208,60
161		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc			28,35
						0,00
	416032510	Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	1,0000	28,35	28,35
162		Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc			224,80
						0,00
	2465822216	Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc	1,0000	224,80	224,80
163		Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31	buc			680,00
						0,00
	84562913500	Panou metalic incorporat pentru 36 module, IP31	buc	1,0000	680,00	680,00
		3.9. Tablou de distributie a energiei PI-01				
164		Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V	buc			208,60
						0,00
	201358963	Intrerupator de sarcina 3P, 63A, 380V VRT	buc	1,0000	208,60	208,60
165		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc			28,35
						0,00
	416032510	Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	1,0000	28,35	28,35
166		Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc			224,80
						0,00
	2465822216	Intrerupator diferential 1P+N, C16, 30mA, 230V	buc	1,0000	224,80	224,80
167		Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc			520,00
						0,00
	84562913514	Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc	1,0000	520,00	520,00
		3.10. Tablou de distributie a energiei PIA-1				
168		Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc			87,40
						0,00
	9584130640	Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc	1,0000	87,40	87,40
169		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc			28,35
						0,00
	416032510	Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	1,0000	28,35	28,35
170		Intreruptor automat , C,16A ,3P	buc			98,00
						0,00
	854061322	Intreruptor automat , C,16A ,3P	buc	1,0000	98,00	98,00
171		Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V	buc			480,00
						0,00
	9745261118	Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V	buc	1,0000	480,00	480,00
172		Contactator 220V 20A KM20-11M AC	buc			220,00
						0,00
	19582060487	Contactator 220V 20A KM20-11M AC	buc	1,0000	220,00	220,00
173		Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V	buc			80,25
						0,00
	10530261416	Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V	buc	1,0000	80,25	80,25
174		Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc			520,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	84562913514	Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc	1,0000	520,00	520,00
		3.11. Tablou de distributie a energiei PIA-2				
175		Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc			87,40
						0,00
	9584130640	Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc	1,0000	87,40	87,40
176		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc			28,35
						0,00
	416032510	Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	1,0000	28,35	28,35
177		Intreruptor automat , C,16A ,3P	buc			98,00
						0,00
	854061322	Intreruptor automat , C,16A ,3P	buc	1,0000	98,00	98,00
178		Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V	buc			480,00
						0,00
	9745261118	Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V	buc	1,0000	480,00	480,00
179		Contactator 220V 20A KM20-11M AC	buc			220,00
						0,00
	19582060487	Contactator 220V 20A KM20-11M AC	buc	1,0000	220,00	220,00
180		Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V	buc			80,25
						0,00
	10530261416	Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V	buc	1,0000	80,25	80,25
181		Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc			520,00
						0,00
	84562913514	Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc	1,0000	520,00	520,00
		3.12. Tablou de distributie a energiei PIA-3				
182		Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc			87,40
						0,00
	9584130640	Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc	1,0000	87,40	87,40
183		Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc			28,35
						0,00
	416032510	Intrerupator automat , B,10A ,1P	buc	1,0000	28,35	28,35
184		Intreruptor automat , C,16A ,3P	buc			98,00
						0,00
	854061322	Intreruptor automat , C,16A ,3P	buc	1,0000	98,00	98,00
185		Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V	buc			480,00
						0,00
	9745261118	Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V	buc	1,0000	480,00	480,00
186		Contactator 220V 20A KM20-11M AC	buc			220,00
						0,00
	19582060487	Contactator 220V 20A KM20-11M AC	buc	1,0000	220,00	220,00
187		Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V	buc			80,25
						0,00
	10530261416	Intreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V	buc	1,0000	80,25	80,25
188		Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc			520,00
						0,00
	84562913514	Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc	1,0000	520,00	520,00
		3.13. Tablou de distributie a energiei PIA-4				
189		Intreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc			87,40

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	9584130640	Întreruptor de sarcina 3P, 40A, 380V	buc	1,0000	87,40	87,40
190		Întreruptor automat , B,10A ,1P	buc			28,35
						0,00
	416032510	Întreruptor automat , B,10A ,1P	buc	1,0000	28,35	28,35
191		Întreruptor automat , C,16A ,3P	buc			98,00
						0,00
	854061322	Întreruptor automat , C,16A ,3P	buc	1,0000	98,00	98,00
192		Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V	buc			480,00
						0,00
	9745261118	Releu de timp astronomic programabil 16A, 220V	buc	1,0000	480,00	480,00
193		Contactator 220V 20A KM20-11M AC	buc			220,00
						0,00
	19582060487	Contactator 220V 20A KM20-11M AC	buc	1,0000	220,00	220,00
194		Întreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V	buc			80,25
						0,00
	10530261416	Întreruptor de sarcina 1P, 16A, 220V	buc	1,0000	80,25	80,25
195		Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc			520,00
						0,00
	84562913514	Panou metalic incorporat pentru 24 module, IP31	buc	1,0000	520,00	520,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de renovare a retelelor
electrice interioare si exterioare
din cadrul sediului
Inspectoratului de politie Briceni
cu numarul cadastral
1401104.194.01, amplasat in
or. Briceni, str. Independentei 46**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Rețele electrice exterioare

Valoarea de deviz 129 223,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,380	5 980,03 4 063,39	2 272,41 1 544,09
2		Conducotoare izolate fara conductor portant de sectiune 3x70+1x70, SIP 2	m	380,000	124,20 0,00	47 196,00 0,00
3		Lenta pentru montaj F2007	m	50,000	11,52 0,00	576,00 0,00
4		Clema (скрепа) A200	buc	50,000	20,00 0,00	1 000,00 0,00
5		Clema de ancorare PA 25-100	buc	12,000	37,20 0,00	446,40 0,00
6		Consola de ancorare KA-1500 (CA1500)	buc	12,000	47,50 0,00	570,00 0,00
7		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500	buc	8,000	90,00 0,00	720,00 0,00
8		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	8,000	15,20 0,00	121,60 0,00
9		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	4,000	2,15 0,00	8,60 0,00
10		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	8,000	44,85 0,00	358,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			53 269,81
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			370,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			5 101,85
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			58 742,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			8 517,62
		<i>Total</i>	100,00 +			67 259,86
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			3 362,99
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				70 622,85 1 544,09
		2. Lucrari de montaj				
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	412,44 275,94	412,44 275,94
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare /Intrerupator automat, intrerupator de sarcina	buc	2,000	132,00 130,40	263,99 260,80
13	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000	319,13 282,92	957,39 848,77
14	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,000	438,78 385,38	438,78 385,38
15		Cutie de testare КИП	buc	1,000	387,00 0,00	387,00 0,00
16	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	106,42 101,29	106,42 101,29
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	2 116,90 1 443,75	423,38 288,75
18		Cablu cu conductoare din cupru si izolatie PVC de sectiune 4x35 mm2	m	20,000	445,00 0,00	8 900,00 0,00
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm / cablu de impamintare ,1 m	100 m	0,200	2 884,60 2 340,25	576,92 468,05
20		Conductor de impamintare , 1, 5	buc	13,000	58,00	754,00

1	2	3	4	5	6	7
		m			0,00	0,00
21		Clema PS-1-1	buc	40,000	20,00 0,00	800,00 0,00
22	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,000	256,19 244,50	1 024,75 978,01
23		Manusa termoretractabila 4 * 35 - 50 mm2	buc	4,000	43,85 0,00	175,40 0,00
24	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,150	2 302,40 1 932,73	345,36 289,91
25		Banda din otel galvanizat. 5x40 mm	m	15,000	115,20 0,00	1 728,00 0,00
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	0,300	1 245,27 965,20	373,58 289,56
27		Otel zincat rotund d18mm	m	9,000	46,80 0,00	421,20 0,00
28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,150	5 894,80 4 040,13	884,22 606,02
29		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 48 mm	m	15,000	26,75 0,00	401,25 0,00
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare/ Pilon metalic pentru BZUM : teava d 50 mm-3 m	kg	11,000	53,33 24,45	586,58 268,96
31	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Echipamente suplimentare instalate in dulapul de joasa tensiune PT553/Separator de sarcina 160A 3P	buc	1,000	382,91 327,17	382,91 327,17
32	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,000	152,92 136,22	458,75 408,67
		Total	lei			20 802,32
		Asigurarea sociala	24,00 %			1 391,35
		Cheltuieli de transport	10,00 %			1 417,78
		Total cheltuieli directe	100,00 +			23 611,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 405,93
		<i>Total</i>	100,00 +			28 017,38
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			1 681,04
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				29 698,42 5 797,28
		3. Utilaj				
33		Dulap de evidenta, DDE 3 tip3	buc	1,000	3 440,00 0,00	3 440,00 0,00
34		Intreruptor 125A 3P BH-125N 3P 125A	buc	1,000	142,25 0,00	142,25 0,00
35		Intreruptor automat 125A 3P, In=125A, электронный расц.	buc	1,000	362,00 0,00	362,00 0,00
36		Transformatoare de curent 100/5 cl.0.5	buc	3,000	238,90 0,00	716,70 0,00
37		Contor de electricitate 3x220/380B, 5A cl.0,5e	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
38		Separator de sarcina 160A 3P	buc	1,000	840,00 0,00	840,00 0,00
39		Siguranta I=125A, ППНИ-000	buc	3,000	92,30 0,00	276,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 277,85
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			87,33
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 365,18

		Total	lei	107 686,45
		TVA	20,00 %	21 537,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		129 223,74 7 341,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare a retelelor
electrice interioare si exterioare
din cadrul sediului
Inspectoratului de politie Briceni
cu numarul cadastral
1401104.194.01, amplasat in
or. Briceni, str. Independentei 46**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Rețele electrice exterioare**

Valoarea de deviz 129 223,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	60,744	116,43	7 072,41
2.	7212030022700	Sudor	h-om	0,110	116,43	12,81
3.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,090	116,43	243,34
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	116,43	12,81
Total manopera						7 341,37

Materiale:

1.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,008	6,50	0,05
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,003	1 000,00	3,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,220	10,00	2,20
4.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	12 000,00	12,00
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,008	1 000,00	8,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	1 000,00	2,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,877	34,75	30,47
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,015	5,00	0,07
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,366	28,60	67,66
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,130	2,50	15,33
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	35,40	0,50
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,130	3,20	19,61
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,065	16,80	1,09
14.	1019852	Vopsea	kg	0,520	27,55	14,33
15.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,500	1,00	1,50
16.	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	2,280	3,80	8,66
17.	1495860733	Clema PS-1-1	buc	40,000	20,00	800,00
18.	15204360	Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	8,000	15,20	121,60
19.	1658204310	Otel zincat rotund d18mm	m	9,000	46,80	421,20
20.	1759463280	Conductor de impamintare , 1, 5 m	buc	13,000	58,00	754,00
21.	1845062391	Contor de electricitate 3x220/380B, 5A cl.0,5e	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
22.	1850064397	Conducotoare izolate fara conductor portant de sectiune 3x70+1x70, SIP 2	m	380,000	124,20	47 196,00
23.	1850462397	Separator de sarcina 160A 3P	buc	1,000	840,00	840,00
24.	185406205	Transformatoare de curent 100/5 cl.0.5	buc	3,000	238,90	716,70
25.	1854062319	Clema (скрепа) А200	buc	50,000	20,00	1 000,00

26.	195804137	Banda din otel galvanizat. 5x40 mm	m	15,000	115,20	1 728,00
27.	195820436	Manusa termoretractabila 4 * 35 - 50 mm2	buc	4,000	43,85	175,40
28.	1958204613	Intreruptor 125A 3P BH-125N 3P 125A	buc	1,000	142,25	142,25
29.	195820463	Lenta pentru montaj F2007	m	50,000	11,52	576,00
30.	1958204634	Intreruptor automat 125A 3P, In=125A, электронный расц.	buc	1,000	362,00	362,00
31.	1958406237	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 48 mm	m	15,000	26,75	401,25
32.	1958802604	Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500	buc	8,000	90,00	720,00
33.	1958840613	Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	8,000	44,85	358,80
34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	1 000,00	2,00
35.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,110	42,50	4,67
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,220	2,65	0,58
37.	28112363098002	Confectii metalice diverse/Pilon metalic pentru BZUM : teava d 50 mm-3 m	kg	11,000	28,00	308,00
38.	284651032	Clema de ancorare PA 25-100	buc	12,000	37,20	446,40
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,055	34,75	1,91
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,088	3,00	0,26
41.	5009031	Scoabe	10 buc	4,050	2,20	8,91
42.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,500	0,32	0,48
43.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,100	2,70	32,67
44.	5009070	Racordari	10 buc	0,150	1,60	0,24
45.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	4,750	1,00	4,75
46.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,010	250,00	2,50
47.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,680	4,20	11,26
48.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,092	58,00	5,34
49.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,200	75,00	15,00
50.	5009619	Ate de cusut	kg	0,010	5,00	0,05
51.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,012	120,00	1,44
52.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,123	54,25	6,67
53.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,100	26,15	2,62
54.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,038	18,45	0,70
55.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,600	29,50	17,70
56.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,077	62,50	4,81
57.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,154	8,40	1,29
58.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,798	14,65	11,69
59.	7061254938	Siguranta I=125A, ППНН-000	buc	3,000	92,30	276,90
60.	840523681	Consola de ancorare KA-1500 (CA1500)	buc	12,000	47,50	570,00
61.	91540623877	Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	4,000	2,15	8,60
62.	9450126322	Cablu cu conductoare din cupru si izolatie PVC de sectiune 4x35 mm2	m	20,000	445,00	8 900,00
63.	9584016322	Dulap de evidenta, DDE 3 tip3	buc	1,000	3 440,00	3 440,00
64.	9584061325	Cutie de testare КИП	buc	1,000	387,00	387,00
Total materiale de constructii						72 474,11

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,897	260,00	233,22
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,467	263,00	122,83
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,600	76,00	45,60
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,672	76,00	51,07
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,231	250,00	307,75
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,548	70,00	388,36

7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	120,00	26,40
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	80,00	17,60
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,280	25,00	7,00
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,666	45,00	29,97
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,620	35,00	21,70
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,665	250,00	166,25
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,467	250,00	116,75
		Total utilaje de constructii				1 534,50

Total	lei	107 686,45
TVA	20,00 %	21 537,29

Total deviz:

**129 223,7
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de renovare a retelelor electrice interioare si exterioare din cadrul sediului Inspectoratului de politie Briceni cu numarul cadastral 1401104.194.01, amplasat in or. Briceni, str. Independentei 46

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolați LEA 0,38 kV	1 km			5 980,03 4 063,39
	1	Muncitor	h-om	34,9000	116,43	4 063,39
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	6,50	0,13
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	3,80	22,79
	542-9025	Lubrifiant "3᠑C"	kg	0,1000	18,45	1,84
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	14,65	30,76
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	250,00	809,87
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	260,00	613,74
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	250,00	437,50
2		Conducotoare izolate fara conductor portant de sectiune 3x70+1x70, SIP 2	m			124,20 0,00
	1850064397	Conducotoare izolate fara conductor portant de sectiune 3x70+1x70, SIP 2	m	1,0000	124,20	124,20
3		Lenta pentru montaj F2007	m			11,52 0,00
	195820463	Lenta pentru montaj F2007	m	1,0000	11,52	11,52
4		Clema (крепa) A200	buc			20,00 0,00
	1854062319	Clema (крепa) A200	buc	1,0000	20,00	20,00
5		Clema de ancorare PA 25-100	buc			37,20 0,00
	284651032	Clema de ancorare PA 25-100	buc	1,0000	37,20	37,20
6		Consola de ancorare KA-1500 (CA1500)	buc			47,50 0,00
	840523681	Consola de ancorare KA-1500 (CA1500)	buc	1,0000	47,50	47,50
7		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500	buc			90,00 0,00
	1958802604	Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500	buc	1,0000	90,00	90,00
8		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc			15,20 0,00
	15204360	Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	1,0000	15,20	15,20
9		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc			2,15 0,00
	91540623877	Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	1,0000	2,15	2,15
10		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 30И 16-95/2,5-35 mm2	buc			44,85 0,00
	1958840613	Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie	buc	1,0000	44,85	44,85

1	2	3	4	5	6	7
		30И 16-95/2,5-35 mm2				
		2. Lucrari de montaj				
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			412,44 275,94
	1	Muncitor	h-om	2,3700	116,43	275,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,75	3,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,60	2,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,55	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	263,00	18,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare /Intrerupator automat, intrerupator de sarcina	buc			132,00 130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	28,60	0,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
13	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			319,13 282,92
	1	Muncitor	h-om	2,4300	116,43	282,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	28,60	11,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	54,25	2,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	263,00	10,26
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	76,00	1,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	250,00	9,75
14	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			438,78 385,38
	1	Muncitor	h-om	3,3100	116,43	385,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	34,75	2,43
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	28,60	1,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,40	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,20	3,90
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	16,80	0,34
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	27,55	0,83
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	1 000,00	2,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	58,00	1,80
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	75,00	15,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	62,50	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	8,40	0,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	263,00	0,53
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	70,00	17,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
15		Cutie de testare КИП	buc			387,00 0,00
	9584061325	Cutie de testare КИП	buc	1,0000	387,00	387,00
16	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			106,42

1	2	3	4	5	6	7
						101,29
	1	Muncitor	h-om	0,8700	116,43	101,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	263,00	2,63
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 116,90 1 443,75
	1	Muncitor	h-om	12,4000	116,43	1 443,75
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	1 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	250,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	58,00	0,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	26,15	13,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	263,00	102,55
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	76,00	228,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	76,00	228,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
18		Cablu cu conductoare din cupru si izolatie PVC de sectiune 4x35 mm2	m			445,00 0,00
	9450126322	Cablu cu conductoare din cupru si izolatie PVC de sectiune 4x35 mm2	m	1,0000	445,00	445,00
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm / cablu de impamintare ,1 m	100 m			2 884,60 2 340,25
	1	Muncitor	h-om	20,1000	116,43	2 340,25
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 000,00	60,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	34,75	31,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,50	20,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,20	26,25
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	27,55	55,10
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,20	3,30
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	4,20	56,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	263,00	28,95
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	70,00	235,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
20		Conductor de impamintare , 1, 5 m	buc			58,00 0,00
	1759463280	Conductor de impamintare , 1, 5 m	buc	1,0000	58,00	58,00
21		Clema PS-1-1	buc			20,00 0,00
	1495860733	Clema PS-1-1	buc	1,0000	20,00	20,00
22	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			256,19 244,50
	1	Muncitor	h-om	2,1000	116,43	244,50
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	1 000,00	0,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	250,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	58,00	0,58
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	120,00	0,30
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	29,50	4,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	263,00	2,63
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
23		Manusa termoretractabila 4 * 35 - 50 mm2	buc			43,85 0,00
	195820436	Manusa termoretractabila 4 * 35 - 50 mm2	buc	1,0000	43,85	43,85
24	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 302,40 1 932,73
	1	Muncitor	h-om	16,6000	116,43	1 932,73
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	1 000,00	6,67

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	34,75	31,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	263,00	57,87
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	70,00	218,87
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	250,00	55,00
25		Banda din otel galvanizat. 5x40 mm	m			115,20 0,00
	195804137	Banda din otel galvanizat. 5x40 mm	m	1,0000	115,20	115,20
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc			1 245,27 965,20
	1	Muncitor	h-om	8,2900	116,43	965,20
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	1 000,00	3,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	34,75	27,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	263,00	36,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	70,00	177,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
27		Otel zincat rotund d18mm	m			46,80 0,00
	1658204310	Otel zincat rotund d18mm	m	1,0000	46,80	46,80
28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			5 894,80 4 040,13
	1	Muncitor	h-om	34,7000	116,43	4 040,13
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	1 000,00	53,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	34,75	36,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	2,50	54,53
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,20	69,73
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	1,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,20	55,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,32	3,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	1,60	1,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIG-50"	buc	5,0000	1,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	263,00	57,87
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	70,00	1 253,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	45,00	199,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	250,00	55,00
29		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 48 mm	m			26,75 0,00
	1958406237	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 48 mm	m	1,0000	26,75	26,75
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare/ Pilon metalic pentru BZUM : teava d 50 mm-3 m	kg			53,33 24,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	116,43	22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	116,43	1,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	116,43	1,16
	28112363098002	Confectii metalice diverse/Pilon metalic pentru BZUM : teava d 50 mm-3 m	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,75	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,50	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,65	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
31	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Echipamente suplimentare instalate in dulapul de joasa tensiune PT553/Separator de sarcina 160A 3P	buc			382,91 327,17
	1	Muncitor	h-om	2,8100	116,43	327,17
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	5,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	28,60	15,16
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	16,80	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	27,55	1,93
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,70	16,47
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	58,00	1,16
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	5,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	62,50	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	8,40	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	263,00	1,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	35,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
32	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			152,92 136,22
	1	Muncitor	h-om	1,1700	116,43	136,22
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	28,60	4,55
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	16,80	0,08
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	2,70	5,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	62,50	0,19
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	8,40	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	263,00	1,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
		3. Utilaj				
33		Dulap de evidenta, DDE 3 tip3	buc			3 440,00 0,00
	9584016322	Dulap de evidenta, DDE 3 tip3	buc	1,0000	3 440,00	3 440,00
34		Intreruptor 125A 3P BH-125N 3P 125A	buc			142,25 0,00
	1958204613	Intreruptor 125A 3P BH-125N 3P 125A	buc	1,0000	142,25	142,25
35		Intreruptor automat 125A 3P, In=125A, электронный расц.	buc			362,00 0,00
	1958204634	Intreruptor automat 125A 3P, In=125A, электронный расц.	buc	1,0000	362,00	362,00
36		Transformatoare de curent 100/5 cl.0.5	buc			238,90 0,00
	185406205	Transformatoare de curent 100/5 cl.0.5	buc	1,0000	238,90	238,90
37		Contor de electricitate 3x220/380B, 5A cl.0,5e	buc			1 500,00 0,00
	1845062391	Contor de electricitate 3x220/380B, 5A cl.0,5e	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
38		Separator de sarcina 160A 3P	buc			840,00 0,00
	1850462397	Separator de sarcina 160A 3P	buc	1,0000	840,00	840,00
39		Siguranta I=125A, ППНИ-000	buc			92,30 0,00
	7061254938	Siguranta I=125A, ППНИ-000	buc	1,0000	92,30	92,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.