

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Consiliul raional Orhei
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, _____

II „Cociug Raisa” _____

reprezentanți ai ofertantului Raisa Cociug
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm _____ **Lucrari de reparatie a drumului local L317 G44-Bulaiesti-Mirzesti** _____
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **728 984,0 lei - șapte sute douăzeci și opt mii nouă sute optzeci și patru lei** _____

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **145 797,0 lei – una suta patruzeci și cinci mii șapte sute nouăzeci și șapte lei**.

Total: **874 781,0 lei opt sute șaptezeci și patru mii șapte sute optzeci și unu lei**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în una luna calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 treizeci zile, respectiv pînă la data de 06.09.2019 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data 05 / 08 / 2019

Cociug Raisa,
în calitate de manager,
legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
II „Cociug Raisa”
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total oferțat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garantie bancara în cuantum de 5 % (din prețul total oferțat) și constituie 43740 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 24 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice

Ofertant,

Raisa Cociug

(semnatura autorizată)



Lucrari de reparatie a drumului local L317 G44-Bulaiesti- Mirzesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 874 781 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a drumului local L317 G44- Bulaesti-Mirzesti Segment de drum S=5640m2; B=6m; L=940 m.l 1.1. Lucrari pregatitoare(Curatirea drumului si defrisarea)				
1	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	10,000	736,32 736,32	7 363,18 7 363,18
2	DA01A k=4	(H=20cm)Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm*4=20cm pe straturile rutiere	100m2	18,500	192,06 57,66	3 553,11 1 066,71
3	TsC03F1	(Incarcarea materialelor aduse de viituri)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,700	720,00 0,00	2 664,00 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	592,000	6,75 0,00	3 998,37 0,00
		Total Lucrari pregatitoare(Curatirea				



1	2	3	4	5	6	7
drumului si defrisarea)						
Incluziv salariu						8 429,89
		1.2. Sistem rutier				
5	RpDD16A k=2	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	564,000	17,64 0,00	9 948,96 0,00
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	5 640,00 0	0,31 0,04	1 751,10 211,38
7	DA12A	(H=20cm)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	1 128,00 0	387,68 46,13	437 301,91 52 032,38
Total Sistem rutier						449 001,97
Incluziv salariu						52 243,77
		1.3. Lucrari de finisare si nivelare				
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,000	243,60 0,00	487,20 0,00
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,800	4 921,48 2 191,08	43 309,02 19 281,50
Total Lucrari de finisare si nivelare						43 796,22
Incluziv salariu						19 281,50
		1.4. Lucrari la podet(betonarea iesirelor si intrarilor)				
10	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,300	28 287,29 9 427,41	8 486,19 2 828,22
11	DI131 k=- 3	Pentru fiecare 1 cm*3=3cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,300	1 573,33 467,05	-472,00 -140,11
Total Lucrari la podet(betonarea iesirelor si intrarilor)						8 014,19



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 688,11
Total Lucrari de reparatie a drumului local L317 G44-Bulaesti- Mirzesti Segment de drum S=5640m2; B=6m; L=940 m.l						518 391,05
Incluziv salariu						82 643,27
		2. Amenajarea drumului laterial S=180m2;B=6m;L=30m				
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II L=30m	100 m3	0,264	4 921,54 2 191,08	1 299,29 578,45
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	44,240	5,10 0,00	225,81 0,00
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,133	720,12 0,00	95,78 0,00
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	21,320	5,10 0,00	108,81 0,00
16	TsC54A	Strat de fundatie din Balast h=30cm	m3	2,560	338,39 51,89	866,29 132,85
17	DI122	(3buc)Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 50-20-3)	m3	1,050	7 157,28 461,28	7 515,14 484,34
18	DI124	(Portal ST-8;2 buc)Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,260	4 475,51 334,43	5 639,15 421,38
19	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	6,667	2 349,20 14,99	15 662,11 99,95
20	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	10,000	89,94 32,52	899,42 325,20



1	2	3	4	5	6	7
21	DI120	Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,300	159,48 66,89	366,81 153,84
22	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,150	243,60 0,00	36,54 0,00
23	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,150	2 825,79 645,79	423,87 96,87
24	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,100	28 292,04 9 427,41	2 829,20 942,74
25	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,180	350,90 0,00	63,16 0,00
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2	1,800	79,38 0,00	142,88 0,00
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm	100m2	1,800	4 918,74 284,84	8 853,73 512,71
Total Amenajarea drumului lateral S=180m2; B=6m; L=30m						45 027,99
Incluziv salariu						3 748,33
3. Transport materiale						
28	TsI51C5	Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	1 911,00 0	25,01 0,00	47 801,75 0,00
29	TsI51B5	Transportarea nisipului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	366,000	16,72 0,00	6 119,52 0,00
Total Transport materiale						53 921,27
Incluziv salariu						0,00



Total	lei	617 340
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	19 438
Total cheltuieli directe	100,00 +	636 778
Cheltuieli de regie	8,00 %	50 942
Total	100,00 +	687 721
Beneficiu	6,00 %	41 263
Total	100,00 +	728 984
TVA	20,00 %	145 797

Total deviz:
Incluziv salariu

874 781
86 392


Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

(II Cocîug Raisa)



Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie a drumului local L317
G44-Bulaiesti-Mirzesti****Catalog de prețuri unitare**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a drumului local L317 G44-Bulaiesti-Mirzesti Segment de drum S=5640m2; B=6m; L=940 m.l 1.1. Lucrari pregatitoare(Curatirea drumului si defrisarea)				
1	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2			736,32 736,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	12,7700	57,66	736,32
2	DA01A k=4	(H=20cm)Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm*4=20cm pe straturile rutiere	100m2			192,06 57,66
	712902001 2800	Muncitor - pavator	h-om	0,2500	57,66	57,66
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	420,00	134,40
3	TsC03F1	(Incarcarea materialelor aduse de viituri)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			720,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	720,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,75 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	220,00	6,75

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Sistem rutier				
5	RpDD16 A k=2	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3			17,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0210	420,00	17,64
6	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,31 0,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	420,00	0,27
7	DA12A	(H=20cm)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			387,68 46,13
	712902001 2800	Muncitor - pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	123,00	31,61
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	165,00	16,83
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	165,00	209,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	240,00	61,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	160,00	4,00
		1.3. Lucrari de finisare si nivelare				
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			243,60 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	420,00	243,60
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 921,48 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	320,00	972,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	290,00	23,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	160,00	1 600,00
		1.4. Lucrari la podet(betonarea iesirelor si intrarilor)				
10	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			28 287,29 9 427,41




1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	266310210 0000	Beton	m3	15,3000	870,00	13 710,33
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	7 700,00	2 061,03
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	8,00	370,80
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 200,00	493,87
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	165,00	1 818,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	160,00	405,39
11	DI131 k=-3	Pentru fiecare 1 cm*3=3cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			1 573,33 467,05
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	870,00	914,08
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 200,00	33,07
	232032260 00401	Bitum	t	0,0200	7 700,00	159,13
		2. Amenajarea drumului lateral S=180m2;B=6m;L=30m				
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II L=30m	100 m3			4 921,54 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	320,00	972,85
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	290,00	23,18
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	160,00	1 600,00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,10 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	220,00	5,10
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			720,12 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	720,12
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,10 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	220,00	5,10
16	TsC54A	Strat de fundatie din Balast h=30cm	m3			338,39 51,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	123,00	135,30
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,40
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	240,00	100,80
17	DI122	(3buc)Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 50-20-3)	m3			7 157,28 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	6 300,00	6 300,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	200,00	396,00
18	DI124	(Portal ST-8;2 buc)Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			4 475,51 334,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	640,00	79,09
	266612280 0563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	3 800,00	3 914,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,7400	200,00	148,00
19	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			2 349,20 14,99
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,99
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	7 700,00	2 310,00
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	600,00	0,06
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	0,60	0,12
	171422732 2100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	40,00	24,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	12,00	0,02
20	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere in 2 straturi pentru edificii	m2			89,94 32,52


1	2	3	4	5	6	7
		artificiale la drumuri				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	7 700,00	35,65
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	640,00	4,94
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	10 200,00	16,83
21	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			159,48 66,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	7 700,00	53,90
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	640,00	4,95
	268213260 1800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	14,00	33,74
22	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			243,60 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	290,00	243,60
23	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 825,79 645,79
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	200,00	2 180,00
24	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			28 292,04 9 427,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	266310210 0000	Beton	m3	15,3000	870,00	13 710,33
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	7 700,00	2 063,60
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	8,00	370,80
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 200,00	496,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	165,00	1 818,46
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	160,00	405,44
25	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			350,90 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	290,00	350,90



1	2	3	4	5	6	7
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			4 918,74 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	165,00	3 118,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	165,00	247,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	160,00	160,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	30,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	290,00	74,82
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	240,00	268,80
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	240,00	650,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	160,00	66,24
		3. Transport materiale				
28	TsI51C5	Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			25,01 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	220,00	25,01
29	TsI51B5	Transportarea nisipului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			16,72 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	220,00	16,72

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătură)
 H. Cociug Raisia
 "COCIUG
 RAISA"
 (funcția, semnătură)



**Lucrari de reparatie a drumului
local L317 G44-Bulaiesti-
Mirzesti**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 874 781 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Muncitor - pavator	h-om	920,900	57,66	53 099,09
2.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,733	57,66	99,95
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	130,004	57,66	7 496,03
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,666	57,66	211,38
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	441,990	57,66	25 485,14
		Total manopera				86 392

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	1,800	30,00	54,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,800	160,00	288,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	115,056	165,00	18 984,24
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	4,408	165,00	727,39
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	34,020	165,00	5 613,30
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 432,560	165,00	236 372,40
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,700	165,00	445,50
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	292,712	123,00	36 003,58
9.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	4,000	40,00	160,01
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,059	3 200,00	187,84
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,333	0,60	0,80
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	600,00	0,42
13.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,062	7 700,00	480,48
14.	23203226000401	Bitum	t	0,101	7 700,00	776,93
15.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,000	7 700,00	15 400,77
16.	2663102100000	Beton	m3	5,988	870,00	5 209,91
17.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,050	6 300,00	6 615,00
18.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,298	3 800,00	4 931,64
19.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,016	10 200,00	168,30
20.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	534,5	14,00	77,61
21.	2873122000751	Piese forjate	kg	18,540	8,00	148,32
22.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,251	640,00	160,45
		Total materiale de construcții				332 807



Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,075	240,00	258,05
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,538	240,00	129,02
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,013	12,00	0,16
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,011	200,00	602,28
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,160	420,00	487,20
6.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	83,966	420,00	35 265,85
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	291,024	240,00	69 845,76
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,878	240,00	1 170,72
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,016	240,00	483,84
10.	2952260003000	Excavator	h-ut	27,555	320,00	8 817,47
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,624	320,00	2 759,78
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,190	290,00	344,95
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,126	290,00	36,54
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,218	290,00	63,16
15.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	1,635	200,00	327,00
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	264,792	220,00	58 254,26
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	29,959	160,00	4 793,39
18.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	90,640	160,00	14 502,40
Total utilaje de construcții						198 142

Total:

Total	lei	617 340
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	19 438
Total cheltuieli directe	100,00 +	636 778
Cheltuieli de regie	8,00 %	50 942
Total	100,00 +	687 721
Beneficiu	6,00 %	41 263
Total	100,00 +	728 984
TVA	20,00 %	145 797

Total deviz:**874 781**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

