

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de salubritate**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sector 1 - Riul Isnovat (500 ml)		
1	TsC02B21	Sapatura mecanica cu excavator cu brat telescopic (lungimea de sapare min.12m) 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	9,000
2	TsC02D21	Sapatura mecanica cu excavator cu brat telescopic (lungimea de sapare min.12m) 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	18,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,000
4	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	2,496

Primar

Popa Valeriu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.