

**Obiect Lucrai de reparatie a salii de conferinta
(160 locuri) din incinta Blocului didactic central,
niv. 2, bd. Stefan cel Mare si Sfint 165**

Investitor IP USMF "Nicolae Testemitanu"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari constructii				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din mocheta	m2			19,55
						18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,50	0,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
2	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placaj	m2			10,54
						8,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	18,50	0,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,40
						8,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
4	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC , gr.12,5 mm, cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			156,60
						81,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	40,00	81,08
	2662102701000-1 2.5	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	2,1000	22,00	46,43
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	4,50	3,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,50	14,37
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,20	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,15	0,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	1,5150	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	3,44	1,69
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,30	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	5,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	5,00	0,28
5	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC -gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			131,04
						81,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0460	40,00	81,84
	2662102701000-1 2.5	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	22,00	23,22
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	4,50	3,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,50	14,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,44	0,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,30	0,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	5,00	0,21
6	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu, Grilato Lamele tip " Hunter	m2			476,83
						104,00

1	2	3	4	5	6	7
		Douglas" inclusiv sistem grila				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	40,00	96,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2732103646150-Gril	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate (Grilato Lamele tip " Hunter Douglas")	m2	1,0500	310,00	325,50
	2811236312000-Gril	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon (Grilato Lamele tip " Hunter Douglas")	m2	1,0500	45,00	47,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,76 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
8	CF53Bk=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			44,15 37,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,00	37,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	6,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
9	CF56A	Aplicarea manuala a "Gleta extra"sau "Supraton extra" pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			16,20 12,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,50	4,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (92,0m2 - culoare alba RAL -9003; 65,0m2 - culoare gri RAL-7015)	m2			37,66 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,30	13,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			60,34 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
12	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,73 28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	6,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
13	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior "Supraton Unic" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			16,20 12,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,50	4,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (culoare alba - RAL-9003)	m2			37,66 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,30	13,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCU05E1	Executarea strapungerilor 300x500x600 in pereti din piatra but	buc			14,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	40,00	12,80
16	CA03C3	Beton turnat sub grinda din otel, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 118,56
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	40,00	314,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,33	388,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	180,00	139,90
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	250,00	178,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile de otel beton, inglobate total sau partial in beton	kg			26,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,18
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,20	0,27
18	CL08A	Elemente metalice (grinzi) gata confectionate din otel profil n nr.20, (consolidarea grinzilor din lemn la pardosele)	t			16 179,93
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	40,00	1 400,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	40,00	200,00
	2811106301200-P	Elemente metalice (profil n nr.20,)	kg	1 020,0000	14,10	14 382,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	37,00	16,65
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	11,20	72,80
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	30,00	1,95
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,30	1,53
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	17,00	34,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	45,00
19	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			6,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	40,00	0,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,00	5,20
20	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri, Bulon cu filet, cu diam. 15mm, l=300mm cu saiba si piulita	buc			22,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2874136313300-300	Bulon cu filet, cu diam. 15mm, l=300mm cu saiba si piulita	buc	1,0000	16,60	16,60
21	CG04B	Pardoseli din scinduri cu gr.60mm, geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			262,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0130	3 000,00	39,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	17,50	1,57
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	55,20	5,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
22	RpCH17A	Placarea pardoselilor cu PLACAJ (Fanera), OSB cu gr.15mm	m2			144,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4400	40,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2682132600933-OSB-15	PLACAJ (Fanera), OSB cu gr.15mm	m2	1,1200	105,00	117,60
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1500	17,50	2,62
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0500	7,00	0,35
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
23	RpCK10C	Raschetarea placajului OSB, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			8,65

1	2	3	4	5	6	7
						4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	15,00	2,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	15,00	1,50
24	CG08A	Pardoseli din Mocheta (kovrolin) in placi cu dim. 60x60 cm in forma patrata, culoare gri inchisa , materie prima: 100% PA6 (poliamida), cu greutatea totala:4600gr/m2, greutatea pufului:500gr/m2, inaltimea totala:5,9mm, clasa de uzura:33 Class , (inclusiv plintele din poliuretan, h=10cm) Mocheta tip Modulyss sau analogic	m2			586,04 44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2523116716345-C ovrol	Mocheta (kovrolin) 100% PA6 (poliamida), cu greutatea totala:4600gr/m2, greutatea pufului:500gr/m2, inaltimea totala:5,9mm, clasa de uzura:33 Class (Mocheta tip Modulyss)	m2	1,0500	415,30	442,61
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	16,20	0,49
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	50,50	30,75
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	26,30	2,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,67
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,50	10,25
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	35,40	0,86
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386-P oliu	Plinte din poliuretan, h=10cm	m	1,0000	53,20	54,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
25	CK03B2	Usa din lemn culoare cafenie inchisa, interioare, la constructii cu inaltime pina la 35m	m2			5 266,71 56,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	40,00	22,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5700	40,00	22,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	40,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	182,00	1,82
	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	17,50	1,67
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	22,50	5,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	13,50	1,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
26	CK30B	Masca decorativa DEMONTABILA din laminat cu lamele verticale pentru radiatoare, gata confectionata	m2			1 193,75 84,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	40,00	74,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	33,10	0,99
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,33	0,53
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
27	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			100,80 100,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5200	40,00	100,80
28	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			22,00 22,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	40,00	22,00
29	Ts150C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			56,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,3750	150,00	56,25
		2. Lucrari montaj				
		2.1. Lucrari electrice				
30	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,40 1,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	40,00	1,40
31	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Panou	buc			235,20 235,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	40,00	235,20

1	2	3	4	5	6	7
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,80 8,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
33	RpEC16A	Demontarea loc de priza ingropat	buc			36,80 36,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	40,00	36,80
34	RpEC16A	Demontarea intrerupatoare	buc			36,80 36,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	40,00	36,80
35	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,00 4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	40,00	4,00
36	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			15,20 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,55	2,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	180,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
37	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din plastic cu usa din metal, 48 locuri	buc			442,40 390,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	40,00	390,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,33	1,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,90
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	10,00	40,40
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,10	0,40
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	2,00	8,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
38	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C20A/1P,220V (Legrand, Hager , ABB) sau analogic	buc			27,67 26,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
39	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10A/1P,220V (Legrand, Hager , ABB) sau analogic	buc			27,67 26,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
40	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10A/3P,380V (Legrand, Hager , ABB) sau analogic	buc			27,70 26,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
41	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat Diferential C 16-20A,30mA 1P+N (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc			60,88 59,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	40,00	59,20
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
42	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 63A,3P,400V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc			27,70 26,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
43	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp,	m			16,90

1	2	3	4	5	6	7
		NYM - J, 3x2,5mm2				2,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	40,00	2,40
	2722103107001-N3x2.5	Conductor de cupru NYM - J, 3x2,5mm2	m	1,0300	13,30	14,38
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,12
44	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM - J, 3x1,5mm2	m			12,69 2,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	40,00	2,40
	2722103107001-N3x1.5	Conductor de cupru NYM - J, 3x1,5mm2	m	1,0300	9,40	10,17
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,12
45	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PVC 2x1,5mm2	m			8,47 2,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	40,00	2,40
	2722103107001-2x1.5	Conductor de cupru PVC 2x1,5mm2	m	1,0300	5,50	5,95
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,12
46	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate , Corp de iluminat LED interior rotund tip COB, tens.alim. 100-265V, puterea consumata 20w, culoarea luminii 4000K, luminozitate 2800 Lm,durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia IP20, diam. exterior 150mm, diam.interior 125-130mm, inaltimea 70-75mm, termen de garantie cel putin 60 luni	buc			346,60 11,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2875274400501-LED20W	Corp de iluminat LED interior rotund tip COB, tens.alim. 100-265V, puterea consumata 20w, culoarea luminii 4000K, luminozitate 2800 Lm,durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia IP20, diam. exterior 150mm, diam.interior 125-130mm, inaltimea 70-75mm,	buc	1,0000	315,00	327,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,50	2,60
47	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, liniar LED exterior 1472x75x35mm, tensiunea de alimentare 210-240V, puterea consumata 64W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 5100-5300 LM, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc			60,80 60,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
48	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, liniar LED exterior 1172x75x35mm, tensiunea de alimentare 100-265V, puterea consumata 48W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 3800-4000 LM, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc			60,80 60,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
49	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, liniar LED exterior 873x75x35mm, tensiunea de alimentare 100-265V, puterea consumata 38W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc			60,80 60,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
50	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, liniar LED interior 1172x75x35mm, tensiunea de alimentare 210-240V, puterea consumata 48W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 3800-4000 LM, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentare, dimabila, termen de garantie cel putin 60 luni	buc			60,80 60,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80

1	2	3	4	5	6	7
51	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, liniar LED exterior 873x75x35mm, tensiunea de alimentare 210-240V, puterea consumata 38W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentafre, termen de garantie cel putin 60 luni	buc			60,80 60,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	40,00	60,80
52	RpEF10C K=0.5	Montarea conductorilor , benzi LED SMD voltajul de conexiune : 12V, puterea consumata 1m: 14,4w, culoarea luminii: 4000K, durata de viata: 50000 h, temperatura de lucru -40 pina la +40, protectia:IP 20, numar diode 1m:120 diode, termen de garantie cel putin 60 luni (Lenta svetodiod)	m			127,58 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5100	40,00	10,20
	2811236312779-Lenta	Lenta svetodiod (benzi LED SMD voltajul de conexiune : 12V, puterea consumata 1m: 14,4w, culoarea luminii: 4000K, durata de viata: 50000 h, temperatura de lucru -40 pina la +40, protectia:IP 20, numar diode 1m:120 diode)	m	1,0200	115,00	117,30
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
53	RpEA03B	Montarea Profil din aluminiu cu capac transparent 16-20x7-10x2000mm pentru banda LED	m			155,25 34,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2722103304810-p rofi	Profil din aluminiu cu capac transparent 16-20x7-10x2000mm pentru banda LED	m	1,0200	110,20	115,78
	1111000100701	Curbe fonta maleabila	buc	0,1500	23,50	3,63
	2875274120388	Mufe	buc	0,1000	2,30	0,24
	2811236312777	Tile portelan	buc	0,3000	5,20	1,61
54	RpEE05B	Montarea transformatorilor electrici, Sursa de alimentare banda LED, tensiunea de intrare 174-264V AC, tensiunea de iesire 12V DC, puterea nominala: 350W, protectia: IP20	buc			80,30 46,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1600	40,00	46,40
	2523156720028	Elemente componente tablou distributie	buc	1,0000	23,10	23,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,55	0,31
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,30	1,21
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	83,50	0,83
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	2,00	8,08
55	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulare 2M, 220-250V, 16A cu impamintare (Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic	buc			130,53 50,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	40,00	50,80
	2746167335100-2 M	Priza interna modulare 2M, 220-250V, 16A cu impamintare (Legrand,Scheider,,ABB)	buc	1,0200	62,30	63,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,20	10,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,40	0,80
56	RpEE01A	Montarea interuptoarelor interne modular 1M cu clapeta, 220-250V, 16A (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			55,87 10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	1111000100024-1 M	Intrerupator manual intern modular 1M cu clapeta, 220-250V, 16A (Legrand, Scheider, ABB)	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,55	0,08
57	RpEE20A	Montarea butonului stor rulant 1-0-2, intern modular 1M, cu clapeta, 220-250V, 16A (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			69,95 12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2863147306828-1 M	Buton de actionare si comanda (stor rulant 1-0-2, intern modular 1M, cu clapeta, 220-250V, 16A (Legrand, Scheider, ABB)	buc	1,0000	55,30	55,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,55	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
58	RpEE07A	Montarea variatorului rotativ modular 1M, 300W tensiunea de alimentare 220V, 50 Hz (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			90,05
						50,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2500	40,00	50,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115820807	Surub M 12x32 mm	buc	4,0000	8,20	32,80
	2874115883760	Saiba M 12	buc	4,0000	1,20	4,80
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0200	83,50	1,67
59	RpEE03B	Montarea cutie p-u priza modulara, tip 6 module, gradul de etansietate IP-20, dimensiune 118x58x50mm	buc			39,80
						16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2746167335100-C 6m	Cutie p-u priza modulara, tip 6 module, gradul de etansietate IP-20, dimensiune 118x58x50mm	buc	1,0200	22,10	22,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,55	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
60	RpEE03B	Montarea cutie p-u priza modulara, tip 4 module, gradul de etansietate IP-20, dimensiune 118x58x50mm	buc			38,00
						16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2746167335100-C 4m	Cutie p-u priza modulara, tip 4 module, gradul de etansietate IP-20, dimensiune 118x58x50mm	buc	1,0200	20,30	20,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,55	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
61	RpEE03A	Montarea rama suport modulara 4-6 Module cu butoane (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			39,48
						12,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	2746167335100-R 4-6	Rama suport modulara 4-6 Module cu butoane (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0200	25,30	25,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,55	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
62	RpEE03A	Montarea rama modulara priza sau intrerupatoare 4-6 Module (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			67,03
						12,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	2746167335100-R 46	Rama modulara priza sau intrerupatoare 4-6 Module (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0200	52,30	53,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,55	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
63	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare interna, externa 100*100x70mm	buc			39,83
						16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2746167335100-C 10x10	Cutii de ramificare interna, externa 100*100x70mm	buc	1,0200	22,10	22,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,55	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
64	RpEE03B	Montarea doza de pardoseala pu prize modulare 12M, versiune avansata (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			17,30
						16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,55	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
65	Pret Olbi Com SRL	Sina cu clema PE/N :19xN+17xPE/5xN+5xN	buc			185,00
						0,00
	2019-65	Sina cu clema PE/N :19xN+17xPE/5xN+5xN	buc	1,0000	185,00	185,00
66	Pret Olbi Com SRL	Bara deconectare pieptene pin 3P, 12 module 63A	buc			67,00
						0,00
	2019-66	Bara deconectare pieptene pin 3P, 12 module 63A	buc	1,0000	67,00	67,00
67	Pret Olbi Com SRL	Conector wago 2P 24A, 0,8-2,5mm2	buc			3,80
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2019-67	Conector wago 2P 24A, 0,8-2,5mm2	buc	1,0000	3,80	3,80
68	Pret Olbi Com SRL	Conector wago 6P 24A, 0,8-2,5mm2	buc			5,20
						0,00
	2019-68	Conector wago 6P 24A, 0,8-2,5mm2	buc	1,0000	5,20	5,20
		3. Utilaj				
		3.1. Lucrari electrice				
69	Pret Olbi Com SRL	Panou de distributie intern din plastic, cu usa din metal pentru automate 48 module	buc			980,00
						0,00
	2019-69	Panou de distributie intern din plastic, cu usa din metal pentru automate 48 module	buc	1,0000	980,00	980,00
70	Pret Olbi Com SRL	Interrupator automat B,C20A/IP, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			55,00
						0,00
	2019-70	Interrupator automat B,C20A/IP, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0000	55,00	55,00
71	Pret Olbi Com SRL	Interrupator automat B,C10A/IP, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			55,00
						0,00
	2019-71	Interrupator automat B,C10A/IP, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0000	55,00	55,00
72	Pret Olbi Com SRL	Interrupator automat B,C10A/3P, 380V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			285,00
						0,00
	2019-72	Interrupator automat B,C10A/3P, 380V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0000	285,00	285,00
73	Pret Olbi Com SRL	Interrupator automat diferential ,C16-20A, 30mA IP+N (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			380,00
						0,00
	2019-73	Interrupator automat diferential ,C16-20A, 30mA IP+N (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0000	380,00	380,00
74	Pret Olbi Com SRL	Interrupator de sarcina 63A, 3P, 400V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			320,00
						0,00
	2019-74	Interrupator de sarcina 63A, 3P, 400V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0000	320,00	320,00
75	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat liniar LED exterior 1472x75x35mm, tens.de alim. 210-240V, puterea consumata: 64W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 5100-5300 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia: IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc			3 298,20
						0,00
	2019-75	Corp de iluminat liniar LED exterior 1472x75x35mm, tens.de alim. 210-240V, puterea consumata: 64W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 5100-5300 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia: IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	1,0000	3 298,20	3 298,20
76	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat liniar LED exterior 1172x75x35mm, tens.de alim. 100-265V, puterea consumata: 48W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3800-4000 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc			2 345,50
						0,00
	2019-76	Corp de iluminat liniar LED exterior 1172x75x35mm, tens.de alim. 100-265V, puterea consumata: 48W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3800-4000 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	1,0000	2 345,50	2 345,50
77	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat liniar LED exterior 873x75x35mm, tens.de alim. 100-265V, puterea consumata: 38W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc			2 051,10
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2019-77	Corp de iluminat liniar LED exterior 873x75x35mm, tens.de alim. 100-265V, puterea consumata: 38W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	1,0000	2 051,10	2 051,10
78	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat liniar LED interior 1172x75x35mm, tens.de alim. 210-240V, puterea consumata: 48W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3800-4000 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentare, dimabila, termen de garantie cel putin 60 luni	buc			2 308,40 0,00
	2019-78	Corp de iluminat liniar LED interior 1172x75x35mm, tens.de alim. 210-240V, puterea consumata: 48W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3800-4000 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentare, dimabila, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	1,0000	2 308,40	2 308,40
79	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat liniar LED exterior 873x75x35mm, tens.de alim. 210-240V, puterea consumata: 38W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentare, dimabila, termen de garantie cel putin 60 luni	buc			2 000,00 0,00
	2019-79	Corp de iluminat liniar LED exterior 873x75x35mm, tens.de alim. 210-240V, puterea consumata: 38W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentare, dimabila, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
80	Pret Olbi Com SRL	Sursa de alimentare banda LED, tensiunea de intrare 174-264V AC, tensiunea de iesire 12V DC, puterea nominala: 350W, protectia: IP20 (Transformator 12V)	buc			525,00 0,00
	2019-80	Sursa de alimentare banda LED, tensiunea de intrare 174-264V AC, tensiunea de iesire 12V DC, puterea nominala: 350W, protectia: IP20 (Transformator 12V)	buc	1,0000	525,00	525,00
81	Pret Olbi Com SRL	Variator rotativ modular 1M, 300W tensiunea de alimentare 220V, 50 Hz (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			420,10 0,00
	2019-81	Variator rotativ modular 1M, 300W tensiunea de alimentare 220V, 50 Hz (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0000	420,10	420,10
82	Pret Olbi Com SRL	Doza de pardoseala pentru prize modulare 12M, versiune avansata (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			1 350,00 0,00
	2019-82	Doza de pardoseala pentru prize modulare 12M, versiune avansata (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. OLBI COM
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 L.S.

Investitor
IP USMF "Nicolae Testemitanu"
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 L.S.

SRL „OLBI COM”
Societatea cu Răspundere Limitată
„OLBI COM”
C/F- 1016600011659
C-TVA – 3800484
Adresa juridică: R. Moldova,
r-ul. Călărași, s.Răciula.
Adresa postal: or.Călărași, str.
Mihai Eminescu 32 A.
Tel. fix +373 244 2-14-91
Tel. mob. +373 69 888 441
E-mail: srlolbicom@gmail.com



OLBI COM

ООО „OLBI COM”
Общество с Ограниченной
Ответственностью
„OLBI COM”
Ф / К – 1016600011659
К / НДС - 3800484
Р. Молдова р. Кэлэрашь,
с.Рэчула.
Tel. Fix +373 244 2-14-91
Tel. mob. +373 69 888 441
E-mail: srlolbicom@gmail.com

IBAN code: MD09VI022242800000139MDL; bic: VICBMD2X492 BC Victoriabank S.A. filiala nr.28 Călărași

06.06.2019

IP USMF
”Nicolae Testemițanu”

Notă Informativă

(Privind stabilirea prețului pentru (om/oră) la întocmirea devizelor de cheltuieli prin ”Metoda Resurse”, în cadrul întreprinderii)

Conform scrisorii informative nr.05-806 din 02.05.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, salariul mediu pe oră al muncitorilor – constructorii (calculat pentru categoriile III-V) constituie $33,38 \times 1,575 = 52,57$ lei/oră. Astfel, coeficientul 1,575 fiind calculat din:

- Sporul pentru vechimea în muncă (conform HG 844 din 25.12.1995) – **1,25**;
- Sporul de compensare pentru muncă prestată în condiții nefavorabile (conform HG 198 din 12.03.2001) – **1,04**;
- Plata pentru zilele de sărbătoare (conform art. 111 al Codului Muncii nr.154 din 28.03.2003) – **1,062**;
- Indemnizația de concediu (art. 112, 117 al Codului Muncii nr.154 din 28.03.2003) – **1,123**;
- Un salariu surplus la concediu (conform art. 137 al Codului Muncii nr.154 din 28.03.2003) – **1,1**;

Vă informăm că, întreprinderea ”OLBI COM ” SRL achită muncitorilor doar indemnizația de concediu, coeficientul de adaos la salariu mediu pe oră constituind doar **1,123** și nu **1,575** (coeficienții indicați nu sunt obligatorii). Din cele expuse, reiese că salariul mediu calculat pe oră al muncitorilor calificați pentru întreprinderea noastră va fi: $33,38 \times 1,123 =$ **37,49 lei/oră.**

Cu respect,

Director



Ion Olari

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A 1922984

din
от 31.05.2019

1. Destinația / Назначение

ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
OLBI COM S.R.L	1016600011659
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<	2536-S.RACIULA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 15.06.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы


Funcția/Dолжность
L.Ș/ М.П.
Executor: _____
Numele și prenumele/Фамилия и имя


Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 31.05.2019 ora 10:44:30
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (27,80)

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1.Denumirea/numele: **„OLBI COM” SRL**

2.Codul.fiscal: **1016600011659**

IBAN code: **MD09VI022242800000139MDL**; bic: **VICBMD2X492 BC Victoriabank S.A. filiala nr.28 Călărași.**

3.Adresa sedului central:**MD- 4435,r-ul.Călărași, s.Răciula.**

Adresa poștală: **MD 4401, or.Călărași, str.Mihai Eminescu 21, sc. 3, ap. 62.**

4. Tel.mob. **+373 69 888 441**

Tel.fix **+373 244 8-14-91**

E-mail: **srlolbicom@gmail.com**

5. Decizia privind înregistrarea persoanelor juridice: **Dosar nr. 1016600011659 din 08 aprilie 2016** numărul, data, înregistrării

CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

instituția emitentă

6. Obiectul de activitate, pe domenii: **construcții**

în conformitate cu prevederile din statutul propriu

7. Licența (Certificat) **A MMII nr. 051539 DIN 06.05.2016 CAMERA DE LICENȚIERE Terasamente si lucrari de teren, Executarea constructiilor, Lucrari de protectie a constructiilor si utilajelor, Lucrări de finisare a constructiilor, Instalatii si retele interioare, Instalații si retele exterioare etc.**

numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate

8.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

_____ adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare

9. Principala piață de afaceri: **R.MOLDOVA**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA (mii)
1	2016	1 739.434	82.828
2	2017	2 852.875	167. 816
3	2018	4 830.773	271.391
Media anuală:		3 141.027	174.011

Data completării: **25.05.2019**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Olari Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL OLBI.COM**



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării (IDNO)
0	1	2	3	4	5
	Diriginti de șantier				
1	Carauș Mihail - diriginte de șantier,	Superioare de specialitate	10	75	Seria 2016-DLS Nr.1210 03.02.2016
2	Olari Ion	Superioare de specialitate	12	130	Seria 2018-DS Nr.0036 22.08.2013
3	Sudacevski dimitru-diriginte de șantier	Superioare de specialitate	40	1320	Seria 2014-DLS Nr.0914 05.08.2014
4	Barba Lata Oleg	Superioare de specialitate	35	1150	Seria 2017-DLS Nr.0617 19.02.2014
5	Iatco Liviu - Inginer Constructor	Superioare de specialitate	10	55	CP 2001021419947;
6	Craciun Alexandr	Superioare de specialitate	35	1150	Seria 2015-DLS Nr.0572
	Specialisti:				
1	Placatori: 1. Anastasiu Andrei; 2. Orlovschi Petru;	Speciale de specialitate	20 ani 7 ani	550 45	CP 2003016012162; CP 2006016023286;
2	Tencuitori: 1. Sorici Ion; 2. Crudu Petru; 3. Crudu Andrei;	Speciale de specialitate	10 ani 15 ani 15 ani	50 50 120	CP 2013016002830; CP 2006016014880; CP 0981108169287;
3	Zugravi: 1. Chiriac Vasile; 2. Burghilea Ion;	Speciale de specialitate	10 ani 35 ani	110 2056	CP 2013500259577; CP 2002016008878;
4	Tîmplari 1. Botnari Ion;	Speciale de specialitate	35 ani	1050	CP 2008033018322;
5	Electricieni: 1. Stratan Mihail;	Speciale de specialitate	40 ani	1230	CP 0972202866929;
6	Lacatus: 1. Crismari Ruslan;	Speciale de specialitate	15 ani	210	CP 200201042303;



7	Sudori: 1. Solovaniu Nicolae; 2. Tincu Grigorii;	Speciale de specialitate	15 ani 15 ani	530 435	CP 2004016005365; CP 2004016090613;
8	Fierar beton: 1. Ciomasu Gheorghe 2. Sau Andrei; 3. Mladan Nicolae	Speciale de specialitate	30 ani 30 ani 25 ani	1320 1290 1315	CP 2004016003822; CP 2002016032385; CP 0980912164532;
9	Izolator: 1. Purcel Vasile; 2. Curecheri Ion;	Speciale de specialitate	35 ani 13 ani	1362 378	CP 2004016023444; CP 2007016007083;
10	Instalator: 2. Gorea Grigorii;	Speciale de specialitate	25 ani	2010	CP 0980207166768;
11	Pavator: 3. Cirnat Vasile;	Speciale de specialitate	26 ani	1010	CP 2000003092086;
12	Montator Ventilare: 1. Gutu Petru	Speciale de specialitate	24 ani	1066	CP 0991702163271;

Data completării: 25.05.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM



DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	Baza de producție			
1	Bloc administrativ, str.Eminescu 21, ap.62	40 m2	Arenda	
2	Depozite amplasat in or.Calarasi str.Ion Creanga 2	230 m2	Arenda	
3	Depozit amplasat în s.Răciula, r-ul Călărași	80 m2	Arenda	
	Baza materială			
1	Autocamion Mercedes Sprinter QXV 661	1		Proprie
2	Nisan Cabscard Lif exterior cu o lungime de 27 m, VGP 821.	1		Proprie
3	Dacia Logan autocamion, GSV 940	1		Proprie
4	Mercedes Benz autocamion, CR AY 768	1	Arenda	
5	Skoda Octavia autoturism, NAB 147	1	Arenda	
2	Autobasculant ZIL 130 CL AC 266	1	Arenda	
3	Ford Tranzit CL AR 108	1	Arenda	
4	Autocamion CL AH 173	1	Arenda	
5	Excavator AO 26-21	1	Arenda	
6	Mașină de debitat faianță și gresie TR201E	2		Proprie
7	Ferestrău vertical GST 90 BE	1		Proprie
8	Scară multi Corda Tr4*4(1,25/4,7m)085047	3		Proprie
9	Ferestrău unghiular 1500 W Stanley	2		Proprie
10	Ciocan Rotopercutor GBH 2400, Hitach, Borch, Hilti,	4		Proprie
11	Mașină de înșurubat cu acumulator 18.0 V Stanley Keys, Hitach,	6		Proprie
12	Projectoare SMD LED 100 W, 6400K	6		Proprie
13	Mașină de slefuit cu vibrații 500Wt Oscilații/min, Hitach, Borch,	4		Proprie
14	Mașină de slefuit 800W DWS-800, Hitach, Borch,	4		Proprie
15	Mixer industrial Kraft, Hitach,	3		Proprie
16	Ciocan demolator SDS 15 Dj, Hitach,	1		Proprie
17	Mașină sub presiune înaltă, 1.630-720.0	1		Proprie
18	Compresor 50L, 1500W 8 bar.	1		Proprie
19	Ciocan perforator SDS+ 1500W, Hitach, Borch,	6		Proprie



20	Aertermă cu gaz Kamoto GH50A	1		Proprie
21	Ciocan rotopercutor SDS+ 850W 8,8 Dj, Hitach, Hilti,	2		Proprie
22	Mașină delta slefuit 260Wt	4		Proprie
23	Aertermă electrica 2500 W Kamoto	4		Proprie
24	Vibrator IV-99B380W	1		Proprie
25	Aparat de sudat BDZ-380	1		Proprie
26	Mașina de șlefuit GA 7010C	6		Proprie
27	Perforator HR 2450	1		Proprie
28	Aparat de tăiat metal GAH7011	2		Proprie
29	Schela metalică	250 m2		Proprie
30	Tuburi de metal pentru susținere	30		Proprie
31	Gofraje	150 m2		Proprie
32	Macara de fereastră	3		Proprie
33	Turn mobil H=12m	1		Proprie
34	Malaxor pentru mortar capacitatea 180 litre	1		Proprie
35	Malaxor pentru mortar capacitatea 250 litre (made in Italia)	1		Proprie
36	Ferestreu circular KS 66	1		Proprie
37	Detector de cabluri, metal, Borch.	1		Proprie
38	Baza metrologică	1		Proprie
39	Rulete 3-25 m.	20		Proprie
40	Nivelă cu bulă de apă	5		Proprie
41	Colțar	10		Proprie
42	Miră	2		Proprie
43	Nivelir H-10	1		Proprie
44	Teodolit	1		Proprie
45	Aspirator industrial AEG 1500W 40 litre	1		Proprie
46	Aspirator industrial Hilti 1500W 20 litre	1		Proprie
47	Masina de gaurit cu almaz, inclusiv stativul Hilti DD 150U	1		Proprie
48	Nivela cu laser TopCon R 50m, inclusiv stativul,	1		Proprie
49	s.a. de mica valoare	100		Proprie

Data completării: 25.05.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM



SRL „OLBI COM”
Societatea cu Răspundere Limitată
„OLBI COM”
C/F- 1016600011659
C-TVA – 3800484
Adresa juridică: R. Moldova,
r-ul. Călărași, s.Răciula.
Adresa postal: or.Călărași, str.
Mihai Eminescu 32 A.
Tel. fix +373 244 2-14-91
Tel. mob. +373 69 888 441
E-mail: srlolbicom@gmail.com



OLBI COM

ООО „OLBI COM”
Общество с Ограниченной
Ответственностью
„OLBI COM”
Ф / К – 1016600011659
К / НДС - 3800484
Р. Молдова р. Кэлэрашь,
с.Рэчула.
Tel. Fix +373 244 2-14-91
Tel. mob. +373 69 888 441
E-mail: srlolbicom@gmail.com

IBAN code: MD09VI022242800000139MDL; bic: VICBMD2X492 BC Victoriabank S.A. filiala nr.28 Călărași

Lichiditatea generală

Lichiditate generală (active circulante/datorii curente x 100)

Lichiditate generală (1543797/575287 x100)

Lichiditate generală 2.683x100

Lichiditate generală – 268.352 % (Anul 2018)

Data completării: 25.05.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM



FORMULARUL F 3.9

DECLARAȚIE privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	AO CCF Moldova	Lucrari de reparatie interioara a sediului unde este amplasat „Serviciu de zi pentru copii cu virsta intre 0-3 ani” situat in or. Chisinau, str. Cosmenco nr. 51	512 021.00
3.	Primaria s.Iurceni, r-ul Nisporeni	Lucrari de reparatie la Casa de cultua din s.Iurceni, r-ul Nisporeni.	1 078 680,00
4			
5			


Data completării: 25.05.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM



**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 25.05.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM



MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584

La nr _____ din _____

Nr 13/A din 04.07.2018

A V I Z

Pentru participare la licitații publice

(formularul F.3.16, anexa nr. 4 la ordinal nr. 102A din 26.03.2018)

Eliberat **SRL „OLBI COM”** cu sediul în s. Reciula, raionul Călărași, conform cererii nr. 08 din 02.07.2018 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic din 02.07.2018, privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz (formularul F.3.16, anexa nr. 4 la ordinal nr. 102 A din 26.03.2018) este valabil **12 (doisprezece) luni calendaristice de la data eliberării.**

În urma verificării actelor prezentate potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018 Direcția pentru Supraveghere Tehnică “Centru” constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producer, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv: La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	Da	Nu

Șef adjunct DST “Centru”



Constantin Mitrea