

**Lucrari silvotehnice asupra  
arborilor din str. Grenoble,  
163/1. conform ATVF nr. P-  
8625.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-05/26**

Valoarea de deviz 84 684,42 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	8,00	906,11 616,11	7 248,87 4 928,87
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	11,00	2 108,45 1 113,45	23 192,95 12 247,95
3	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	3,00	1 744,57 764,57	5 233,71 2 293,71
4	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	2,00	6 009,36 1 989,36	12 018,73 3 978,73
5	TrI1AG02 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t	1,70	51,96 51,96	88,33 88,33
6	TrI1AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	0,30	55,67 55,67	16,70 16,70

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	8,90	48,25 48,25	429,42 429,42
8	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora	12,00	200,00 0,00	2 400,00 0,00
9	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora	8,00	220,00 0,00	1 760,00 0,00

		Total	lei	52 388,71
		Asigurari sociale (PI3) * 24 %	24,00 %	5 756,09
		Total PI3+Asigur	100,00 +	58 144,80
		Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	8 431,00
		Total PI3+Asigur+Cheltu	100,00 +	66 575,80
		Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	3 994,55
		Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	70 570,35
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	14 114,07
		<b>Total deviz:</b>		<b>84 684,42</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>23 983,71</b>

Intocmit

Admin. Nedelcu Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari silvotehnice asupra  
arborilor din str. Grenoble,  
163/1. conform ATVF nr. P-  
8625.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-05/26**

**Valoarea de deviz 84 684,42 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

**Manopera :**

1.	8141260100100	Fasonator	h-om	158,50	74,23	11 765,45
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	164,60	74,23	12 218,26
<b>Total manopera</b>						<b>23 983,71</b>

**Utilaje:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	3,00	300,00	900,00
2.	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	14,10	50,00	705,00
3.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	8,00	220,00	1 760,00
4.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	27,30	50,00	1 365,00
5.	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	12,00	200,00	2 400,00
6.	3410520005701	Autoturn	h-ut	85,10	250,00	21 275,00
<b>Total utilaje</b>						<b>28 405,00</b>

Total	lei	52 388,71
Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	5 756,09
Total II3+Asigur	100,00 +	58 144,80
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	8 431,00
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	66 575,80
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	3 994,55
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	70 570,35
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	14 114,07

**Total deviz:**

**84 684,42**

Intocmit

Admin. Nedelcu Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari silvotehnice asupra arborilor din Investitor**  
**str. Grenoble, 163/1. conform ATV nr. P-8625.**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			906,11 616,11
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	74,23	311,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	74,23	304,34
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	250,00	250,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	50,00	40,00
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc			2 108,45 1 113,45
	8141260100100	Fasonator	h-om	7,5000	74,23	556,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	74,23	556,73
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,6000	250,00	900,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,9000	50,00	95,00
3	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc			1 744,57 764,57
	8141260100100	Fasonator	h-om	5,2000	74,23	386,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1000	74,23	378,57
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,7000	250,00	925,00
	2952270004706	Motofereastră	h-ut	1,1000	50,00	55,00
4	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc			6 009,36 1 989,36
	8141260100100	Fasonator	h-om	13,4000	74,23	994,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4000	74,23	994,68
	3410520005701	Autoturn	h-ut	13,2000	250,00	3 300,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,5000	300,00	450,00
	2952270004706	Motofereastră	h-ut	5,4000	50,00	270,00
5	TrH1AG02G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esență foioasă tari - încărcarea pe teren, în auto, categoria 2	t			51,96 51,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	74,23	51,96

1	2	3	4	5	6	7
6	Tr11AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			55,67 ----- 55,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	74,23	55,67
7	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			48,25 ----- 48,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	74,23	48,25
8	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora			200,00 ----- 0,00
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	1,0000	200,00	200,00
9	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora			220,00 ----- 0,00
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	1,0000	220,00	220,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

Admin. Nedelcu Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.