

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Reconstrucția stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ						
Devizul: Lucrari de constructie si amenajare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Amenajare teren cu gazon artificial</b>						
1.1.1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare asfaltice la rece.	m2			22
1.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,39000	57,66	22
1.1.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3			778
1.1.2.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,24007	500,00	620
1.1.2.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,21945	20,00	4
1.1.2.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	57,66	66
1.1.2.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	550,00	84
1.1.2.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	150,00	3
1.1.3	TsA21A1	Sapatura manuala de pamint, executat in cheson deschis, de pina la 18 m adincime, cu evacuarea pamintului cu macara Pionier, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2-6 m, teren mijlociu.	m3			416
1.1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,84000	57,66	221
1.1.3.2	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,65000	300,00	195
1.1.4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton	m			263
1.1.4.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04257	1 100,00	47
1.1.4.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,76201	3,00	8
1.1.4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00757	350,00	3
1.1.4.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 15x30x1000	m	0,95062	180,00	171
1.1.4.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00568	20,00	0
1.1.4.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	57,66	9
1.1.4.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	57,66	25
1.1.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			5 184
1.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82000	57,66	509
1.1.5.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39000	450,00	4 676
1.1.6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm	m3			879
1.1.6.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,19202	500,00	96
1.1.6.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 20-40 mm	m3	1,15304	500,00	577
1.1.6.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,14188	20,00	3
1.1.6.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	57,66	35
1.1.6.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	600,00	25
1.1.6.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	550,00	142
1.1.6.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	150,00	2
1.1.7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3			879
1.1.7.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,19202	500,00	96
1.1.7.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 20-40 mm	m3	1,15304	500,00	577
1.1.7.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,14188	20,00	3
1.1.7.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	57,66	35
1.1.7.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	600,00	25
1.1.7.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	550,00	142
1.1.7.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	150,00	2
1.1.8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3			879
1.1.8.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,19202	500,00	96
1.1.8.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 5-20 mm	m3	1,15304	500,00	577

1.1.8.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,14188	20,00	3
1.1.8.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	57,66	35
1.1.8.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,04200	600,00	25
1.1.8.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	550,00	142
1.1.8.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	150,00	2
1.1.9	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră (savura de granit) sparta, fr. 1-5 mm	m3			<b>1 248</b>
						35
1.1.9.1	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,19202	500,00	96
1.1.9.2	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 1-5 mm (savura de granit)	m3	1,15304	820,00	945
1.1.9.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,14188	20,00	3
1.1.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	57,66	35
1.1.9.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,04200	600,00	25
1.1.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	550,00	142
1.1.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	150,00	2
1.1.10	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 înălțimea parului 50 mm, acoperită cu nisip și cauciuc farimitat (Gazonul sintetic va fi din contul beneficiarului)	m2			<b>401</b>
						8
1.1.10.1	2774413590401	FLD Champion Supra 50 înălțimea parului 50 mm, acoperită cu nisip și cauciuc farimitat	m2	0,97427	0,00	0
1.1.10.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,26769	75,00	20
1.1.10.3	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,10235	150,00	15
1.1.10.4	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	18,91786	15,00	284
1.1.10.5	2513206621441	Cauciuc farimitat fracție 0,63-0,315	kg	8,51304	8,00	68
1.1.10.6	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,10000	0,00	0
1.1.10.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,13700	57,66	8
1.1.10.8	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00710	100,00	1
1.1.10.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00150	10,00	0
1.1.10.10	2952270007612	Mășină pentru acoperire	h-ut	0,03800	100,00	4
1.1.10.11	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,00850	100,00	1
1.1.10.12	2952270007613	Mășină pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,00030	100,00	0
1.1.11	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: linie continuă dreaptă, lățimea liniei 12 cm.	m			<b>125</b>
						3
1.1.11.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - linii de marcare	m2	0,13621	0,00	0
1.1.11.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,01211	75,00	76
1.1.11.3	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,30269	150,00	45
1.1.11.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05400	57,66	3
1.1.11.5	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00040	100,00	0
1.1.11.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00440	10,00	0
1.1.12	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: linie continuă curbă, lățimea liniei 12 cm.	m			<b>156</b>
						4
1.1.12.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - linii de marcare	m2	0,17026	0,00	0
1.1.12.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,26750	75,00	95
1.1.12.3	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,37836	150,00	57
1.1.12.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,07400	57,66	4
1.1.12.5	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00060	100,00	0
1.1.12.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00550	10,00	0
1.1.13	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: puncte penalti diametru liniei 22 cm.	buc			<b>17</b>
						2
1.1.13.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - linii de marcare	m2	0,04635	0,00	0
1.1.13.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,02838	75,00	2
1.1.13.3	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,08513	150,00	13
1.1.13.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03000	57,66	2
1.1.13.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00100	10,00	0
1.1.14	Ts151B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km.	t			<b>27</b>
						0
1.1.14.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,07600	350,00	27
1.1.15	RpCP12A aplicabil	Confectionarea, montarea porți, simple, tip serviciu.	kg			<b>763</b>
						20
1.1.15.1	2710703519624	Profil normal I 18 mm - porți pentru fotbal	kg	0,96481	750,00	724
1.1.15.2	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm învelit R1.2	kg	0,00473	50,00	0
1.1.15.3	4011106202741	Energie electrică	kw	0,00662	1,20	0
1.1.15.4	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,00757	85,00	1
1.1.15.5	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,00946	80,00	1
1.1.15.6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,01892	3,00	0
1.1.15.7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, ipsos, apă)	%	2,00000	0,00	0
1.1.15.8	7214240021800	Lacatur mecanic	h-om	0,25000	57,66	14
1.1.15.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10000	57,66	6
1.1.15.10	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,09000	25,00	2

1.1.15.11	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,05000	10,00	1
1.1.15.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05000	10,00	1
1.1.15.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	25,00	0
1.1.16	RpCH29A aplicabil	Plasa de siguranță, refoșosibilă, pe schele, la executarea învelitorilor și fatadelor.	m2			<b>109</b>
						9
1.1.16.1	1752127334760	Plasa pentru porțile de fotbal	buc	0,01892	5 000,00	95
1.1.16.2	2222222222992	Materiale marunte (sfoara, cleme)	%	5,00000	0,00	0
1.1.16.3	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,12000	57,66	7
1.1.16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	57,66	2
1.1.16.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	25,00	0
1.1.17	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire.	m3			<b>956</b>
						46
1.1.17.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,24309	350,00	85
1.1.17.2	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,09648	500,00	48
1.1.17.3	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,20128	500,00	601
1.1.17.4	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,23647	20,00	5
1.1.17.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,80000	57,66	46
1.1.17.6	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,04200	600,00	25
1.1.17.7	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14f	h-ut	0,25800	550,00	142
1.1.17.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02500	150,00	4
1.1.18	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm.	m2			<b>315</b>
						60
1.1.18.1	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare	m2	0,96008	180,00	173
1.1.18.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,51343	3,00	5
1.1.18.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	14,87889	3,00	45
1.1.18.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00473	350,00	2
1.1.18.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,08106	350,00	28
1.1.18.6	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,01892	150,00	3
1.1.18.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,01240	57,66	58
1.1.18.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03160	57,66	2
1.1.19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 7*20x500 cm, pe fundație de beton	m			<b>159</b>
						34
1.1.19.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04257	0,00	0
1.1.19.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,76201	3,00	8
1.1.19.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00757	350,00	3
1.1.19.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 7x20x500	m	0,95062	120,00	114
1.1.19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00568	20,00	0
1.1.19.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	57,66	9
1.1.19.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	57,66	25
		<b>TOTAL Capitolul 1. Amenajare teren cu gazon artificial</b>				<b>13 577</b>
		<b>Capitolul 3. Instalare gard</b>				
1.1.20	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare 80.0-80.0mm	t			<b>45 983</b>
						2 306
1.1.20.1	2811106301200	Elemente metalice - stilpi metalici pentru gard 80x80 mm	kg	964,81067	45,00	43 416
1.1.20.2	2873155901340	Electrod sud.otel siab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,42565	50,00	21
1.1.20.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,14830	5,00	31
1.1.20.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,14830	2,50	15
1.1.20.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,14830	7,00	43
1.1.20.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,06148	40,00	2
1.1.20.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09459	100,00	9
1.1.20.8	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,89179	45,00	85
1.1.20.9	4011106202741	Energie electrică	kw	0,42565	1,20	1
1.1.20.10	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,00000	57,66	2 018
1.1.20.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00000	57,66	288
1.1.20.12	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu braț cu zabrele	h-ut	0,15000	350,00	53
1.1.21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații	m3			<b>1 573</b>
						254
1.1.21.1	2663102100000	Beton	m3	0,96954	1 200,00	1 163
1.1.21.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,09459	20,00	2
1.1.21.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.1.21.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	57,66	231
1.1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	57,66	23
1.1.21.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	60,00	36
1.1.21.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	400,00	100
1.1.22	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la poziție, într-un strat de grund și un strat de vopsea, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confecționate din profile usoare, executate manual.	t			<b>1 491</b>
						617
1.1.22.1	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,01323	60,00	301
1.1.22.2	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,35111	60,00	261

1.1.22.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,24289	45,00	281
1.1.22.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,12145	10,00	31
1.1.22.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,70000	57,66	617
1.1.23	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 5,05 m, profil metalic 40.0-40.0mm	m			<b>503</b> 63
1.1.23.1	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma - coama 5.05, profil metalic 40x40mm	m2	1,79720	200,00	359
1.1.23.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,45403	35,00	16
1.1.23.3	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,06621	500,00	33
1.1.23.4	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,47673	0,00	0
1.1.23.5	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,75000	0,00	0
1.1.23.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,92000	57,66	53
1.1.23.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	57,66	10
1.1.23.8	2410520006700	Automacara	h-ut	0,05000	400,00	20
1.1.24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			<b>72</b> 72
1.1.24.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,25000	57,66	14
1.1.24.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00000	57,66	58
1.1.25	Tr11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t			<b>32</b> 32
1.1.25.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55000	57,66	32
		<b>TOTAL Capitolul 3. Instalare gard</b>				<b>49 654</b>

**Obiectul: Reconstrucția stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ**

**Devizul: Capitolul 2. Stilpi de electricitate**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc			<b>744</b> 197
1.2.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00057	35 000,00	20
1.2.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,09459	45,00	4
1.2.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,47295	80,00	38
1.2.1.4	1	Muncitor	h-om	3,41000	57,66	197
1.2.1.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02000	450,00	9
1.2.1.6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33000	350,00	466
1.2.1.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02000	550,00	11
1.2.2	Pret furnizor	Console metalice	buc			<b>1 200</b> 0
1.2.3	Pret furnizor	Corp de iluminat STREET LIGHT 150 W 3 COP 6000K	buc			<b>1 500</b> 0
1.2.4	Pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc			<b>50</b> 0
1.2.5	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg.	100 m			<b>4 089</b> 1 661
1.2.5.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	35 000,00	1
1.2.5.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00076	35 000,00	26
1.2.5.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	25 000,00	1
1.2.5.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00787	10 000,00	79
1.2.5.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,00388	120,00	0
1.2.5.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00908	85,00	1
1.2.5.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,47295	100,00	47
1.2.5.8	1	Muncitor	h-om	28,80000	57,66	1 661
1.2.5.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,63000	450,00	734
1.2.5.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,42000	45,00	289
1.2.5.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,42000	55,00	353
1.2.5.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,63000	550,00	897
1.2.6	Pret furnizor	Cablu AVVG 2*16 mm	m			<b>45</b> 0
1.2.7	Pret furnizor	Cablu VVG 3*1,5mm	m			<b>45</b> 0
1.2.8	Pret furnizor	Cablu ABBT 2*16 mm	m			<b>45</b> 0

1.2.9	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			<b>4 721</b>
						<b>1 776</b>
1.2.9.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00199	35 000,00	70
1.2.9.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,99319	50,00	50
1.2.9.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,77563	200,00	155
1.2.9.4	1019852	Vopsea	kg	0,64321	80,00	51
1.2.9.5	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,61483	1 000,00	615
1.2.9.6	5009030	Flanșe	10 buc	0,96481	45,00	43
1.2.9.7	05009031	Scoabe	10 buc	3,87816	45,00	175
1.2.9.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	7,56714	15,00	114
1.2.9.9	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,07567	120,00	9
1.2.9.10	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,02838	120,00	3
1.2.9.11	1	Muncitor	h-om	30,80000	57,66	1 776
1.2.9.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,47000	450,00	212
1.2.9.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,00000	50,00	1 000
1.2.9.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,42000	20,00	128
1.2.9.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,18000	10,00	62
1.2.9.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,47000	550,00	259
1.2.10	Pret furnizor	Teava PE d 25 mm	m			<b>35</b>
						<b>0</b>
1.2.11	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura.	buc			<b>1 181</b>
						<b>652</b>
1.2.11.1	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare	buc	0,95535	0,00	0
1.2.11.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	94,58928	3,00	284
1.2.11.3	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,18918	350,00	66
1.2.11.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,17026	500,00	85
1.2.11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,07945	20,00	2
1.2.11.6	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,28377	0,00	0
1.2.11.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,30000	57,66	652
1.2.11.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12000	25,00	3
1.2.11.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,22500	400,00	90
1.2.12	Pret furnizor	Stilpi din otel zincat piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180*180 mm	buc			<b>5 000</b>
						<b>0</b>
1.2.13	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj.	t			<b>40 794</b>
						<b>3 586</b>
1.2.13.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,17026	3 000,00	511
1.2.13.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	3,97275	50,00	199
1.2.13.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	25,53911	45,00	1 149
1.2.13.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,75671	200,00	151
1.2.13.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,94589	35 000,00	33 106
1.2.13.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,14188	350,00	50
1.2.13.7	1	Muncitor	h-om	62,20000	57,66	3 586
1.2.13.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,74000	450,00	783
1.2.13.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10000	20,00	302
1.2.13.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74000	550,00	957
1.2.14	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			<b>362</b>
						<b>95</b>
1.2.14.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,19712	80,00	256
1.2.14.2	2320166200676	White spirit	kg	0,22701	50,00	11
1.2.14.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	57,66	95

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

