

DEVIZ LOCAL
Ventilarea

Valoarea de deviz 172 383,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de montare						
1		P1		0,0000	0,000	0,000
2	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw KT60-35-4	buc	1,0000	1 272,971	1 272,971
3	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg BFK60-35	buc	1,0000	1 631,120	1 631,120
4	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDR60-35	buc	1,0000	74,774	74,774
5	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg VBR60-35-2	buc	1,0000	694,650	694,650
6	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,0000	309,237	309,237
7	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw K250L	buc	1,0000	1 221,844	1 221,844
8	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDK250-900	buc	1,0000	74,774	74,774
Total			Lei			5 279,370
Asigurare sociala si medicala				22,5 %		891,409
Cheltuieli de transport				8 %		80,983
Total						6 251,762
Cheltuieli de regie				74 %		3 591,388
Total						9 843,150
Beneficiu				6 %		590,589
Total Lucrari de montare						10 433,739
Inclusiv salariu						4 853,227
2. Lucrari sanitare						
2.1. Sistema P1						
9	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,0000	590,806	1 181,611
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000	795,833	795,833
11	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	59,8000	375,264	22 440,799
12	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2	m2	7,2000	364,698	2 625,822

		mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm				
13	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	4,8000	364,698	1 750,549
14	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	5,6000	291,827	1 634,229
15	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	0,4000	291,818	116,727
16	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	0,6200	375,265	232,664
17	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	5,0000	276,982	1 384,911
18	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	2,0000	113,542	227,084
19	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	1,0000	113,543	113,543
20	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	1,0000	276,963	276,963
21	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	64,0000	102,442	6 556,308
22	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	63,5000	42,454	2 695,860
Total			Lei			42 032,903
Total Sistema P1						42 032,903
Inclusiv salariu						19 467,924
2.2. Sistema B1						
23		Консоль для вентилятора МК6	buc	1,0000	285,000	285,000
24		Быстроразъемные хомуты FK250	buc	2,0000	210,000	420,000
25	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	3,2000	364,698	1 167,033
26	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	3,2000	364,698	1 167,033
27	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	4,7100	397,417	1 871,835
28	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	4,0000	438,542	1 754,168
29	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata	buc	4,0000	328,542	1 314,168

		confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal				
30	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	1,0000	563,579	563,579
31	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	3,0000	102,443	307,328
32	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	3,6000	42,454	152,836
Total			Lei		9 002,980	
Total Sistema B1					9 002,980	
Inclusiv salariu					2 683,301	
2.3. Sistema BE1-BE3						
33	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	18,8400	397,417	7 487,332
34	CC09B	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv	m2	1,0000	87,833	87,833
35	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc	3,0000	1 483,231	4 449,692
36	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	30,0000	52,574	1 577,205
37	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm	buc	3,0000	4 260,737	12 782,212
38	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	14,0000	102,442	1 434,192
39	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	14,5000	42,454	615,589
40	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	5,0000	102,442	512,211
41	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	5,5000	148,223	815,226
42	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	5,5000	28,957	159,266
Total			Lei		29 920,758	
Total Sistema BE1-BE3					29 920,758	

Inclusiv salariu						8 389,051
2.4. Sistema BE4						
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000	795,833	795,833
Total			Lei		795,833	
Total Sistema BE4						795,833
Inclusiv salariu						28,830
2.5. Sistema BE5						
44	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	4,0000	291,826	1 167,305
45	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	2,0000	704,379	1 408,758
46	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	2,0000	338,892	677,784
47	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	1,0000	102,443	102,443
48	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	1,2000	42,455	50,946
49	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	2,0000	102,442	204,885
50	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	2,0000	148,223	296,446
51	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	2,0000	28,958	57,915
Total			Lei		3 966,482	
Total Sistema BE5						3 966,482
Inclusiv salariu						1 353,951
Total			Lei		85 718,956	
Asigurare sociala si medicala			22,5 %		7 182,688	
Cheltuieli de transport			8 %		4 187,465	
Total					97 089,109	
Cheltuieli de regie			14,5 %		14 077,921	
Total					111 167,030	
Beneficiu			6 %		6 670,021	
Total Lucrari sanitare						117 837,051
Inclusiv salariu						31 923,057
3. Utilaj						
52		Канальный вентилятор KE60-35-4	buc	1,0000	13 850,000	13 850,000
53		Кассета фильтра FFK 60-35 с фильтрующим элементом BFK60-35	buc	1,0000	3 685,000	3 685,000
54		Шумоглушитель LDR 60-35	buc	1,0000	2 365,000	2 365,000

55		Канальный нагреватель VBR 60-35-4	buc	1,0000	8 832,000	8 832,000
56		Заслонка с электроприводом BELIMO	buc	1,0000	6 521,000	6 521,000
57		Канальный вентилятор K250L	buc	1,0000	3 645,000	3 645,000
58		Шумоглушитель LDK 250-900	buc	1,0000	4 350,000	4 350,000
Total			Lei		43 248,000	
Cheltuieli de depozitare			2 %		864,960	
Total Utilaj					44 112,960	
Inclusiv salariu					0,000	
Total			Lei		172 383,73	
Total deviz:					172 383,73	
Inclusiv salariu					36 776,28	

Intocmit

Director SRL "BECAD" domnul Ion Platon

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)