

**HARTA TEHNOLOGICA Crearea culturi silvice de salcim alb pe terenuri degradatete**  
**Primaria Alexeevca 10,88 ha pregătirea solului mecanizat fișii 0,7x2,5m, plantarea manual 0,7x2,5m cu hirlleț Kolesov.**

Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Componenta agregatului		Cantitatea necesara		Tariful zilnic (lei)	Salariu Total (incl. vechimea muncii si altele)	Fondul asigurării sociale/medicale	Consumul de materiale				Total consumuri directe	Lucrări de proiectare și pregătire a pământului de acte pentru prezentarea la FEWS 577 lei/ha	Total general (lei)	
				Tractorul	Utilajul	Agregatului schimb	Zilei-om				Materiale	Cantitatea	Costul unei unitati (lei)	Suma (lei)				
1	Transportarea tractorului (150 km)	Zile-om		John Deere M100	PN-2-35	1,00		162,32	324,64	89,28	Motorina	75	14,24	1 177,26	1 591,18		1 591,18	
2	Transportarea oamenilor la marcarea suprafetelor (170 km)	Zile-om		Mercedes Sprinter 313		1,00		182,64	365,28	100,45	Motorină	51	14,24	800,54	1 266,27		1 266,27	
3	Marcarea suprafața pentru pregătirea solului mecanizată	ha	10,88		manual		12,65	130,16	3 293,35	905,67				4 199,02		4 199,02		
4	Pregatirea solului mecanizat in fisii	ha	10,88	John Deere M100	PN-2-35	4,18		190,16	1 591,49	437,66	Motorina	217,6	14,24	3 415,62	5 444,78		5 444,78	
<b>TOTAL - Pregatirea Solului</b>						<b>6,18</b>	<b>12,65</b>		<b>5 574,76</b>	<b>1 533,06</b>		<b>343,6</b>		<b>5 393,42</b>	<b>12 501,24</b>		<b>12 501,24</b>	
1	Incarcarea puietilor	mii buc	62,168		manual		2,56	142,00	726,58	199,81				926,38		926,38		
2	Transportare puietilor (150 km)	mii buc	62,168	Mercedes 416CDI		1,00		182,64	365,28	100,45	Motorină	50	14,24	784,84	1 250,57		1 250,57	
3	Descarcarea puietilor	mii buc	62,168		manual		0,84	142,00	238,59	65,61				304,20		304,20		
4	Pregatirea puietilor perntu sadit	mii buc	62,168		manual		1,36	1 118,32	3 035,99	834,90				3 870,88		3 870,88		
5	Ingroparea puietilor pentru pastrarea temporara	mii buc	62,168		manual		1,83	130,16	475,99	130,90				606,89		606,89		
6	Transportarea oamenilor la plantarea (170 km)	Zile-om		Mercedes Sprinter 313		5		182,64	1 826,40	502,26	Motorină	255	14,24	4 002,68	6 331,34		6 331,34	
7	Sadirea puietilor cu hirlleț "Kolesov"	buc	62168		hirlleț "Kolesov"		95,94	159,76	30 654,35	8 429,95		62168	1,73	107 550,64	146 634,94		146 634,94	
8	Colectarea și îngroparea stîlpilor	buc	4,000				0,55	135,53	149,08	41,00		4	43,08	172,32	362,40		362,40	
<b>TOTAL - Plantare</b>						<b>6</b>	<b>103,07</b>		<b>37 472,26</b>	<b>10 304,87</b>		<b>62473</b>		<b>112 510,48</b>	<b>160 287,62</b>		<b>160 287,62</b>	
	Transportarea lucrătorilor la îngrijirea c.s. Distanța-170 km	Zile-om				17		182,64	6 209,76	1 707,68	Motorina	867	14,24	13 609,13	21 526,57		21 526,57	
	Prășit c.s. 6 ori pe trei ani (0,5x2,5m)	m2	130560		manual		326,40	130,16	84 968,45	23 366,32				108 334,77		108 334,77		
	Cosit c.s. Manual 2 ori pe 2 ani (0,7x2,5)	ha	6,09		manual		12,19	142,00	3 460,71	951,70				4 412,41		4 412,41		
<b>Total pe îngrijirea c.s.</b>						<b>17</b>	<b>338,59</b>		<b>94 638,92</b>	<b>26 025,70</b>				<b>13 609,13</b>	<b>134 273,75</b>		<b>134 273,75</b>	
	Transportarea lucrătorilor la completarea c.s. Distanța-170 km	Zile-om				1		182,64	365,28	100,45	Motorina	51	14,24	800,54	1 266,27		1 266,27	
	Completarea c.s. 20% (0,7x2,5)	buc	12434		manual		19,52	159,76	6 236,71	1 715,10		12434	1,73	21 510,82	29 462,62		29 462,62	
<b>Total completarea c.s.</b>						<b>1</b>	<b>358,10</b>		<b>6 601,99</b>	<b>1 815,55</b>				<b>22 311,36</b>	<b>30 728,89</b>		<b>30 728,89</b>	
<b>Total General</b>						<b>30,18</b>	<b>812,41</b>		<b>144 287,93</b>	<b>39 679,18</b>				<b>153 824,39</b>	<b>337 791,50</b>		<b>6 277,76</b>	<b>344 069,26</b>
<b>INCLUSIV DESCIFRARE MATERIALE</b>																		
1	Motorina	litru										1 566,60	14,24	22 305,25	22 305,25		22 305,25	
2	Ulei	litru										109,66	20,84	2 285,36	2 285,36		2 285,36	
3	Material saditor	mii buc										74,60	1,73	129 061,46	129 061,46		129 061,46	
4	Stilpi	buc										4,00	43,08	172,32	172,32		172,32	
<b>TOTAL - Materiale</b>														<b>153 824,39</b>	<b>153 824,39</b>		<b>153 824,39</b>	

**Prestator de servicii:**

**Solar Product S.R.L.**

Iurie Stati

Administrator