

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1593168188179 din 26.06.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Lucrări de mentenanță, schimbarea bateriei de acumulate, fabricarea unui Dispozitiv suplimentar pentru UPS SitePro 20kVA

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri Lot nr.1.1 «Acumulate»	HRL1280	TAIWAN	CHITACI CHEMICAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD	Cantitatea – 30 bucăți Resurs – conform Eurobat (20°C): 6-9 years Tensiunea nominală – 12V, Dimensiuni (maxime): Lungimea – mai mică de 184 mm Lățimea – mai mică de 78 mm	Cantitatea – 30 bucăți Resurs – conform Eurobat (20°C): 6-9 years Tensiunea nominală – 12V, Dimensiuni (maxime): Lungimea – 181.0±2.0 mm Lățimea – 76.0±1.0 mm	ISO 9001:2015

				Înălțimea – mi mică de 168 mm Rezistența internă – mai mică de 9,1 mOm Capacitatea de a genera puterea: 80W (15min-rate to 1,67V PER CELL , 25°C) Curentul maxim de descărcare – 300A și mai mult în decurs de 5 sec. Curentul maxim de încărcare – 7,5 A Curentul de scurt circuit – 720A și mai mult Greutatea 6.8 kG și mai mult	Înălțimea – 165.0±2.0 mm Rezistența internă – 9.00 mΩ Capacitatea de a genera puterea: 80W (15min-rate to 1,67V PER CELL , 25°C) Curentul maxim de descărcare – 300A (5 sec) Curentul maxim de încărcare – 8.0A Curentul de scurt circuit – 723A Greutatea 6.8 kG	
Bunuri Lot nr.1.2 «Dispozitiv suplimentar»	Dispozitiv suplimentar	RM	SrI SINCOS-PLUS, MUN.CHIȘINĂU	- dimensiunile și greutatea Dispozitivului nu sînt limitate, dar de dorit minime, - construcția Dispozitivului trebuie să includă detalii pentru fixare la perete,	Nu mai mari de 300x200x200	1.Certificat de conformitate OCpr-001 11 A002534-19 din 13 august 2019 (valabil 13 august 2021)

				- alimentare Dispozitivului de la priza, unită la ieșirea UPS - este necesar de fabricat un Dispozitiv, în care sunt indicatoare vizuale și sonor, care funcționează conform Tab.1 din <u>“CAIET DE SARCINI Acumulatori”</u>	Dispozitivul va fi dotat cu 4 detalii de fixare pe perete Corespunde Corespunde	2. Scrisoare de recomandare ÎS MOLDELECTRICA (anexate în DESCRIEREA POSIBILITATILOR ÎNTREPRINDERII)
Servicii	Lucrări	RM	SrI SINCOS-PLUS, MUN.CHIȘINĂU	1.Livrarea a 30 (treizeci) de acumulatori cu parametrii indicați în ANEXA 1, care vor fi instalate în UPS SitePro 20kVA în locul celor vechi, 2.Fabricarea unui Dispozitiv suplimentar unit la UPS SitePro 20kVA, cu parametrii indicați în ANEXA 2, 3.Lucrări de mentenanță la UPS SitePro 20kVA 4.Diagnostica computerizată a stării acumulatorilor noi instalate în UPS SitePro 20kVA, și, dacă este cazul, cu schimbarea curentului de încărcare.	Vor fi livrate Va fi fabricat Va fi făcut Va fi efectuată de un specialist autorizat	Vezi “Confirmarea autorizatiei”

