

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 628 263,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I Scoterea solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp)	100 m3	27,300	423,50 0,00	11 561,55 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II Evacuarea solului mineral cu buldozer	100 m3	74,220	539,00 0,00	40 004,65 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Descarcarea pamintului	100 m3	35,160	787,50 0,00	27 688,50 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7 638,00 0	15,20 0,00	116 097,60 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	63,650	161,72 20,76	10 293,42 1 321,22
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint	100 m3	53,090	2 467,83 292,34	131 017,36 15 520,11

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv grad. compact. 92-94%				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea pamintului	100 m3	31,540	787,50 0,00	24 837,75 0,00
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5 204,00 0	15,20 0,00	79 100,80 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	31,540	161,72 20,76	5 100,51 654,67
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	9,080	462,02 0,00	4 195,10 0,00

Total Sistematizarea pe verticala						449 897,24
Inclusiv salariu						17 496,00

Прямые затраты	lei	449 897,24
Asigurare sociala si medic	22,50 %	3 936,60
Total	100,00 +	453 833,84
Cheltuieli de transport	10,00 %	9,14
Total	100,00 +	453 842,98
Cheltuielile de regie	12,00 %	54 461,16
Total	100,00 +	508 304,14
Beneficiu de deviz	3,00 %	15 249,12
Total	100,00 +	523 553,26
TVA	20,00 %	104 710,65

Total deviz: **628 263,91**
Inclusiv salariu **17 496,00**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construirea stadionului-complex
sportiv din satul Tintareni, r-l
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Sistematizarea pe verticala**

Valoarea de deviz 628 263,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	303,434	57,66	17 496,00
		Total manopera				17 496,00

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,381	240,00	91,44
		Total materiale de construcții				91,44

Utilaje de construcții:

1.	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	461,989	250,00	115 497,25
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	150,075	350,00	52 526,25
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,986	350,00	4 195,10
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	185,408	350,00	64 892,80
5.	34105400000065	Autobasculanta 5t	h-ut	975,992	200,00	195 198,40
		Total utilaje de construcții				432 309,80

Total:

Прямые затраты	lei	449 897,24
Asigurare sociala si medic	22,50 %	3 936,60
Total	100,00 +	453 833,84
Cheltuieli de transport	10,00 %	9,14
Total	100,00 +	453 842,98
Cheltuielile de regie	12,00 %	54 461,16
Total	100,00 +	508 304,14
Beneficiu de deviz	3,00 %	15 249,12
Total	100,00 +	523 553,26
TVA	20,00 %	104 710,65

Total deviz:

628 263,9

1

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construirea stadionului-complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1
Sistematizarea pe verticala
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I Scoterea solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp)	100 m3			423,50 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	423,50
2	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II Evacuarea solului mineral cu buldozer	100 m3			539,00 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Descarcarea pamintului	100 m3			787,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t			15,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 km				
	341054000 00065	Autobasculanta 5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>161,72</u> 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	240,00	0,96
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			<u>2 467,83</u> 292,34
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	57,66	292,34
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	250,00	2 175,50
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea pamintului	100 m3			<u>787,50</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			<u>15,20</u> 0,00
	341054000 00065	Autobasculanta 5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>161,72</u> 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	240,00	0,96
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			462,02 <hr/> 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	350,00	462,02

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)