

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ
(Lotul nr. 1)**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparație a sectoarelor de străzi din com. Ivancea**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1.1 Lucrări de reparație în s. Ivancea (<i>str. M. Panov</i> 156*3 m, <i>str. str. Mărului</i> 70*3 m) 1.1.1 str. M. Panov 156*3 m		
1	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	22,9300
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea)	100 m3	0,2293
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	57,3300
4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	3,1200
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,6800
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=10 cm	m3	46,8000
7	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc	3,0000
8	DA17A	Acoperirea cu pelicula tehnica	m2	468,0000

1	2	3	4	5
9	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (plasa armata VR d4 150x150)	kg	636,4800
10	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Beton C20/25)	m2	468,0000
11	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	66,0000
12	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	66,0000
		1.1.2. str. Marului 70*3 m		
13	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	1,4000
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,1000
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=10 cm	m3	21,0000
16	DA17A	Acoperirea cu pelicula tehnica	m2	210,0000
17	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (plasa armata VR d4 150x150)	kg	285,6000
18	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Beton C20/25)	m2	210,0000
19	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	27,0000
20	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	27,0000

1	2	3	4	5
		1.2 Lucrări de reparație în s. Brănești (<i>str. Trandafirilor 486 *3 m</i>) 1.2.1. str. Trandafirilor 486 *3 m (k=1,15 conditii restrinse manopere si utilaje)		
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	9,7200
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,5800
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h=10 cm	m3	145,8000
4	DA17A	Acoperirea cu pelicula tehnica	m2	1 458,0000
5	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (plasa armata VR d4 150x150)	kg	1 982,8800
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Beton C20/25)	m2	1 458,0000
7	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	207,0000
8	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	207,0000

1	2	3	4	5
		1.3 Lucrări de reparație în s. Furceni (<i>str. Iosif Gasper 358 *3 m</i>) 1.3.1. str. Iosiv Gasper 358 *3 m (k=1,15 conditii restrinse manopere si utilaje) Coeficient la manoperei=1,150 Coeficient la utilajului=1,150		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,7400

1	2	3	4	5
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=10 cm	m3	107,4000
3	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc	1,0000
4	DA17A	Acoperirea cu pelicula tehnica	m2	1 074,0000
5	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (plasa armata VR d4 150x150)	kg	1 460,6400
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Beton C20/25)	m2	1 074,0000
7	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	153,0000
8	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	153,0000