

CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

1. Caiet de sarcini

Obiectul: „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a polderului nr.5 r-nul Cahul”

Autoritatea contractantă: „Agenția Apele Moldovei”

1 . Descriere generală

Obiectul achiziției reprezintă un sector de dig cu lungimea de 23.9km amplasat de-a lungul albiei r. Prut, construit în anii 70 al secolului trecut, pentru a proteja de inundații or. Cahul, satelor Roșu și Andrușul de Jos. Reconstrucția sectorului respectiv de dig este impusă de starea nesatisfăcătoare a rambleului care este cu multiple fisuri, găuri, cu tasări de adâncituri care variază între 0.5m - 1.5m formate de vegetația forestieră, viituri și de trecerea transportului pe coronamentul digului. Lucrările propuse prevăd reconstrucția rambleului digului cu înălțarea coronamentului cu 1m mai sus de cota nivelului de apă la trecerea debitului de viitură cu asigurare de 1% care este egal cu 1260m³/sec

2. Informații și proiectare

Parte componentă a contractului atribuit va fi un exemplar a proiectului de execuție ce cuprinde desenele tehnice, memoriu explicativ, geologia și topografia obiectului de asemeni devizul ofertă conform listei cu acantități de lucrări anexat la documentația de atribuire.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Calitatea lucrărilor executate va fi în strictă conformitate cu legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate în vigoare.

Recepția lucrărilor prezentate spre plată se efectuează de către Responsabilul Tehnic și Responsabilul de proiect din cadrul entității, iar recepția la terminarea lucrărilor de către comisie;

Termenul de executare a lucrărilor constituie 24 de luni iar durata de responsabilitate pentru calitatea lucrărilor, antreprenorul o poartă minim 5 – maxim 25 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Antreprenorul general conform proiectului va efectua încercări de laborator pentru verificarea compactării solului la reconstrucția digului.

Încercările de laborator se vor prezenta împreună cu procesele verbale de executare a lucrărilor.

Se va completa și păstra cartea tehnică a construcției până la recepția finală a lucrărilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul pe perioada de garanție a lucrărilor va înlătura din cont propriu toate viciile ascunse și defectele apărute în procesul de exploatare a digului.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Lucrările se vor executa în conformitate cu proiectul de execuție.

Agenția „Apele Moldovei”
Specialist principal SICIP
Secretarul grupului de lucru

Vlad CEBAN 

Data "23" mai 2021