

1	2	3	4	5	6	7
185	IfE05B2	Executarea garnisajelor cu pat de nuiele pentru captusirea albiilor impotriva eroziunilor, legate cu longrine, grosimea patului 20 cm (Устройство обшивок с хворостяными подушками для обивки русел против вымывания почв, связанных лонгаринами, толщина подушки 20 см)	m2			18,113 17,875
	7129100011000	Fascinar	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0170	14,00	0,24
	1111000100042	Tarusi D=4-8 cm L=1,00 m (pt.informatie)	m3	0,0020	0,00	0,00
	1111000100044	Longrine de foioase (pt. informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2051142958901	Nuiele...(pt.informatie)	m st	0,3090	0,00	0,00
186	IfH01A2	Plantarea butasilor de salcie inclusiv tasarea pamintului executandu-se prin infigere in teren mijlociu si aterisamente, salcie (Посадка саженцев ивы включая уплотнение земли, в средний грунт)	1000 buc			41 440,640 230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	57,66	230,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,0000	2,00	10,00
	1111000000017	Butasi arbori foi moi salcie	buc	1 030,0000	40,00	41 200,00
		11. Constructia zagazului de nuiele Tip III-4 buc				
187	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			76,111 76,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
188	IfC01A	Lemn brut rotund de foioase pentru constructii, pentru confectionarea de tarusi, pari, bulumaci, longrine, moaze etc. (Необработанный лесоматериал круглый, лиственных пород для строительства, для изготовления колов, столбов, стоек, лонгарин, схваток и т.д.)	m3			2 266,000 0,000
	0221122900670	Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342	m3	1,0300	2 200,00	2 266,00
189	IfC03A	Confectionarea parilor din lemn brut rotund de foioase, pentru constructii D= 8-12 cm, L=2 m (Изготовление столбов из круглого необработанного лесоматериала лиственных пород, для строительства, D=8-12 cm, L=2 m)	buc			5,651 5,651
	7129100011000	Fascinar	h-om	0,0980	57,66	5,65
190	IfC07A2	Baterea parilor din lemn D= 8-12 cm, cu lungimea pina la 2 m, teren tare (Забивание деревянных столбов D=8-12cm, длиной до 2 м, в твердый грунт)	m			31,713 31,713
	7129100011000	Fascinar	h-om	0,5500	57,66	31,71
191	IfE01A	Recoltarea nuielelor sau crengilor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri (Уборка прутьев или веток для изготовления фашин, покровов или плетений)	m st			101,482 101,482
	7129100011000	Fascinar	h-om	1,7600	57,66	101,48
192	IfE03A	Impletirea nuielelor verzi, pe pari sau bulumaci, gata batuti, la garduri, cu inaltimea de 1-2 m, executate normal (Заплетение зеленых прутьев, на забитые столбы или стойки, для заборов, высотой 1-2 м, выполненные нормально)	m2			26,754 26,754
	7129100011000	Fascinar	h-om	0,4640	57,66	26,75
	2051142958901	Nuiele...(pt.informatie)	m st	0,0620	0,00	0,00