

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumirea beneficiarului de stat**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor *Scoala Ciulucani, reparatia la retele termice***

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m	154,000
2	RpIC20A	Demontarea tevi negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc, avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	14,000
3	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	8,000
4	RpIC37B	Taierea tevi de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	30,000
5	RpIC36A	Sudarea tevi de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm	buc	30,000
6	RpIC40E	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4"	buc	8,000
7	RpIC40C	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3 4"	buc	4,000
8	RpID03D	Montarea robinetului cu ventil pentru apa sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 2"	buc	8,000
9	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn - 3 8" dezaerisitor automat	buc	4,000
10	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3 4"	buc	4,000
11	RpIC02C	Montarea tevi, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"- 2"	m	160,000
12	RpIC02B	Montarea tevi, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4"	m	6,000
13	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"- 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	54,000
14	RpIC21A	Montarea distribuitorului - colector si a dispozitivului de siguranta, pe suport gata confectionat, avind diametrul de pina la 100 mm	m	2,000
15	RpIC27B	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punetele si centralele termice etc, avind greutatea de 11-65 kg	buc	2,000
16	RpF14A	Confectionarea pe santier a curbelor din teava de	buc	8,000

		instalatii si teava de constructii, prin indoire 1 1/4-1 1/2"		
17	RpIC35C	Imbinari de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 89	buc	10,000
18	RpGD12G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau planse din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	9.000
19	RpGA21C	Confactionarea si montarea tevii de protectie in ziduri de orice fel, la trecerea conductelor de gaze, inclusiv executarea strapungerii si fixarea tevii in ziduri peste 37 cm grosime	buc	9.000
20	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	166,000
21	RpIE04B	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	166,000
22	RpIE05B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermeelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2"	m	166,000

