

Ремонтные работы в д/с № 7

Formular Nr.7
WinCmeta

мун. Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонтные работы в д/с № 7 мун. Чадыр-Лунга


Valoarea de deviz 455 604,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Группа 1-ый этаж				
		1. 1Демонтажные работы				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC(Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы.)	m2	60,500	39,086 39,086	2 364,716 2 364,716
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte(Разборка плитусов)	m	29,800	21,243 21,243	633,027 633,027
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor(Снятие обоев)	m2	78,560	28,391 27,190	2 230,381 2 136,061
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (Очистка масляных красок)	m2	88,400	32,043 19,543	2 832,610 1 727,610
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери,))	m2	3,360	35,708 35,708	119,978 119,978
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	9,000	18,693 18,693	168,241 168,241
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток)	buc	3,000	5,098 5,098	15,295 15,295



1	2	3	4	5	6	7
8	RpIB11A	Demontari radiatoare (Снятие радиаторов)	m2	7,000	13,595 13,595	95,166 95,166
		Total 1Демонтажные работы Inclusiv salariu				8 459,414 7 260,094
		1. .2 Дверные проемы				
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2	1,680	1 589,777 6,777	2 670,826 11,386
10	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, (Закрытие дверного проема из гипсокартонных плит и сердцевины из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлические элементы)	m2	2,000	443,655 101,964	887,310 203,928
		Total .2 Дверные преы Inclusiv salariu				3 558,136 215,314
		1.3. потолки				
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков высотой до 4 м)	m2	59,500	355,471 187,095	21 150,529 11 132,175
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	59,500	3,674 2,549	218,609 151,671
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолковтолщиной 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	59,500	109,881 93,467	6 537,934 5 561,287



1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	59,500	3,674 2,549	218,609 151,671
15	CJ04B	Profiluri turnate (Багеты)	m	33,000	51,020 38,237	1 683,644 1 261,805
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и багет	m2	59,500	60,949 46,733	3 626,495 2 780,643
		Total потолки				33 435,820
		Inclusiv salariu				21 039,252
		1.4. полы				
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	59,500	90,597 59,479	5 390,511 3 539,001
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса)порожки и плинтус 33,м,заглушки,углы,соединения 25шт	m2	59,500	270,824 110,461	16 114,040 6 572,429
		Total полы				21 504,551
		Inclusiv salariu				10 111,430
		1.5. Стены и откосы				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних откосов)	m2	10,940	9,298 2,548	101,715 27,870
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	10,840	127,782	1 385,158

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre (Шпатлевка: оконных откосов плоских)			84,202	912,748
21	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные, алюминиевые)	m	39,150	4,901 0,851	191,868 33,308
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов)	m2	10,840	3,673 2,548	39,810 27,615
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)	m2	10,840	54,966 46,733	595,830 506,591
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	10,840	3,673 2,548	39,810 27,615
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) откосов	m2	10,840	60,949 46,733	660,692 506,591
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	78,560	9,299 2,549	730,554 200,274
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	78,560	125,483 103,663	9 857,959 8 143,780
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	78,560	123,789 101,964	9 724,854 8 010,292




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс- 1,0 мм- добавлять от нормы CF50) к=5 до толщ. 10 мм				
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Разные работы - слой сетки из стекловолокна,)	m2	78,560	27,158 16,994	2 133,533 1 335,049
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	78,560	54,966 46,733	4 318,110 3 671,383
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	78,560	3,674 2,549	288,654 200,274
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен цвет согласовать с заказчиком	m2	78,560	60,950 46,734	4 788,193 3 671,384
33	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя,)	kg	0,300	189,247 5,947	56,774 1,784
34	CK33E	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (Карниз для штор (включая стальную штангу для крепления занавесок, гвозди и дюбели)	m		10,131 54,381	1 051,962 815,712




1	2	3	4	5	6	7
35	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Установка радиаторов)ранее снятые	buc	7,000	65,180 55,230	456,263 386,613
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	1,000	92,485 42,485	92,485 42,485
		Total Стены и откосы Inklusiv salariu				36 514,224 28 521,368
		1.6. Электроосвещение				
37	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare(Установка осветительных приборов)тип LED	buc	8,000	449,617 92,617	3 596,938 740,938
38	RpEE01A	Montarea interupatoarelor (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)двойных	buc	2,000	71,317 22,942	142,634 45,884
39	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток,)	buc	1,000	70,359 26,341	70,359 26,341
40	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток, двойных)	buc	1,000	75,359 26,341	75,359 26,341
41	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²)ПВС 3*2,5	m	20,000	35,213 5,948	704,266 118,958
42	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²)ПВС 3*1,5	m	60,000	21,051 5,948	1 263,047 356,874



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
43	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie (Установка разветвляющих коробок)	buc	2,000	73,952 64,577	147,904 129,154
44	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм	m	80,000	54,195 50,982	4 335,600 4 078,560
		Total Electroosвещение Inclusiv salariu				10 336,107 5 523,050
		2. Раздевалка и вход				
		2.1. Демонтажные работы				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери,))	m2	2,300	35,688 35,688	82,082 82,082
46	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы	m2	15,810	39,083 39,083	617,902 617,902
47	RpCK42E	Desfacerea din plinte (Разборка плинтусов,)	m	18,700	21,243 21,243	397,235 397,235
48	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка полов от масляных красок протравой)	m2	2,080	32,027 19,527	66,616 40,616
49	RpCR32A	Desfacerea tapetelor (Снятие обоев)	m2	40,200	28,390 27,190	1 141,294 1 093,054
50	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен и откосов)	m2	60,900	32,043 19,543	1 951,425 1 190,175
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				4 256,554 3 421,064
		2.2. дверные проемы				
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (Установка	m2	2,300	1 589,797 6,797	3 656,534 15,634



1	2	3	4	5	6	7
		одностворчатых дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности)				
		Total дверные префы Inclusiv salariu				3 656,534 15,634
		2.3. потолки				
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков высотой до 4 м)	m2	17,470	355,470 187,095	6 210,055 3 268,541
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	17,470	3,673 2,549	64,166 44,524
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщ. 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	17,470	109,881 93,467	1 919,623 1 632,868
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	17,470	3,673 2,549	64,166 44,524
56	CJ04B	Profiluri turnate (Багеты)	m	22,600	51,020 38,237	1 153,041 864,145
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и багет	m2	17,470	60,947 46,731	1 064,746 816,392



1	2	3	4	5	6	7
		Total pardoseli Inclusiv salariu				10 475,797 6 670,994
		2.4. podea				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,470	90,616 59,479	1 583,059 1 039,099
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки Бетоноконтакт в один слой для полов под плитку)	m2	2,080	31,473 11,887	65,464 24,726
60	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	2,080	262,259 100,248	545,498 208,516
61	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит(плинтусы) на клею)	m	4,700	78,962 42,485	371,123 199,680
62	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса)плинтус 16,8м,заглушки,углы,соединения 10шт	m2	15,300	287,184 110,461	4 393,909 1 690,053
		Total podea Inclusiv salariu				6 959,053 3 162,074
		2.5. Стены и откосы				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних откосов)	m2	7,360	9,301 2,551	68,458 18,778



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos, glafuri plane de ferestre (Шпатлевка оконных откосов плоских)	m2	7,360	127,789 84,208	940,524 619,771
65	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные, алюминиевые)	m	22,600	4,900 0,850	110,733 19,203
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов)	m2	7,360	3,676 2,551	27,058 18,778
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)	m2	7,360	54,964 46,734	404,538 343,959
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	7,360	3,676 2,551	27,058 18,778
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) откосов	m2	7,360	60,950 46,734	448,589 343,959
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	53,540	9,299 2,549	497,857 136,462
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Разные работы - слой сетки из стекловолокна,)	m2	53,540	27,158 16,994	1 454,040 909,859
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и	m2	53,540	125,484 103,664	6 718,408 5 550,155




Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс- 1,0 мм- добавлять от нормы CF50) к=5 до толщ.10 мм	m2	53,540	123,789 101,964	6 627,661 5 459,153
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)= 1,4 м вход	m2	6,000	298,341 140,201	1 790,049 841,203
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Декоративная шпатлевка стен гипсовой смесью)	m2	47,540	125,484 103,664	5 965,508 4 928,175
76	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	2,000	189,248 5,948	378,496 11,896
77	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc		92,485 42,485	184,970 84,970




Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		Total suma si otkosy Inclusiv salariu				25 643,947 19 305,099
		2.6. Electroosвещение				
78	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare(Установка осветительных приборов)тип LED	buc	3,000	449,617 92,617	1 348,852 277,852
79	RpEE01A	Montarea interupatoarelo (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)двойных	buc	1,000	71,317 22,942	71,317 22,942
80	RpEE01A	Montarea interupatoarelo (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)	buc	1,000	71,317 22,942	71,317 22,942
81	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток, двойных)	buc	2,000	75,358 26,340	150,716 52,681
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²)ПВС 3*2,5	m	20,000	35,213 5,948	704,266 118,958
83	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²)ПВС 3*1,5	m	40,000	21,051 5,948	842,032 237,916
84	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie (Установка разветвляющих коробок)	buc	2,000*	73,952 64,577	147,904 129,154
85	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм	m	60,000	54,195 50,982	3 251,700 3 058,920



1	2	3	4	5	6	7
		Total Electroosвещение Inclusiv salariu				6 588,104 3 921,365
		5. Кладовая				
		3.1. Ремонтные работы				
86	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен)	m2	32,000	19,543 19,543	625,379 625,379
87	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка полов)	m2	5,200	32,043 19,543	166,624 101,624
88	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков высотой до 4 м)	m2	5,200	355,468 187,097	1 848,432 972,906
89	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков высотой до 4 м)	m2	5,200	355,468 187,097	1 848,432 972,906
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщиной 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	5,200	109,881 93,467	571,383 486,029
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	5,200	3,674 2,549	19,105 13,255
92	CJ04B	Profiluri turnate (Багеты)	m	10,600	51,020 38,237	540,807 405,307
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	5,200	60,949 46,733	316,937 243,014



1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и багет				
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	5,200	90,658 59,479	471,420 309,290
95	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса) плинтус 10,6,м, заглушки, углы, соединения 8шт	m2	5,200	320,734 110,461	1 667,816 574,398
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	30,200	3,674 2,549	110,958 76,983
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	30,200	125,483 103,663	3 789,594 3 130,635
98	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой	m2	30,200	123,789 101,964	3 738,428 3 079,313



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница плюс- 1,0 мм- добавлять от нормы CF50) к=5 до толщ.10 мм				
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Разные работы - слой сетки из стекловолокна,)	m2	30,200	27,158 16,994	820,172 513,219
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	30,200	54,965 46,733	1 659,956 1 411,351
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	30,200	3,674 2,549	110,958 76,983
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен цвет согласовать с заказчиком	m2	30,200	60,950 46,734	1 840,675 1 411,352
103	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя)	kg	0,100	189,250 5,950	18,925 0,595
		Total Ремонтные работы Inclusiv salariu				20 166,001 14 404,539
		3.2. Электроосвещение				
104	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare(Установка осветительных приборов)тип LED	buc	1,000	449,617 92,617	449,617 92,617
105	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток,)	buc	1,000	70,359 26,341	70,359 26,341



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
106	RpEB01A	Montarea interupatoarelor (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)	buc	1,000	71,317 22,942	71,317 22,942
107	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ПВС 3*2,5	m	6,000	35,213 5,948	211,279 35,687
108	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ПВС 3*1,5	m	15,000	21,051 5,948	315,762 89,219
109	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie (Установка разветвляющих коробок)	buc	1,000	73,952 64,577	73,952 64,577
110	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм	m	21,000	54,195 50,982	1 138,095 1 070,622
		Total Electroosвещение Inclusiv salariu				2 330,381 1 402,005
		4. Санузел				
		4.1. Ремонтные работы				
111	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	25,000	137,752 135,952	3 443,800 3 398,800
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	58,300	24,142 22,942	1 407,473 1 337,513
113	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .)	m2	13,500	72,277 66,277	975,734 894,734



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
114	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina (Разборка стен кладки для проема)	m3	0,500	345,230 335,630	172,615 167,815
115	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale (Разборка старого бетона ручными средствами)	m3	0,800	975,611 957,611	780,489 766,089
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,000	18,694 18,694	37,387 37,387
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери,))	m2	1,600	35,688 35,688	57,100 57,100
118	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности)	m2	3,200	1 589,797 6,797	5 087,352 21,752
119	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков высотой до 4 м)	m2	13,500	355,474 187,098	4 798,905 2 525,818
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	13,500	3,674 2,549	49,601 34,413
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщиной 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	13,500	109,881 93,467	1 483,395 1 261,805



1	2	3	4	5	6	7
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	13,500	3,674 2,549	49,601 34,413
123	CJ04B	Profiluri turnate (Багеты)	m	21,000	51,020 38,237	1 071,410 802,967
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и багет	m2	13,500	60,949 46,733	822,818 630,902
125	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	58,300	167,046 144,449	9 738,756 8 421,376
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,500	90,623 59,479	1 223,417 802,967
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки Бетоноконтант в один слой для полов под плитку)	m2	13,500	31,487 11,896	425,081 160,593
128	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических	m2	13,500	262,270 100,265	3 540,643 1 353,572



1	2	3	4	5	6	7
		плиток на клею (сухая смесь) размером до 300 x 300 мм)				
129	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плитусы) на клею)	m	21,000	78,959 42,485	1 658,135 892,185
130	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	58,300	298,348 140,200	17 393,661 8 173,689
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи.)	buc	2,000	92,485 42,485	184,970 84,970
		Total Ремонтные работы Inclusiv salariu				54 402,343 31 860,860
		4.2. сантехнические работы				
132	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	4,000	80,722 80,722	322,886 322,886
133	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,000	93,467 93,467	280,401 280,401
134	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	5,000	5,098 5,098	25,491 25,491
135	RpSB03A	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50	m	5,000	5,098 5,098	25,491 25,491



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (L), диаметр 32-50 мм)				
136	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации,, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	5,000	36,693 21,243	183,463 106,213
137	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации,, диаметр 50 мм)	buc	5,000	30,293 18,693	151,467 93,467
138	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы , диаметр 20 мм)	m	6,000	97,362 53,531	584,173 321,187
139	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	5,000	115,895 15,295	579,473 76,473
140	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan(Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора,)детский	buc	3,000	1 537,499 399,359	4 612,497 1 198,077
141	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый , со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)детский	buc	3,000	1 046,943 161,443	3 140,829 484,329
142	SD03A	Robinet pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника	buc	3,000	439,219 89,219	1 317,656 267,656



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для изливов, диаметр 1/2")				
143	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Ванна для душа)душевой поддон	buc	1,000	1 496,195 157,195	1 496,195 157,195
144	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus de modul de inchidere. (Смеситель для душа)	buc	1,000	750,965 97,715	750,965 97,715
145	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 100 мм)	buc	1,000	184,391 24,641	184,391 24,641
146	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l (Электроводонагреватель со стоимосью, объемом 50 л и весом 44 кг)	buc	1,000	2 397,064 243,864	2 397,064 243,864
147	SC15A	(Установка штор для душевой)	buc	1,000	298,988 33,988	298,988 33,988
		Total сантехнические работы Inclusiv salariu				16 351,430 3 759,074
		4.3. Электроосвещение				
148	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare(Установка осветительных приборов)тип LED	buc	2,000	449,618 92,618	899,235 185,235
149	RpEE01A	Montarea interupatoarelo (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)	buc	2,000	71,317 22,942	142,634 45,884
150	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*2,5	m	6,000	35,213 5,948	211,279 35,687
151	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m	40,000	21,051 5,948	842,032 237,916

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati grupaj, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладки алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*1,5				
152	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie (Установка разветвляющих коробок)	buc	2,000	73,952 64,577	147,904 129,154
153	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм	m	46,000	54,195 50,982	2 492,970 2 345,172
		Total Электроосвещение				4 736,054
		Inclisiv salariu				2 979,048

		Total	lei	269 374,450
		Соц. и мед. страхование	24,00 %	39 257,343
		Транспортировка материалов	4,00 %	4 188,576
		Накладные расходы	14,50 %	45 358,954
		Итого	100,00 +	358 179,323
		Сметная прибыль	6,00 %	21 490,760
		Итого	100,00 +	379 670,00
		НДС	20,00 %	75 934,00
				455 604,00
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		163 572,00



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)