

# Reparatii curente a drumurilor rutiere din piatra sparta din s.Badiceni

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 7 781 583,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	ч-час	1 249,2225	94,60	118 176,45
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 725,8384	94,60	163 264,31
<b>Total manopera</b>						<b>281 440,76</b>

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	349,36	241,00	84 195,76
2.	1212121212121	apa	m3	559,6875	20,00	11 193,75
3.	1411122201645	Piatra sparta 4-8 mm	m3	349,36	379,00	132 407,44
4.	1411122201661-1	Piatra sparta 16-63 mm	m3	6 602,904	371,00	2 449 677,38
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1 231,3125	384,00	472 824,00
6.	14111222017521	Piatra sparta 8-16 mm	m3	781,4962	384,00	300 094,54
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 048,08	20,00	20 961,60
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>3 471 354,47</b>

### Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	86,8635	670,00	58 198,54
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	202,7908	670,00	135 869,84
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	184,0253	250,00	46 006,30
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	479,0925	460,00	220 382,55
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	946,7656	460,00	435 512,18
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	391,2832	400,00	156 513,28
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	90,1349	670,00	60 390,38
8.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	249,424	550,00	137 183,20
9.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	37,0322	250,00	9 258,05
10.	29525000050040	Tractor	h-ut	15,8951	400,00	6 358,04
11.	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	351,211	460,00	161 557,06
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	144,635	450,00	65 085,75
13.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	67,1625	450,00	30 223,13
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 522 538,29</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	5 275 333,53
CASM	24,00 %	67 545,78
Total	100,00 +	5 342 879,31
Cheltuieli de regie	14,50 %	774 717,50
Total	100,00 +	6 117 596,81
Beneficiu	6,00 %	367 055,81
Total	100,00 +	6 484 652,62
TVA	20,00 %	1 296 930,52

**Total deviz:**

**7 781 583,15**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)