

**Reparatia curenta a invelitorii hidroizolante
a acoperisurii cladirii statiei de pompare
a pacurei nr.1**

Lot nr.10 din str. Mesteru Manole,3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №10

Valoarea de deviz 259 726,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	32,00	10,28 9,08	328,88 290,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,88		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,32		
2	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2	64,00	64,92 14,26	4 155,11 912,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,04		
	2320322600103	Bitum de izolație	kg	73,92		
	1412122100880	Filer de calcar	kg	33,60		
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	26,88		
	1421102200513	Nisip	m3	0,07		
	2952270004029	Topitor bitum	h-ut	2,30		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,47		
3	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	640,00	34,32 4,54	21 961,98 2 904,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,20		
	2413317346000	Suspensie de bitum	kg	461,44		

1	2	3	4	5	6	7
		filerizat-subif-prainer				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,32		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,92		
4	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	32,00	156,89 61,60	5 020,33 1 971,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	11,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,20		
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,17		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	41,60		
	2710403702180	Banda de otel l(agrafe)	kg	3,33		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	10,98		
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	1,00		
	2651122100402	Ciment metalurgic	kg	63,23		
	1421102200513	Nisip	m3	0,20		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32		
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	615,00	225,79 44,09	138 862,43 27 116,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	276,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	141,45		
	26823456098	Membrana bitumunoasa Bipoli XKII	m2	742,61		
	2682132600470	Membrane bituminoase -Bipoli XIII	m2	742,61		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	387,45		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	123,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,90		
6	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	25,00	231,67 47,33	5 791,78 1 183,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00		
	26823456098	Membrana bitumunoasa Bipoli XKII	m2	30,00		
	2682132600470	Membrane bituminoase -Bipoli XIII	m2	30,00		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	15,00		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8,50		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,50		
7	TrB22D3 C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t	0,80	30,91 12,16	24,73 9,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15		
	3410520006728	Macara	h-ut	0,05		

Total	lei	176 145,24
Fondul social si medical	24,00 %	8 253,25
Transportarea materialelor	5,00 %	6 632,95
Total	100,00 +	191 031,44
Cheltuieli de regie	10,00 %	19 103,15
Total	100,00 +	210 134,59
Beneficiu de deviz	3,00 %	6 304,04
Total	100,00 +	216 438,63
TVA	20,00 %	43 287,73
Total	100,00 +	259 726,36

Total deviz: 259 726,36
Incluziv salariu 34 388,54

Intocmit

SRL Euroros Grup

(funcția, semnătura)