

**Lucrari de reparatie capitala
si amenajare a sondei arteziene
cu H-110 m, renovarea
echipamentului de pompare
Q-15 m³/h din s. Zaicana,
r-nul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 153 680 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Gard				
1	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	32,40	109,74 109,74	3 555,45 3 555,45
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,62	792,75 792,75	1 284,25 1 284,25
3	TsC39A1 Apl	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	67,00	217,28 189,20	14 557,76 12 676,40
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	4,82	1 996,72 364,21	9 624,21 1 755,49
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	487,76	40,64 19,87	19 820,84 9 689,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclusiv salariu				48 517

Intocmit

SRL Lorascom

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala si
amenajare a sondei arteziene cu
H-110 m, renovarea
echipamentului de pompare
Q-15 m³/h din s. Zaicana,
r-nul Criuleni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 153 680 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	16,629	94,60	1 573,10
2.	7137010011500	Electrician	h-om	5,36	94,60	507,06
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,62	94,60	153,25
4.	7212030022700	Sudor	h-om	9,5314	94,60	901,67
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,64	94,60	817,34
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	269,2994	94,60	25 475,72
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	179,7996	94,60	17 009,04
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,0006	94,60	2 081,25
Total manopera						48 517

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036	372,00	13,39
2.	20301129301501	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) - Poarta din teava profilata 50x30x2 (2.5 x 1.5) x2 buc balama 6 buc	m2	7,50	1 220,00	9 150,00
3.	20301129301502	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) - Portita teva profilaa 50x30x2 1m x 1.5 balama 2 buc	m2	1,50	1 870,00	2 805,00
4.	2251	Plasa eurogar zincat 2.5 m x 1.5 x 3.2	m2	235,50	45,00	10 597,50
5.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,90	55,20	49,68
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,25	2,70	30,37
7.	2663102100000	Beton	m3	4,9899	1 420,00	7 085,66
8.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,8776	24,80	120,96
9.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton - Teava 50x50 H=2 - 67 buc	kg	487,76	20,20	9 852,75
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	15,2488	58,80	896,63
11.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	36,00	5,00	180,00
12.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,00	0,30	10,80
13.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	36,00	1,20	43,20
14.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,9721	3,56	21,26
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4958	12,50	6,19
Total materiale de construcții						40 864

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,18	580,00	104,40
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,892	27,00	78,08
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,205	580,00	698,90
4.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	32,16	58,50	1 881,36
Total utilaje de construcții						2 762

Total	lei	128 067
TVA	20,00 %	25 613

Total deviz:**153 680**

Intocmit

SRL Lorascom

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala si amenajare a sondei arteziene cu H-110 m, renovarea echipamentului de pompare Q-15 m3/h din s. Zaicana, r-nul Criuleni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Gard				
1	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			109,74 109,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1600	94,60	109,74
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75 792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
3	TsC39A1 Apl	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			217,28 189,20
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	94,60	181,63
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	58,50	28,08
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 996,72 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 420,00	1 470,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,26
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	27,00	16,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	580,00	145,00
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava 50x50 H=2 - 67 buc	kg			40,64 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,80	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton - Teava 50x50 H=2 - 67 buc	kg	1,0000	20,20	20,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	58,80	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,56	0,03
6	CL19A k,=0,5	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare - montare panouri de gard din demontare Aplicativ	m2			79,80 76,86
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	4,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	94,60	1,18
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	58,80	2,94

1	2	3	4	5	6	7
7		Plasa eurogar zincat 2.5 m x 1.5 x 3.2	m2			45,00 0,00
	2251	Plasa eurogar zincat 2.5 m x 1.5 x 3.2	m2	1,0000	45,00	45,00
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (Poarta din teava profilata 50x30x2 (2.5 x 1.5) x2 buc balama 6 buc)	m2			1 437,34 161,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	20301129301501	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) - Poarta din teava profilata 50x30x2 (2.5 x 1.5) x2 buc balama 6 buc	m2	1,0000	1 220,00	1 220,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,20	5,52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	58,80	6,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,56	0,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,70	3,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	372,00	1,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	580,00	11,60
9	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (Portita teva profilata 50x30x2 1m x 1.5 balama 2 buc)	m2			2 087,33 161,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	20301129301502	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) - Portita teva profilata 50x30x2 1m x 1.5 balama 2 buc	m2	1,0000	1 870,00	1 870,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,20	5,52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	58,80	6,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,56	0,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,70	3,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	372,00	1,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	580,00	11,60

APROBAT:

Intocmit
SRL Lorascom

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.