

Amenajarea trotuarului in satul Todiresti, rn Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL Amenajare

Valoarea de deviz 1 106 654,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1 120,0000	48,60	54 432,00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	224,0000	860,05	192 651,20
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m	950,0000	188,71	179 273,55
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat de ge. 4 cm)	m2	1 120,0000	257,27	288 145,76
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	23,0000	2 614,28	60 128,53
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	284,0000	19,24	5 464,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			780 095,91
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			41 013,39
		Transportarea materialelor	3 %			16 366,76
		Cheltuieli de regie	6 %			49 266,55
		Total				886 742,61
		Beneficiu de deviz	4 %			35 469,71
		Total				922 212,32
		TVA	20 %			184 442,46
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 106 654,78

Intocmit

SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea trotuarului in satul Todiresti, rn Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 106 654,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	94,3000	90,00	8 487,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,3360	90,00	1 380,24
3.	7129020012800	Pavator	h-om	820,8240	90,00	73 874,16
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	940,5600	90,00	84 650,40
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0520	90,00	904,68
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,6960	90,00	1 592,64
Total manopera						170 889,12

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	257,6000	436,00	112 313,60
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,6412	0,00	0,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8500	0,00	0,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,8084	0,00	0,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,6000	380,00	2 128,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,9360	380,00	18 215,68
7.	2010237318750	Distantieri	buc	42,6000	0,30	12,78
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	969,0000	0,00	0,00
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 792,0000	2,70	4 838,40
10.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	7 003,5000	0,00	0,00
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 814,4000	2,70	23 798,88
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4 cm	m2	1 136,8000	156,00	177 340,80
13.	2663102100001	Beton	m3	69,5286	1 965,00	136 623,70
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm	m	954,7500	67,00	63 968,25
15.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	291,1000	13,50	3 929,85
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8400	23,00	65,32
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,4000	78,00	1 747,20
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,6200	18,00	173,16
19.	4100126202818	Apa	m3	22,4000	18,00	403,20
Total materiale de construcții						545 558,82

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	94,0800	425,00	39 984,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	47,0400	425,00	19 992,00

		m3/min				
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,4140	462,00	191,27
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,8000	50,00	690,00
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,3110	155,00	203,20
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,7500	450,00	2 587,50
		Total utilaje de construcții				63 647,97

Total	lei	780 095,91
Asigurarea sociala si medicala	24 %	41 013,39
Transportarea materialelor	3 %	16 366,76
Cheltuieli de regie	6 %	49 266,55
Total		886 742,61
Beneficiu de deviz	4 %	35 469,71
Total		922 212,32
TVA	20 %	184 442,46

Total deviz:

1 106 654,78

Intocmit

SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea trotuarului in satul
Todiresti, rn Ungheni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			48,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	90,00	48,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 432,00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			860,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	436,00	501,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	425,00	89,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	425,00	178,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			192 651,20

1	2	3	4	5	6	7
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m			188,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	90,00	10,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	90,00	16,20
	2663102100001	Beton	m3	0,0480	1 965,00	94,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,00	0,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm	m	1,0050	67,00	67,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	18,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179 273,55
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat de ge. 4 cm)	m2			257,27
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	90,00	52,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	90,00	1,42
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4 cm	m2	1,0150	156,00	158,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	78,00	1,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			288 145,76
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 614,28
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	90,00	369,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,00	36,00
	2663102100001	Beton	m3	1,0250	1 965,00	2 044,33
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	18,00	5,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	155,00	8,83
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	462,00	8,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 128,53
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	90,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	90,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 464,87

APROBAT:

Intocmit
SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.